Дефектная ведомость
на текущий ремонт помещений в гимназии №23

№п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1.	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7мм)	100м2	0,37
2.	При структуировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-6	100м2	0,37
3.	Снятие оконных переплетов остекленных	100м2	0,13
4.	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100м2	0,07
5.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100шт	0,02
6.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков и т.п.	100м	0,05
7.	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных с площадью проема более 2м2 трехстрорчатых, в т.ч. при наличии глухого остекления.	100м2	0,05
8.	Оконные блоки трехстворчатые	м2	4,8
9.	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных с площадью проема более 2м2 одностворчатых	100м2	0,03
10.	Оконные блоки трехстворчатые с форточными створками ОПРСП 11-24	м2	2,66
11.	Заделка борозд в стенах (вокруг окон)	м3	0,04
12.	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2м	100м2	0,07
13.	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 300мм	м	5
14.	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2м	100м2	0,07
15.	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 300мм (полиэстер)	м	5
16.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,94
17.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18км	т	0,94

Составил: Храпай Л.В.