В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

Ремонт ливневой канализации в школе №48 по адресу: мкр Лесной, д.5Б

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб	100 м	1.274
2.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	100 м	1.274
3.	Пробивка отверстий в стенах для труб вручную	100 шт.	0.3
4.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	врезка	7
5.	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	шт.	7
6.	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт.	1.4
7.	Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм	т	0.7
8.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 шт.	0.3
9.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.6
10.	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0.04
11.	Укладка желоба под слив из металлической трубы	100 м	0.16
12.	Обетонирование желоба с устройством опалубки	м3	0.7
13.	Очистка канализационной сети внутренней	100 м	0.01
14.	Разработка грунта вручную	100 м3	0.02
15.	Рытье ям	100 м3	0.07
16.	Погрузка строительного мусора вручную	т	100%
17.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1)	т	100%

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)