СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города, начальник управления ЖКХ

Ю.А. Дударев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира
от «01» декабря 2008г. № 31

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту дорог и дворовых территорий в городе Владимире.

г.Владимир
2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.....3

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ.....8

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ.....62

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ.....69

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.....71

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.....72

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ.....73

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.....74

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.....80

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	**Уполномоченный орган:**	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	тел. (4922) 23-24-77, 35-38-79, факс 23-24-77
2.	**Муниципальный заказчик:**	управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.95-а
2.2.	Почтовый адрес	600026, г.Владимир, ул.Горького, д.95-а
2.3.	Адрес электронной почты	ugkh@vladimir-city.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 23-18-98
3.	**Предмет муниципального контракта:**	**Лот №1:** Выполнение работ по текущему ремонту дорог и дворовых территорий в городе Владимире; **Лот №2:** Выполнение работ по текущему ремонту подъездной дороги в районе ДК "Точмаш" г.Владимира..
4.	**Объем работ:**	**Лот №1:** согласно сметной документации муниципального заказчика, см. Приложение №1 к Информационной карте; **Лот №2:** согласно сметной документации муниципального заказчика, см. Приложение №2 к Информационной карте.
5.	**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей:**	**Лот №1:** 2 759 730,11 руб. (два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать рублей 11 копеек); **Лот №2:** 330 853,00 руб. (триста тридцать тысяч восемьсот пятьдесят три рубля).
6.	**«Шаг аукциона»:**	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	**Место выполнения работ:**	**Лот №1:** - Быковский проезд; - Ленина пр-т, 43; - ул.Подбельского; - ул.Северная, 2-в, 2-г; - п.Заклязьменский — Ладога; - ул.Разина, тротуар;

		- ул.Разина, 22; - ул.Карла Маркса; - ул.Кремлевская. **Лот №2:** подъездная дорога в районе ДК "Точмаш" г.Владимира.
8.	**Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполняемых работ:**	**Лоты №№1-2:** Стесненность, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
9.	**Сроки выполнения работ:**	**Лоты №№1-2:** с момента заключения муниципального контракта до 01.04.2009 года.
10.	**Срок предоставления гарантии качества работ:**	**Лоты №№1-2:** 3 года
11.	**Объем предоставления гарантии качества работ**	**Лоты №№1-2:** 100 %
12.	**Форма оплаты работ:**	**Лоты №№1-2:** безналичный расчет в рублях РФ
13.	**Сроки оплаты работ**:	**Лоты №№1-2:** в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») и предоставления счет-фактуры Подрядчиком.
14.	**Порядок оплаты работ:**	**Лоты №№1-2:** по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
15.	**Источник финансирования:**	**Лоты №№1-2:** бюджет города Владимира
16.	**Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:**	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который **должен содержать**: - **документы в письменной форме** на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - **электронный носитель** (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения. ***Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом.***

17.	**Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе** ***подаются в отношении каждого лота*****:**	1. Заявка на участие в аукционе*. **2. Техническое предложение *.** 3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. **Копия лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом (по лотам №№1-2):** **Транспортное строительство.** **Улицы и дороги в жилой застройке.** **Магистральные дороги и улицы.** **Автомобильные дороги III – IV категорий.** 4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем **за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.** 7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа с указанием срока полномочий: а) копия протокола (распорядительного документа)об избрании (назначении) исполнительного органа юридического лица; б) копия приказа о назначении на должность (для руководителя филиала юридического лица). 8. Доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. В случае, если доверенность подписывается лицом, действующим на основании доверенности, то в обязательном порядке предоставляется копия указанной доверенности.

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

18.	**Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):**	1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия. 2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия. 3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия. 4. Копия устава.
19.	**Требования к участникам размещения заказа:**	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
20.	**Место подачи заявок:**	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день начала рассмотрения заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
21.	**Дата и время начала приема заявок:**	28 ноября 2008 года в 09 час. 00 мин.
22.	**Дата и время окончания приема заявок:**	**23 декабря 2008 года в 09 час. 00 мин.**
23.	**Место, дата и время начала рассмотрения заявок:**	**23 декабря 2008 года в 09 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).

24.	**Место, дата и время проведения открытого аукциона:**	**30 декабря 2008 года в 10 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
25.	**Размер обеспечения заявок:**	не установлено.
26.	**Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:**	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "30" декабря 2008 г. в 10 – 00 по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
27.	**Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:**	**Лоты №№1-2:** Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 3% от начальной цены муниципального контракта. Предоставление подрядчиком безотзывной банковской гарантии, договора страхования ответственности по муниципальному контракту или передача заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно (см. Инструкцию участника размещения заказа – с.88).
28.	**Срок заключения муниципального контракта:**	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Приложение №1
к Информационной карте

Стройка:

Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на текущий ремонт а/бетонного покрытия по ул. Быковский проезд

Сметная стоимость: **266.16334 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.099 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **9.050 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е68-12-7**	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходнымихолодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщ иной слоя до: 50 мм**	**1000 м2**		**0.032**	**4 013.12**	**128.42**	**30 989.17**	**991.65**	**7.722**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1								
1. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.92	0.25344	7.800	1.98	73.4800	18.62	9.421
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*12.65*	*0.4048*	*13.992*	*5.66*	*124.7783*	*50.51*	*8.918*
1. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.96	0.12672	110.00	13.94	505.14	64.01	4.592
			(1)			*11.60*	*1.47*	*103.91*	*13.17*	8.958
1. 4.	Х12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.ч	0.77	0.02464	62.30	1.54	418.57	10.31	6.719
			(1)			*11.60*	*0.29*	*94.77*	*2.34*	8.17
1. 5.	Х40-0053	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.ч	7.92	0.25344	124.92	31.66	474.66	120.30	3.8
			(1)			*24.98*	*6.33*			
1. 6.	х12-2201	Фрезы навесные на тракторе 121 кВт (165 л.с.) (дорожные))	маш.ч	7.92	0.25344	312.93	79.31	3 071.37	778.41	9.815
			(1)			*15.42*	*3.91*	*138.13*	*35.01*	8.958

		Накладные расходы				97.76%	7.47	97.76%	67.58	
		Сметная прибыль				60%	4.58	60%	41.48	
		Всего с НР и СП					140.47		1 100.71	
2.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**4**	**32.99**	**131.98**	**159.58**	**638.33**	**4.837**
2. 1.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	1.16	99.23	115.11	413.09	479.18	4.163
			(1)			*21.29*	*24.70*			
2. 2.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.5777	2.3108	7.300	16.87	68.8700	159.14	9.434
		Накладные расходы				94%	15.86	94%	149.59	
		Сметная прибыль				60%	10.12	60%	95.48	
		Всего с НР и СП					157.96		883.41	
3.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**4**			**54.92**	**219.68**	
4.	**Е27-04-001-4**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (засыпка ям щебнем)**	**100 м3**		**0.06**	**16 387.60**	**983.26**	**127 834.25**	**7 670.05**	**7.801**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
4. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	30.60035	1.836021	8.080	14.84	76.3200	140.13	9.446
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*28.325*	*1.6995*	*13.640*	*23.18*	*122.1810*	*207.65*	*8.958*
4. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	3.3825	0.20295	89.99	18.26	375.15	76.14	4.169
			(1)			*10.06*	*2.04*	*90.11*	*18.29*	8.957
4. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.56125	0.213675	80.01	17.10	475.87	101.68	5.948
			(1)			*14.40*	*3.08*	*128.99*	*27.56*	8.958
4. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	3.1625	0.18975	123.00	23.34	770.66	146.23	6.266
			(1)			*13.50*	*2.56*	*120.93*	*22.95*	8.958
4. 6.	Х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	16.78875	1.007325	206.01	207.52	937.32	944.19	4.55
			(1)			*14.40*	*14.51*	*128.99*	*129.93*	8.958
4. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.43	0.0858	110.00	9.44	505.14	43.34	4.592
			(1)			*11.60*	*1.00*	*103.91*	*8.92*	8.958
4. 8.	С411-0001	Вода	м3	7	0.42	2.44	1.02	10.50	4.41	4.303
4. 9.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	7.56	91.50	691.74	821.95	6 213.94	8.983

		Накладные расходы				133.48%	50.75	133.48%	464.22	
		Сметная прибыль				80.75%	30.70	80.75%	280.83	
		Всего с НР и СП					1 064.71		8 415.10	
5.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.33**	**1 655.28**	**546.24**	**11 723.45**	**3 868.74**	**7.082**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375								
5. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.9075*	*0.299475*	*11.595*	*3.47*	*103.8650*	*31.10*	*8.958*
5. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.45375	0.1497375	120.00	17.97	525.94	78.75	4.383
			(2)			*23.19*	*3.47*	*207.73*	*31.10*	8.958
5. 3.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.3399	1 554.20	528.27	11 150.30	3 789.99	7.174
		Накладные расходы				133.48%	4.63	133.48%	41.51	
		Сметная прибыль				80.75%	2.80	80.75%	25.11	
		Всего с НР и СП					553.67		3 935.37	
6.	**Е68-10-2**	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона**	**100 т**		**0.125**	**31 538.77**	**3 942.35**	**277 588.54**	**34 698.57**	**8.801**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1								
6. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	94.292	11.7865	9.620	113.39	90.7400	1 069.51	9.432
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*34.342*	*4.29275*	*13.275*	*56.99*	*118.9162*	*510.48*	*8.958*
6. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	12.914	1.61425	75.00	121.07	369.04	595.72	4.921
			(1)			*11.60*	*18.73*	*103.91*	*167.74*	8.958
6. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	20.548	2.5685	121.00	310.79	554.16	1 423.36	4.58
			(1)			*14.40*	*36.99*	*128.99*	*331.31*	8.958
6. 5.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.88	0.11	110.00	12.10	505.14	55.57	4.592
			(1)			*11.60*	*1.28*	*103.91*	*11.43*	8.958
6. 6.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.000625	2 606.90	1.63	13 724.66	8.58	5.265
6. 7.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	101	12.625	267.99	3 383.37	2 498.68	31 545.84	9.324
		Накладные расходы				97.76%	166.56	97.76%	1 544.60	
		Сметная прибыль				60%	102.23	60%	947.99	
		Всего с НР и СП					4 211.14		37 191.16	
7.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.12**	**1 650.33**	**198.04**	**11 701.76**	**1 404.21**	**7.091**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								

7. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.825*	*0.099*	*11.595*	*1.15*	*103.8650*	*10.28*	*8.958*
7. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.4125	0.0495	120.00	5.94	525.94	26.03	4.383
			(2)			*23.19*	*1.15*	*207.73*	*10.28*	8.958
7. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.1236	1 554.20	192.10	11 150.30	1 378.18	7.174
		Накладные расходы				133.48%	1.54	133.48%	13.72	
		Сметная прибыль				80.75%	0.93	80.75%	8.30	
		Всего с НР и СП					200.50		1 426.23	
8.	**E27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**0.413**	**29 881.30**	**12 340.98**	**264 574.76**	**109 269.38**	**8.854**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
8. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	48.4495	20.009644	9.620	192.49	90.7400	1 815.68	9.432
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*26.235*	*10.835055*	*13.760*	*149.09*	*123.2594*	*1 335.52*	*8.958*
8. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.04125	0.0170363	111.99	1.91	520.79	8.87	4.65
			(1)			*13.50*	*0.23*	*120.93*	*2.06*	8.958
8. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.925	0.795025	17.20	13.67	53.50	42.53	3.11
8. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	5.445	2.248785	75.00	168.66	369.04	829.89	4.921
			(1)			*11.60*	*26.09*	*103.91*	*233.67*	8.958
8. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	15.82625	6.5362413	121.00	790.89	554.16	3 622.12	4.58
			(1)			*14.40*	*94.12*	*128.99*	*843.11*	8.958
8. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.53625	0.2214713	110.00	24.36	505.14	111.87	4.592
			(1)			*11.60*	*2.57*	*103.91*	*23.01*	8.958
8. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	4.38625	1.8115213	195.20	353.61	1 494.69	2 707.66	7.657
			(1)			*14.40*	*26.09*	*128.99*	*233.67*	8.958
8. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.055	0.022715	75.40	1.71	332.77	7.56	4.413
			(1)			*21.29*	*0.48*			
8. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0025606	5 989.00	15.34	36 124.03	92.50	6.032
8. 11.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски	м3	0.15	0.06195	1 287.00	79.73	4 747.58	294.11	3.689

		обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта								
8. 12.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	39.8958	267.99	10 691.68	2 498.68	99 686.84	9.324
8. 13.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0108	0.0044604	1 554.20	6.93	11 150.30	49.73	7.174
		Накладные расходы				133.48%	455.94	133.48%	4 206.22	
		Сметная прибыль				80.75%	275.83	80.75%	2 544.59	
		Всего с НР и СП					13 072.75		116 020.20	
9.	**Е27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1**	**1000 м2**		**0.826**	**3 250.21**	**2 684.67**	**30 273.21**	**25 005.67**	**9.314**
				Объем: 413*2						
		Начисления: Н3= 1.375, Н5= 1.265								
9. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.11385	0.0940401	9.620	0.90	90.7400	8.53	9.432
9. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.2475	0.204435	17.20	3.52	53.50	10.94	3.11
9. 3.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	9.9946	267.99	2 678.45	2 498.68	24 973.31	9.324
9. 4.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0014	0.0011564	1 554.20	1.80	11 150.30	12.89	7.174
		Накладные расходы				133.48%	1.20	133.48%	11.39	
		Сметная прибыль				80.75%	0.73	80.75%	6.89	
		Всего с НР и СП					2 686.60		25 023.94	
10.	**Е68-15-2**	**Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2**	**100 м2**		**0.67**	**4 598.39**	**3 080.92**	**38 091.27**	**25 521.15**	**8.284**
10. 1.	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	62.3	41.741	8.300	346.45	78.4900	3 276.25	9.457
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.37*	*4.2679*	*10.887*	*46.46*	*97.5191*	*416.20*	*8.958*
10. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	2.95	1.9765	100.01	197.67	419.37	828.88	4.193
			(1)			*10.06*	*19.88*	*90.11*	*178.10*	8.957

10. 4.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	3.42	2.2914	75.00	171.86	369.04	845.62	4.921
			(1)			*11.60*	*26.58*	*103.91*	*238.10*	8.958
10. 5.	X12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1	0.67	30.00	20.10	125.48	84.07	4.183
10. 6.	X33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.ч	5.9	3.953	31.33	123.85	4.05	16.01	0.129
10. 7.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.067	75.40	5.05	332.77	22.30	4.413
			(1)			*21.29*	*1.43*			
10. 8.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.07	0.0469	1 690.00	79.26	11 216.27	526.04	6.637
10. 9.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	11.9	7.973	267.99	2 136.68	2 498.68	19 921.98	9.324
		Накладные расходы				97.76%	384.11	97.76%	3 609.74	
		Сметная прибыль				60%	235.75	60%	2 215.47	
		Всего с НР и СП					3 700.77		31 346.36	

ИТОГО ПО ПЛАНУ ПРОИЗВОДСТВА		**24 036.86**	**209 287.43**	**8.707**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**1 088.06**	**10 108.57**	**9.29**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**663.66**	**6 166.15**	**9.291**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**25 788.58**	**225 562.15**	**8.747**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**4 641.94**	**40 601.19**	**8.747**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**30 430.52**	**266 163.34**	**8.747**

Стройка:

Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на текущий ремонт а/бетонного покрытия дороги по ул. Ленина, 43

Сметная стоимость: **137.85278 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.040 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **3.754 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е01-02-057-1**	**Очистка проезжей части от пыли и грязи**	**100 м3**		**0.05**	**920.40**	**46.02**	**8 670.64**	**433.53**	**9.42**
1. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	118	5.9	7.800	46.02	73.4800	433.53	9.421
		Накладные расходы				75.2%	34.61	75.2%	326.01	
		Сметная прибыль				38.25%	17.60	38.25%	165.83	
		Всего с НР и СП					98.23		925.37	
2.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**6**	**32.99**	**197.96**	**159.58**	**957.49**	**4.837**
2. 1.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	1.74	99.23	172.66	413.09	718.78	4.163
			(1)			*21.29*	*37.04*			
2. 2.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.5777	3.4662	7.300	25.30	68.8700	238.72	9.434
		Накладные расходы				94%	23.78	94%	224.40	
		Сметная прибыль				60%	15.18	60%	143.23	
		Всего с НР и СП					236.92		1 325.12	
3.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**6**			**54.92**	**329.52**	

4.	**Е68-12-7**	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходнымихолодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщ иной слоя до: 50 мм**	**1000 м2**		**0.02**	**4 013.12**	**80.26**	**30 989.17**	**619.78**	**7.722**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1								
4. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.92	0.1584	7.800	1.24	73.4800	11.64	9.421
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*12.65*	*0.253*	*13.992*	*3.54*	*124.7783*	*31.57*	*8.918*
4. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.96	0.0792	110.00	8.71	505.14	40.01	4.592
			(1)			*11.60*	*0.92*	*103.91*	*8.23*	8.958
4. 4.	Х12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.ч	0.77	0.0154	62.30	0.96	418.57	6.45	6.719
			(1)			*11.60*	*0.18*	*94.77*	*1.46*	8.17
4. 5.	Х40-0053	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.ч	7.92	0.1584	124.92	19.79	474.66	75.19	3.8
			(1)			*24.98*	*3.96*			
4. 6.	х12-2201	Фрезы навесные на тракторе 121 кВт (165 л.с.) (дорожные))	маш.ч	7.92	0.1584	312.93	49.57	3 071.37	486.51	9.815
			(1)			*15.42*	*2.44*	*138.13*	*21.88*	8.958
		Накладные расходы				97.76%	4.67	97.76%	42.24	
		Сметная прибыль				60%	2.87	60%	25.93	
		Всего с НР и СП					87.80		687.95	
5.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**2.5**	**32.99**	**82.48**	**159.58**	**398.96**	**4.837**
5. 1.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.725	99.23	71.94	413.09	299.49	4.163
			(1)			*21.29*	*15.44*			
5. 2.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.5777	1.44425	7.300	10.54	68.8700	99.47	9.434
		Накладные расходы				94%	9.91	94%	93.50	
		Сметная прибыль				60%	6.32	60%	59.68	
		Всего с НР и СП					98.71		552.14	
6.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**2.5**			**54.92**	**137.30**	
7.	**Е27-04-001-4**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (засыпка ям щебнем)**	**100 м3**		**0.16**	**16 387.60**	**2 622.02**	**127 834.25**	**20 453.48**	**7.801**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
7. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд	чел.ч	30.60035	4.896056	8.080	39.56	76.3200	373.67	9.446

		2.4)							
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*28.325*	*4.532*	*13.640*	*61.82*	*122.1810*	*553.72*	*8.958*
7. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	3.3825	0.5412	89.99	48.70	375.15	203.03	4.169
			(1)			*10.06*	*5.44*	*90.11*	*48.77*	8.957
7. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.56125	0.5698	80.01	45.59	475.87	271.15	5.948
			(1)			*14.40*	*8.21*	*128.99*	*73.50*	8.958
7. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	3.1625	0.506	123.00	62.24	770.66	389.95	6.266
			(1)			*13.50*	*6.83*	*120.93*	*61.19*	8.958
7. 6.	Х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	16.78875	2.6862	206.01	553.38	937.32	2 517.83	4.55
			(1)			*14.40*	*38.68*	*128.99*	*346.49*	8.958
7. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.43	0.2288	110.00	25.17	505.14	115.58	4.592
			(1)			*11.60*	*2.65*	*103.91*	*23.77*	8.958
7. 8.	С411-0001	Вода	м3	7	1.12	2.44	2.73	10.50	11.76	4.303
7. 9.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	20.16	91.50	1 844.64	821.95	16 570.51	8.983
		Накладные расходы				133.48%	135.32	133.48%	1 237.88	
		Сметная прибыль				80.75%	81.86	80.75%	748.87	
		Всего с НР и СП					2 839.21		22 440.23	
10.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.08**	**1 650.33**	**132.03**	**11 701.76**	**936.14**	**7.09**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
10. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.825*	*0.066*	*11.595*	*0.77*	*103.8650*	*6.86*	*8.958*
10. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.4125	0.033	120.00	3.96	525.94	17.36	4.383
			(2)			*23.19*	*0.77*	*207.73*	*6.86*	8.958
10. 3.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.0824	1 554.20	128.07	11 150.30	918.78	7.174
		Накладные расходы				133.48%	1.03	133.48%	9.16	
		Сметная прибыль				80.75%	0.62	80.75%	5.54	
		Всего с НР и СП					133.68		950.84	
11.	**Е27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**0.262**	**29 881.30**	**7 828.90**	**264 574.76**	**69 318.59**	**8.854**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
11. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	48.4495	12.693769	9.620	122.11	90.7400	1 151.83	9.432
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*26.235*	*6.87357*	*13.760*	*94.58*	*123.2594*	*847.23*	*8.958*

11. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.04125	0.0108075	111.99	1.21	520.79	5.63	4.65
			(1)			*13.50*	*0.15*	*120.93*	*1.31*	8.958
11. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.925	0.50435	17.20	8.67	53.50	26.98	3.11
11. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	5.445	1.42659	75.00	106.99	369.04	526.47	4.921
			(1)			*11.60*	*16.55*	*103.91*	*148.24*	8.958
11. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	15.82625	4.1464775	121.00	501.72	554.16	2 297.81	4.58
			(1)			*14.40*	*59.71*	*128.99*	*534.85*	8.958
11. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.53625	0.1404975	110.00	15.45	505.14	70.97	4.592
			(1)			*11.60*	*1.63*	*103.91*	*14.60*	8.958
11. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	4.38625	1.1491975	195.20	224.32	1 494.69	1 717.69	7.657
			(1)			*14.40*	*16.55*	*128.99*	*148.23*	8.958
11. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.055	0.01441	75.40	1.09	332.77	4.80	4.413
			(1)			*21.29*	*0.31*			
11. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0016244	5 989.00	9.73	36 124.03	58.68	6.032
11. 11.	С102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.0393	1 287.00	50.58	4 747.58	186.58	3.689
11. 12.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	25.3092	267.99	6 782.61	2 498.68	63 239.59	9.324
11. 13.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0108	0.0028296	1 554.20	4.40	11 150.30	31.55	7.174
		Накладные расходы				133.48%	289.24	133.48%	2 668.35	
		Сметная прибыль				80.75%	174.98	80.75%	1 614.24	
		Всего с НР и СП					8 293.11		73 601.18	
12.	**Е27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1**	**1000 м2**		**0.524**	**3 250.21**	**1 703.11**	**30 273.21**	**15 863.16**	**9.314**
					Объем: 262*2					
		Начисления: Н3= 1.375, Н5= 1.265								
12. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд	чел.ч	0.11385	0.059657	9.620	0.57	90.7400	5.41	9.432

		4.0)			4					
12. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.2475	0.12969	17.20	2.23	53.50	6.94	3.11
12. 3.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	6.3404	267.99	1 699.16	2 498.68	15 842.63	9.324
12. 4.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0014	0.0007336	1 554.20	1.14	11 150.30	8.18	7.174
		Накладные расходы				133.48%	0.76	133.48%	7.22	
		Сметная прибыль				80.75%	0.46	80.75%	4.37	
		Всего с НР и СП					1 704.33		15 874.75	

ИТОГО ПО ПЛАНУ ПРОИЗВОДСТВА		**12 692.78**		**109 447.95**	**8.623**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**499.32**		**4 608.76**	**9.23**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**299.90**		**2 767.68**	**9.229**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**13 492.00**		**116 824.39**	**8.659**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**2 428.56**	**18**	**21 028.39**	**8.659**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**15 920.56**		**137 852.78**	**8.659**

Стройка:

Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на текущий ремонт а/бетонного покрытия дороги по ул. Подбельского

Сметная стоимость: **197.24106 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.048 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **4.864 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е01-02-057-1**	**Очистка проезжей части от пыли и грязи**	**100 м3**		**0.02**	**920.40**	**18.41**	**8 670.64**	**173.41**	**9.419**
1. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	118	2.36	7.800	18.41	73.4800	173.41	9.421
		Накладные расходы				75.2%	13.84	75.2%	130.40	
		Сметная прибыль				38.25%	7.04	38.25%	66.33	
		Всего с НР и СП					39.30		370.14	
2.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**2.4**	**32.99**	**79.19**	**159.58**	**383.00**	**4.836**
2. 1.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.696	99.23	69.06	413.09	287.51	4.163
			(1)			*21.29*	*14.82*			
2. 2.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.5777	1.38648	7.300	10.12	68.8700	95.49	9.434
		Накладные расходы				94%	9.51	94%	89.76	
		Сметная прибыль				60%	6.07	60%	57.29	
		Всего с НР и СП					94.77		530.05	
3.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**2.4**			**54.92**	**131.81**	

4.	**Е68-12-7**	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходнымихолодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщ иной слоя до: 50 мм**	**1000 м2**		**0.015**	**4 013.12**	**60.20**	**30 989.17**	**464.84**	**7.722**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1								
4. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.92	0.1188	7.800	0.93	73.4800	8.73	9.421
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*12.65*	*0.18975*	*13.992*	*2.65*	*124.7783*	*23.68*	*8.918*
4. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.96	0.0594	110.00	6.53	505.14	30.01	4.592
			(1)			*11.60*	*0.69*	*103.91*	*6.17*	8.958
4. 4.	Х12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.ч	0.77	0.01155	62.30	0.72	418.57	4.83	6.719
			(1)			*11.60*	*0.13*	*94.77*	*1.09*	8.17
4. 5.	Х40-0053	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.ч	7.92	0.1188	124.92	14.84	474.66	56.39	3.8
			(1)			*24.98*	*2.97*			
4. 6.	х12-2201	Фрезы навесные на тракторе 121 кВт (165 л.с.) (дорожные))	маш.ч	7.92	0.1188	312.93	37.18	3 071.37	364.88	9.815
			(1)			*15.42*	*1.83*	*138.13*	*16.41*	8.958
		Накладные расходы				97.76%	3.50	97.76%	31.68	
		Сметная прибыль				60%	2.15	60%	19.45	
		Всего с НР и СП					65.85		515.97	
5.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**1.9**	**32.99**	**62.69**	**159.58**	**303.21**	**4.837**
5. 1.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.551	99.23	54.68	413.09	227.61	4.163
			(1)			*21.29*	*11.73*			
5. 2.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.5777	1.09763	7.300	8.01	68.8700	75.59	9.434
		Накладные расходы				94%	7.53	94%	71.05	
		Сметная прибыль				60%	4.81	60%	45.35	
		Всего с НР и СП					75.03		419.62	
6.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**1.9**			**54.92**	**104.35**	
7.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.16**	**1 655.28**	**264.84**	**11 723.45**	**1 875.75**	**7.083**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375								
7. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.9075*	*0.1452*	*11.595*	*1.68*	*103.8650*	*15.08*	*8.958*
7. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.45375	0.0726	120.00	8.71	525.94	38.18	4.383
			(2)			*23.19*	*1.68*	*207.73*	*15.08*	8.958

7. 3.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.1648	1 554.20	256.13	11 150.30	1 837.57	7.174
		Накладные расходы				133.48%	2.24	133.48%	20.13	
		Сметная прибыль				80.75%	1.36	80.75%	12.18	
		Всего с НР и СП					268.44		1 908.06	
8.	**Е68-10-2**	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона**	**100 т**		**0.14**	**31 538.77**	**4 415.43**	**277 588.54**	**38 862.40**	**8.801**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1								
8. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	94.292	13.20088	9.620	126.99	90.7400	1 197.85	9.432
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*34.342*	*4.80788*	*13.275*	*63.83*	*118.9162*	*571.73*	*8.958*
8. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	12.914	1.80796	75.00	135.60	369.04	667.21	4.921
			(1)			*11.60*	*20.97*	*103.91*	*187.87*	8.958
8. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	20.548	2.87672	121.00	348.08	554.16	1 594.16	4.58
			(1)			*14.40*	*41.42*	*128.99*	*371.07*	8.958
8. 5.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.88	0.1232	110.00	13.55	505.14	62.23	4.592
			(1)			*11.60*	*1.43*	*103.91*	*12.80*	8.958
8. 6.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0007	2 606.90	1.82	13 724.66	9.61	5.265
8. 7.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	101	14.14	267.99	3 789.38	2 498.68	35 331.34	9.324
		Накладные расходы				97.76%	186.55	97.76%	1 729.94	
		Сметная прибыль				60%	114.49	60%	1 061.75	
		Всего с НР и СП					4 716.47		41 654.09	
9.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.11**	**1 650.33**	**181.54**	**11 701.76**	**1 287.19**	**7.09**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
9. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.825*	*0.09075*	*11.595*	*1.05*	*103.8650*	*9.43*	*8.958*
9. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.4125	0.045375	120.00	5.45	525.94	23.86	4.383
			(2)			*23.19*	*1.05*	*207.73*	*9.43*	8.958
9. 3.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.1133	1 554.20	176.09	11 150.30	1 263.33	7.174
		Накладные расходы				133.48%	1.40	133.48%	12.59	
		Сметная прибыль				80.75%	0.85	80.75%	7.61	
		Всего с НР и СП					183.79		1 307.39	
10.	**Е27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных**	**1000 м2**		**0.352**	**29 881.30**	**10 518.22**	**264 574.76**	**93 130.32**	**8.854**

		смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3								
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
10. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	48.4495	17.054224	9.620	164.06	90.7400	1 547.50	9.432
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*26.235*	*9.23472*	*13.760*	*127.07*	*123.2594*	*1 138.27*	*8.958*
10. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.04125	0.01452	111.99	1.63	520.79	7.56	4.65
			(1)			*13.50*	*0.20*	*120.93*	*1.76*	8.958
10. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.925	0.6776	17.20	11.65	53.50	36.25	3.11
10. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	5.445	1.91664	75.00	143.75	369.04	707.32	4.921
			(1)			*11.60*	*22.23*	*103.91*	*199.16*	8.958
10. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	15.82625	5.57084	121.00	674.07	554.16	3 087.14	4.58
			(1)			*14.40*	*80.22*	*128.99*	*718.58*	8.958
10. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.53625	0.18876	110.00	20.76	505.14	95.35	4.592
			(1)			*11.60*	*2.19*	*103.91*	*19.61*	8.958
10. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	4.38625	1.54396	195.20	301.38	1 494.69	2 307.74	7.657
			(1)			*14.40*	*22.23*	*128.99*	*199.16*	8.958
10. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.055	0.01936	75.40	1.46	332.77	6.44	4.413
			(1)			*21.29*	*0.41*			
10. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0021824	5 989.00	13.07	36 124.03	78.84	6.032
10. 11.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.0528	1 287.00	67.95	4 747.58	250.67	3.689
10. 12.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	34.0032	267.99	9 112.52	2 498.68	84 963.12	9.324
10. 13.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0108	0.0038016	1 554.20	5.91	11 150.30	42.39	7.174
		Накладные расходы				133.48%	388.60	133.48%	3 584.97	
		Сметная прибыль				80.75%	235.09	80.75%	2 168.76	
		Всего с НР и СП					11 141.91		98 884.05	

11.	**E27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1**	**1000 м2**		**0.704**	**3 250.21**	**2 288.15**	**30 273.21**	**21 312.34**	**9.314**
				Объем: 352*2						
		Начисления: НЗ= 1.375, НЗ= 1.265								
11. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.11385	0.0801504	9.620	0.77	90.7400	7.27	9.432
11. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.2475	0.17424	17.20	3.00	53.50	9.32	3.11
11. 3.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	8.5184	267.99	2 282.85	2 498.68	21 284.76	9.324
11. 4.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0014	0.0009856	1 554.20	1.53	11 150.30	10.99	7.174
		Накладные расходы				133.48%	1.03	133.48%	9.70	
		Сметная прибыль				80.75%	0.62	80.75%	5.87	
		Всего с НР и СП					2 289.80		21 327.91	

ИТОГО ПО ПЛАНУ ПРОИЗВОДСТВА		**17 888.67**		**158 028.62**	**8.834**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**614.20**		**5 680.23**	**9.248**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**372.47**		**3 444.59**	**9.248**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**18 875.35**		**167 153.44**	**8.856**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**3 397.56**	**18**	**30 087.62**	**8.856**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**22 272.91**		**197 241.06**	**8.856**

Стройка:

Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на текущий ремонт а/бетонного покрытия дороги, Северная, 2в,2г

Сметная стоимость: **42 261.65 руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.011 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **1.105 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е68-12-7**	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходнымихолодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщ иной слоя до: 50 мм**	**1000 м2**		**0.01**	**4 013.12**	**40.13**	**30 989.17**	**309.89**	**7.722**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1								
1. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.92	0.0792	7.800	0.62	73.4800	5.82	9.421
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*12.65*	*0.1265*	*13.992*	*1.77*	*124.7783*	*15.78*	*8.918*
1. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.96	0.0396	110.00	4.36	505.14	20.00	4.592
			(1)			*11.60*	*0.46*	*103.91*	*4.11*	8.958
1. 4.	Х12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.ч	0.77	0.0077	62.30	0.48	418.57	3.22	6.719
			(1)			*11.60*	*0.09*	*94.77*	*0.73*	8.17
1. 5.	Х40-0053	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.ч	7.92	0.0792	124.92	9.89	474.66	37.59	3.8
			(1)			*24.98*	*1.98*			
1. 6.	х12-2201	Фрезы навесные на тракторе 121 кВт (165 л.с.) (дорожные))	маш.ч	7.92	0.0792	312.93	24.78	3 071.37	243.25	9.815
			(1)			*15.42*	*1.22*	*138.13*	*10.94*	8.958
		Накладные расходы				97.76%	2.34	97.76%	21.12	
		Сметная прибыль				60%	1.43	60%	12.96	

		Всего с НР и СП					43.90		343.97	
2.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**1.3**	**32.99**	**42.89**	**159.58**	**207.46**	**4.837**
2. 1.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.377	99.23	37.41	413.09	155.73	4.163
			(1)			*21.29*	*8.03*			
2. 2.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.5777	0.75101	7.300	5.48	68.8700	51.72	9.434
		Накладные расходы				94%	5.15	94%	48.62	
		Сметная прибыль				60%	3.29	60%	31.03	
		Всего с НР и СП					51.33		287.11	
3.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**1.3**			**54.92**	**71.40**	
4.	**Е27-04-007-1**	**Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных**	**1000 м2**		**0.03**	**24 506.65**	**735.20**	**189 787.14**	**5 693.61**	**7.744**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
4. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	46.7544	1.402632	8.160	11.45	77.0700	108.10	9.445
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*49.83*	*1.4949*	*13.060*	*19.52*	*116.9894*	*174.89*	*8.958*
4. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	5.4725	0.164175	89.99	14.77	375.15	61.59	4.169
			(1)			*10.06*	*1.65*	*90.11*	*14.79*	8.957
4. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.56125	0.1068375	80.01	8.55	475.87	50.84	5.948
			(1)			*14.40*	*1.54*	*128.99*	*13.78*	8.958
4. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	0.56375	0.0169125	123.00	2.08	770.66	13.03	6.266
			(1)			*13.50*	*0.23*	*120.93*	*2.05*	8.958
4. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	10.82125	0.3246375	75.00	24.35	369.04	119.80	4.921
			(1)			*11.60*	*3.77*	*103.91*	*33.73*	8.958
4. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	24.4475	0.733425	121.00	88.74	554.16	406.43	4.58
			(1)			*14.40*	*10.56*	*128.99*	*94.60*	8.958
4. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	4.07	0.1221	110.00	13.43	505.14	61.68	4.592
			(1)			*11.60*	*1.42*	*103.91*	*12.69*	8.958

4. 9.	Х12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.ч	0.89375	0.026812 5	116.64	3.13	684.01	18.34	5.864
			(1)			*13.50*	*0.36*	*120.93*	*3.24*	8.958
4. 10.	С411-0001	Вода	м3	30	0.9	2.44	2.20	10.50	9.45	4.303
4. 11.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	15	0.45	118.60	53.37	932.92	419.81	7.866
4. 12.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	189	5.67	90.50	513.14	780.34	4 424.53	8.623
		Накладные расходы				133.48%	41.34	133.48%	377.74	
		Сметная прибыль				80.75%	25.01	80.75%	228.51	
		Всего с НР и СП					801.55		6 299.86	
5.	**Е27-04-007-4**	**Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3**	**1000 м2**		**-0.15**	**1 468.12**	**- 220.22**	**11 321.63**	**-1 698.24**	**7.712**
				Объем: -30*5						
		Начисления: НЗ= 1.375, НА= 1.375								
5. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.45125*	*- 0.517687 5*	*12.005*	*-6.22*	*107.5401*	*-55.67*	*8.958*
5. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.14125	- 0.171187 5	89.99	-15.41	375.15	-64.22	4.169
			(1)			*10.06*	*-1.72*	*90.11*	*-15.43*	8.957
5. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	1.1825	-0.177375	75.00	-13.30	369.04	-65.46	4.921
			(1)			*11.60*	*-2.06*	*103.91*	*-18.43*	8.958
5. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	1.1275	-0.169125	121.00	-20.46	554.16	-93.72	4.58
			(1)			*14.40*	*-2.44*	*128.99*	*-21.82*	8.958
5. 5.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	12.6	-1.89	90.50	- 171.05	780.34	-1 474.84	8.623
		Накладные расходы				133.48%	-8.30	133.48%	-74.31	
		Сметная прибыль				80.75%	-5.02	80.75%	-44.95	

		Всего с НР и СП					- 233.55		-1 817.50	
6.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.02**	**1 655.28**	**33.11**	**11 723.45**	**234.47**	**7.082**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375								
6. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.9075*	*0.01815*	*11.595*	*0.21*	*103.8650*	*1.89*	*8.958*
6. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.45375	0.009075	120.00	1.09	525.94	4.77	4.383
			(2)			*23.19*	*0.21*	*207.73*	*1.89*	8.958
6. 3.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.0206	1 554.20	32.02	11 150.30	229.70	7.174
		Накладные расходы				133.48%	0.28	133.48%	2.52	
		Сметная прибыль				80.75%	0.17	80.75%	1.53	
		Всего с НР и СП					33.56		238.52	
7.	**Е68-10-2**	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона**	**100 т**		**0.021**	**31 538.77**	**662.31**	**277 588.54**	**5 829.36**	**8.802**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1								
7. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	94.292	1.980132	9.620	19.05	90.7400	179.68	9.432
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*34.342*	*0.721182*	*13.275*	*9.57*	*118.9162*	*85.76*	*8.958*
7. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	12.914	0.271194	75.00	20.34	369.04	100.08	4.921
			(1)			*11.60*	*3.15*	*103.91*	*28.18*	8.958
7. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	20.548	0.431508	121.00	52.21	554.16	239.12	4.58
			(1)			*14.40*	*6.21*	*128.99*	*55.66*	8.958
7. 5.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.88	0.01848	110.00	2.03	505.14	9.33	4.592
			(1)			*11.60*	*0.21*	*103.91*	*1.92*	8.958
7. 6.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.000105	2 606.90	0.27	13 724.66	1.44	5.265
7. 7.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	101	2.121	267.99	568.41	2 498.68	5 299.70	9.324
		Накладные расходы				97.76%	27.98	97.76%	259.49	
		Сметная прибыль				60%	17.17	60%	159.26	
		Всего с НР и СП					707.46		6 248.12	
8.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.02**	**1 650.33**	**33.01**	**11 701.76**	**234.04**	**7.09**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
8. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.825*	*0.0165*	*11.595*	*0.19*	*103.8650*	*1.71*	*8.958*

8. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.4125	0.00825	120.00	0.99	525.94	4.34	4.383
			(2)			*23.19*	*0.19*	*207.73*	*1.71*	8.958
8. 3.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.0206	1 554.20	32.02	11 150.30	229.70	7.174
		Накладные расходы				133.48%	0.25	133.48%	2.28	
		Сметная прибыль				80.75%	0.15	80.75%	1.38	
		Всего с НР и СП					33.42		237.70	
9.	**Е27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**0.07**	**29 881.30**	**2 091.69**	**264 574.76**	**18 520.23**	**8.854**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
9. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	48.4495	3.391465	9.620	32.63	90.7400	307.74	9.432
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*26.235*	*1.83645*	*13.760*	*25.27*	*123.2594*	*226.36*	*8.958*
9. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.04125	0.0028875	111.99	0.32	520.79	1.50	4.65
			(1)			*13.50*	*0.04*	*120.93*	*0.35*	8.958
9. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.925	0.13475	17.20	2.32	53.50	7.21	3.11
9. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	5.445	0.38115	75.00	28.59	369.04	140.66	4.921
			(1)			*11.60*	*4.42*	*103.91*	*39.61*	8.958
9. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	15.82625	1.1078375	121.00	134.05	554.16	613.92	4.58
			(1)			*14.40*	*15.95*	*128.99*	*142.90*	8.958
9. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.53625	0.0375375	110.00	4.13	505.14	18.96	4.592
			(1)			*11.60*	*0.44*	*103.91*	*3.90*	8.958
9. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	4.38625	0.3070375	195.20	59.93	1 494.69	458.93	7.657
			(1)			*14.40*	*4.42*	*128.99*	*39.60*	8.958
9. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.055	0.00385	75.40	0.29	332.77	1.28	4.413
			(1)			*21.29*	*0.08*			
9. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.000434	5 989.00	2.60	36 124.03	15.68	6.032
9. 11.	С102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.0105	1 287.00	13.51	4 747.58	49.85	3.689

9. 12.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	6.762	267.99	1 812.15	2 498.68	16 896.07	9.324
9. 13.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0108	0.000756	1 554.20	1.17	11 150.30	8.43	7.174
		Накладные расходы				133.48%	77.28	133.48%	712.92	
		Сметная прибыль				80.75%	46.75	80.75%	431.29	
		Всего с НР и СП					2 215.73		19 664.43	
10.	**Е27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1**	**1000 м2**		**0.14**	**3 250.21**	**455.03**	**30 273.21**	**4 238.25**	**9.314**
					Объем: 70*2					
		Начисления: Н3= 1.375, Н5= 1.265								
10. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.11385	0.015939	9.620	0.15	90.7400	1.45	9.432
10. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.2475	0.03465	17.20	0.60	53.50	1.85	3.11
10. 3.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	1.694	267.99	453.98	2 498.68	4 232.76	9.324
10. 4.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0014	0.000196	1 554.20	0.30	11 150.30	2.19	7.174
		Накладные расходы				133.48%	0.20	133.48%	1.94	
		Сметная прибыль				80.75%	0.12	80.75%	1.17	
		Всего с НР и СП					455.35		4 241.36	

ИТОГО ПО ПЛАНУ ПРОИЗВОДСТВА		**3 873.15**		**33 640.47**	**8.686**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**146.52**		**1 352.31**	**9.229**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**89.08**		**822.18**	**9.23**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**4 108.75**		**35 814.96**	**8.717**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**739.58**	**18**	**6 446.69**	**8.717**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**4 848.33**		**42 261.65**	**8.717**

Стройка:

Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на текущий ремонт а/бетонного покрытия дороги п. Заклязьменский- Ладога

Сметная стоимость: **392.17444 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.094 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **9.360 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е68-12-7**	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходнымихолодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщ иной слоя до: 50 мм**	**1000 м2**		**0.05**	**4 013.12**	**200.66**	**30 989.17**	**1 549.46**	**7.722**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1								
1. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.92	0.396	7.800	3.09	73.4800	29.10	9.421
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*12.65*	*0.6325*	*13.992*	*8.85*	*124.7783*	*78.92*	*8.918*
1. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.96	0.198	110.00	21.78	505.14	100.02	4.592
			(1)			*11.60*	*2.30*	*103.91*	*20.57*	8.958
1. 4.	Х12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.ч	0.77	0.0385	62.30	2.40	418.57	16.11	6.719
			(1)			*11.60*	*0.45*	*94.77*	*3.65*	8.17
1. 5.	Х40-0053	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.ч	7.92	0.396	124.92	49.47	474.66	187.97	3.8
			(1)			*24.98*	*9.89*			
1. 6.	х12-2201	Фрезы навесные на тракторе 121 кВт (165 л.с.) (дорожные))	маш.ч	7.92	0.396	312.93	123.92	3 071.37	1 216.26	9.815
			(1)			*15.42*	*6.11*	*138.13*	*54.70*	8.958
		Накладные расходы				97.76%	11.67	97.76%	105.60	
		Сметная прибыль				60%	7.16	60%	64.81	

		Всего с НР и СП					219.50		1 719.87	
2.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**6.3**	**32.99**	**207.86**	**159.58**	**1 005.37**	**4.837**
2. 1.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	1.827	99.23	181.29	413.09	754.72	4.163
			(1)			*21.29*	*38.90*			
2. 2.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.5777	3.63951	7.300	26.57	68.8700	250.65	9.434
		Накладные расходы				94%	24.98	94%	235.61	
		Сметная прибыль				60%	15.94	60%	150.39	
		Всего с НР и СП					248.78		1 391.37	
3.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**6.3**			**54.92**	**346.00**	
4.	**Е27-04-001-4**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (засыпка ям щебнем)**	**100 м3**		**0.1**	**16 387.60**	**1 638.76**	**127 834.25**	**12 783.42**	**7.801**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
4. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	30.60035	3.060035	8.080	24.73	76.3200	233.54	9.446
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*28.325*	*2.8325*	*13.640*	*38.63*	*122.1810*	*346.08*	*8.958*
4. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	3.3825	0.33825	89.99	30.44	375.15	126.89	4.169
			(1)			*10.06*	*3.40*	*90.11*	*30.48*	8.957
4. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.56125	0.356125	80.01	28.49	475.87	169.47	5.948
			(1)			*14.40*	*5.13*	*128.99*	*45.94*	8.958
4. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	3.1625	0.31625	123.00	38.90	770.66	243.72	6.266
			(1)			*13.50*	*4.27*	*120.93*	*38.24*	8.958
4. 6.	Х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	16.78875	1.678875	206.01	345.87	937.32	1 573.64	4.55
			(1)			*14.40*	*24.18*	*128.99*	*216.56*	8.958
4. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.43	0.143	110.00	15.73	505.14	72.24	4.592
			(1)			*11.60*	*1.66*	*103.91*	*14.86*	8.958
4. 8.	С411-0001	Вода	м3	7	0.7	2.44	1.71	10.50	7.35	4.303
4. 9.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	12.6	91.50	1 152.90	821.95	10 356.57	8.983
		Накладные расходы				133.48%	84.57	133.48%	773.68	
		Сметная прибыль				80.75%	51.16	80.75%	468.04	

		Всего с НР и СП					1 774.50		14 025.14	
5.	**E27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.16**	**1 655.28**	**264.84**	**11 723.45**	**1 875.75**	**7.083**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375								
5. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.9075*	*0.1452*	*11.595*	*1.68*	*103.8650*	*15.08*	*8.958*
5. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.45375	0.0726	120.00	8.71	525.94	38.18	4.383
			(2)			*23.19*	*1.68*	*207.73*	*15.08*	8.958
5. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.1648	1 554.20	256.13	11 150.30	1 837.57	7.174
		Накладные расходы				133.48%	2.24	133.48%	20.13	
		Сметная прибыль				80.75%	1.36	80.75%	12.18	
		Всего с НР и СП					268.44		1 908.06	
6.	**E68-10-2**	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона**	**100 т**		**0.24**	**31 538.77**	**7 569.31**	**277 588.54**	**66 621.25**	**8.801**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1								
6. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	94.292	22.63008	9.620	217.70	90.7400	2 053.45	9.432
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*34.342*	*8.24208*	*13.275*	*109.42*	*118.9162*	*980.12*	*8.958*
6. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	12.914	3.09936	75.00	232.45	369.04	1 143.79	4.921
			(1)			*11.60*	*35.95*	*103.91*	*322.05*	8.958
6. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	20.548	4.93152	121.00	596.71	554.16	2 732.85	4.58
			(1)			*14.40*	*71.01*	*128.99*	*636.12*	8.958
6. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.88	0.2112	110.00	23.23	505.14	106.69	4.592
			(1)			*11.60*	*2.45*	*103.91*	*21.95*	8.958
6. 6.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0012	2 606.90	3.13	13 724.66	16.47	5.265
6. 7.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	101	24.24	267.99	6 496.08	2 498.68	60 568.00	9.324
		Накладные расходы				97.76%	319.79	97.76%	2 965.62	
		Сметная прибыль				60%	196.27	60%	1 820.14	
		Всего с НР и СП					8 085.37		71 407.01	
7.	**E27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.21**	**1 650.33**	**346.57**	**11 701.76**	**2 457.37**	**7.091**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
7. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.825*	*0.17325*	*11.595*	*2.01*	*103.8650*	*17.99*	*8.958*

7. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.4125	0.086625	120.00	10.40	525.94	45.56	4.383
			(2)			*23.19*	*2.01*	*207.73*	*17.99*	8.958
7. 3.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.2163	1 554.20	336.17	11 150.30	2 411.81	7.174
		Накладные расходы				133.48%	2.68	133.48%	24.01	
		Сметная прибыль				80.75%	1.62	80.75%	14.53	
		Всего с НР и СП					350.88		2 495.91	
8.	**Е27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**0.7**	**29 881.30**	**20 916.91**	**264 574.76**	**185 202.33**	**8.854**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
8. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	48.4495	33.91465	9.620	326.26	90.7400	3 077.42	9.432
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*26.235*	*18.3645*	*13.760*	*252.70*	*123.2594*	*2 263.60*	*8.958*
8. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.04125	0.028875	111.99	3.23	520.79	15.04	4.65
			(1)			*13.50*	*0.39*	*120.93*	*3.49*	8.958
8. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.925	1.3475	17.20	23.18	53.50	72.09	3.11
8. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	5.445	3.8115	75.00	285.86	369.04	1 406.60	4.921
			(1)			*11.60*	*44.21*	*103.91*	*396.05*	8.958
8. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	15.82625	11.078375	121.00	1 340.48	554.16	6 139.19	4.58
			(1)			*14.40*	*159.53*	*128.99*	*1 429.00*	8.958
8. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.53625	0.375375	110.00	41.29	505.14	189.62	4.592
			(1)			*11.60*	*4.35*	*103.91*	*39.01*	8.958
8. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	4.38625	3.070375	195.20	599.34	1 494.69	4 589.26	7.657
			(1)			*14.40*	*44.21*	*128.99*	*396.05*	8.958
8. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.055	0.0385	75.40	2.90	332.77	12.81	4.413
			(1)			*21.29*	*0.82*			
8. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00434	5 989.00	25.99	36 124.03	156.78	6.032
8. 11.	С102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.105	1 287.00	135.14	4 747.58	498.50	3.689
8. 12.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие	т	96.6	67.62	267.99	18 121.48	2 498.68	168 960.74	9.324

		и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В								
8. 13.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0108	0.00756	1 554.20	11.75	11 150.30	84.30	7.174
		Накладные расходы				133.48%	772.80	133.48%	7 129.19	
		Сметная прибыль				80.75%	467.51	80.75%	4 312.87	
		Всего с НР и СП					22 157.22		196 644.40	
9.	**Е27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1**	**1000 м2**		**1.4**	**3 250.21**	**4 550.29**	**30 273.21**	**42 382.49**	**9.314**
					Объем: 700*2					
		Начисления: НЗ= 1.375, НБ= 1.265								
9. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.11385	0.15939	9.620	1.53	90.7400	14.46	9.432
9. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.2475	0.3465	17.20	5.96	53.50	18.54	3.11
9. 3.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	16.94	267.99	4 539.75	2 498.68	42 327.64	9.324
9. 4.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0014	0.00196	1 554.20	3.05	11 150.30	21.85	7.174
		Накладные расходы				133.48%	2.04	133.48%	19.30	
		Сметная прибыль				80.75%	1.24	80.75%	11.68	
		Всего с НР и СП					4 553.57		42 413.47	

ИТОГО ПО ПЛАНУ ПРОИЗВОДСТВА		**35 695.20**		**314 223.44**	**8.803**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**1 220.78**		**11 273.14**	**9.234**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**742.27**		**6 854.64**	**9.235**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**37 658.24**		**332 351.22**	**8.825**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**6 778.48**	**18**	**59 823.22**	**8.825**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**44 436.72**		**392 174.44**	**8.825**

Стройка:

Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на текущий ремонт а/бетонного покрытия дороги по ул. Разина (тротуар)

Сметная стоимость: **571.56644 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.455 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **38.847 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е27-04-001-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка**	**100 м3**		**0.855**	**9 718.00**	**8 308.89**	**59 294.96**	**50 697.19**	**6.102**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
1. 1.	3000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	19.8858	17.002359	8.010	136.19	75.6400	1 286.06	9.443
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*19.085*	*16.317675*	*12.795*	*208.78*	*114.6081*	*1 870.14*	*8.958*
1. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	5.89875	5.043431 3	89.99	453.86	375.15	1 892.04	4.169
			(1)			*10.06*	*50.74*	*90.11*	*454.46*	8.957
1. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	2.43375	2.080856 3	123.00	255.95	770.66	1 603.63	6.266
			(1)			*13.50*	*28.09*	*120.93*	*251.64*	8.958
1. 5.	Х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	9.735	8.323425	206.01	1 714.71	937.32	7 801.71	4.55
			(1)			*14.40*	*119.86*	*128.99*	*1 073.64*	8.958
1. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.0175	0.869962 5	110.00	95.70	505.14	439.45	4.592
			(1)			*11.60*	*10.09*	*103.91*	*90.40*	8.958
1. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	4.275	2.44	10.43	10.50	44.89	4.303

1. 8.	с408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	110	94.05	59.99	5 642.06	400.10	37 629.41	6.669
		Накладные расходы				133.48%	460.47	133.48%	4 212.90	
		Сметная прибыль				80.75%	278.56	80.75%	2 548.63	
		Всего с НР и СП					9 047.92		57 458.72	
2.	**Е27-07-002-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня**	**100 м2**		**5.95**	**2 942.75**	**17 509.39**	**20 625.58**	**122 722.19**	**7.009**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
2. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	33.1936	197.50192	8.450	1 668.89	79.9100	15 782.38	9.457
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.35875*	*25.934563*	*11.041*	*286.35*	*98.9037*	*2 565.02*	*8.958*
2. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.58125	9.4084375	89.99	846.67	375.15	3 529.58	4.169
			(1)			*10.06*	*94.65*	*90.11*	*847.79*	8.957
2. 4.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	2.035	12.10825	75.00	908.12	369.04	4 468.43	4.921
			(1)			*11.60*	*140.46*	*103.91*	*1 258.17*	8.958
2. 5.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.7425	4.417875	110.00	485.97	505.14	2 231.65	4.592
			(1)			*11.60*	*51.25*	*103.91*	*459.06*	8.958
2. 6.	С411-0001	Вода	м3	2	11.9	2.44	29.04	10.50	124.95	4.303
2. 7.	с408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	17.4	103.53	131.08	13 570.71	932.92	96 585.21	7.117
		Накладные расходы				133.48%	2 609.85	133.48%	24 490.11	
		Сметная прибыль				80.75%	1 578.86	80.75%	14 815.53	
		Всего с НР и СП					21 698.10		162 027.83	
3.	**Е27-07-002-2**	**При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1**	**100 м2**		**17.85**	**214.77**	**3 833.57**	**1 505.55**	**26 874.06**	**7.01**
					Объем: 595*3					
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
3. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	0.6831	12.193335	8.450	103.03	79.9100	974.37	9.457
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1375*	*2.454375*	*10.060*	*24.69*	*90.1100*	*221.16*	*8.957*
3. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1375	2.454375	89.99	220.87	375.15	920.76	4.169
			(1)			*10.06*	*24.69*	*90.11*	*221.16*	8.957
3. 4.	с408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	1.5	26.775	131.08	3 509.67	932.92	24 978.93	7.117

		Накладные расходы				133.48%	170.48	133.48%	1 595.79	
		Сметная прибыль				80.75%	103.13	80.75%	965.39	
		Всего с НР и СП					4 107.18		29 435.24	
4.	**Е27-07-001-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см**	**100 м2**		**5.95**	**2 287.01**	**13 607.73**	**20 448.64**	**121 669.41**	**8.941**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
4. 1.	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	19.1268	113.80446	9.290	1 057.24	87.7000	9 980.65	9.44
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.06875*	*0.4090625*	*11.436*	*4.68*	*102.4380*	*41.90*	*8.958*
4. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0275	0.163625	111.99	18.32	520.79	85.21	4.65
			(1)			*13.50*	*2.21*	*120.93*	*19.79*	8.958
4. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.04125	0.2454375	89.99	22.09	375.15	92.08	4.169
			(1)			*10.06*	*2.47*	*90.11*	*22.12*	8.957
4. 5.	Х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	1.16875	6.9540625	60.00	417.24	242.30	1 684.97	4.038
4. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0275	0.163625	75.40	12.34	332.77	54.45	4.413
			(1)			*21.29*	*3.48*			
4. 7.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	0.06	0.357	1 487.60	531.07	6 807.66	2 430.33	4.576
4. 8.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.5	2.975	55.26	164.40	400.10	1 190.30	7.24
4. 9.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	42.483	267.99	11 385.02	2 498.68	106 151.42	9.324
		Накладные расходы				133.48%	1 417.45	133.48%	13 378.10	
		Сметная прибыль				80.75%	857.50	80.75%	8 093.21	
		Всего с НР и СП					15 882.68		143 140.72	
5.	**Е27-07-001-2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной**	**100 м2**		**23.8**	**363.08**	**8 641.36**	**3 327.43**	**79 192.77**	**9.164**

		смеси толщиной: при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1								
					Объем: 595*4					
		Начисления: Н3= 1.375, Н5= 1.265								
5. 1.	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	2.9348	69.84824	9.290	648.89	87.7000	6 125.69	9.44
5. 2.	Х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.1925	4.5815	60.00	274.89	242.30	1 110.10	4.038
5. 3.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	1.21	28.798	267.99	7 717.58	2 498.68	71 956.99	9.324
		Накладные расходы				133.48%	866.14	133.48%	8 176.57	
		Сметная прибыль				80.75%	523.98	80.75%	4 946.49	
		Всего с НР и СП					10 031.48		92 315.84	
	ИТОГО ПО ПЛАНУ ПРОИЗВОДСТВА						**51 900.94**		**401 155.62**	**7.729**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**5 524.39**		**51 853.47**	**9.386**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**3 342.03**		**31 369.25**	**9.386**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**60 767.36**		**484 378.34**	**7.971**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**10 938.12**	**18**	**87 188.10**	**7.971**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**71 705.48**		**571 566.44**	**7.971**

Стройка:

Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на текущий ремонт а/бетонного покрытия дороги по ул. Разина, 22

Сметная стоимость: **171.30494 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.048 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **4.824 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е27-04-007-1**	**Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных**	**1000 м2**		**0.2**	**24 506.65**	**4 901.33**	**189 787.14**	**37 957.43**	**7.744**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
1. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	46.7544	9.35088	8.160	76.30	77.0700	720.67	9.445
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*49.83*	*9.966*	*13.060*	*130.16*	*116.9894*	*1 165.92*	*8.958*
1. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	5.4725	1.0945	89.99	98.49	375.15	410.60	4.169
			(1)			*10.06*	*11.01*	*90.11*	*98.63*	8.957
1. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.56125	0.71225	80.01	56.99	475.87	338.94	5.948
			(1)			*14.40*	*10.26*	*128.99*	*91.87*	8.958
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	0.56375	0.11275	123.00	13.87	770.66	86.89	6.266
			(1)			*13.50*	*1.52*	*120.93*	*13.63*	8.958
1. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	10.82125	2.16425	75.00	162.32	369.04	798.69	4.921
			(1)			*11.60*	*25.11*	*103.91*	*224.89*	8.958

1. 7.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	24.4475	4.8895	121.00	591.63	554.16	2 709.57	4.58
			(1)			*14.40*	*70.41*	*128.99*	*630.70*	8.958
1. 8.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	4.07	0.814	110.00	89.54	505.14	411.18	4.592
			(1)			*11.60*	*9.44*	*103.91*	*84.58*	8.958
1. 9.	X12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.ч	0.89375	0.17875	116.64	20.85	684.01	122.27	5.864
			(1)			*13.50*	*2.41*	*120.93*	*21.62*	8.958
1. 10.	C411-0001	Вода	м3	30	6	2.44	14.64	10.50	63.00	4.303
1. 11.	c408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	15	3	118.60	355.80	932.92	2 798.76	7.866
1. 12.	c408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	189	37.8	90.50	3 420.90	780.34	29 496.85	8.623
		Накладные расходы				133.48%	275.58	133.48%	2 518.22	
		Сметная прибыль				80.75%	166.72	80.75%	1 523.42	
		Всего с НР и СП					5 343.63		41 999.07	
2.	**E27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.12**	**1 655.28**	**198.63**	**11 723.45**	**1 406.81**	**7.083**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375								
2. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.9075*	*0.1089*	*11.595*	*1.26*	*103.8650*	*11.31*	*8.958*
2. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.45375	0.05445	120.00	6.53	525.94	28.64	4.383
			(2)			*23.19*	*1.26*	*207.73*	*11.31*	8.958
2. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.1236	1 554.20	192.10	11 150.30	1 378.18	7.174
		Накладные расходы				133.48%	1.68	133.48%	15.10	
		Сметная прибыль				80.75%	1.02	80.75%	9.13	
		Всего с НР и СП					201.33		1 431.04	
3.	**E68-10-2**	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона**	**100 т**		**0.11**	**31 538.77**	**3 469.26**	**277 588.54**	**30 534.74**	**8.802**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1								
3. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	94.292	10.37212	9.620	99.78	90.7400	941.17	9.432
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*34.342*	*3.77762*	*13.275*	*50.15*	*118.9162*	*449.22*	*8.958*
3. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	12.914	1.42054	75.00	106.54	369.04	524.24	4.921
			(1)			*11.60*	*16.48*	*103.91*	*147.61*	8.958
3. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	20.548	2.26028	121.00	273.49	554.16	1 252.56	4.58
			(1)			*14.40*	*32.55*	*128.99*	*291.55*	8.958

3. 5.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.88	0.0968	110.00	10.65	505.14	48.90	4.592
			(1)			*11.60*	*1.12*	*103.91*	*10.06*	8.958
3. 6.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00055	2 606.90	1.43	13 724.66	7.55	5.265
3. 7.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	101	11.11	267.99	2 977.37	2 498.68	27 760.33	9.324
		Накладные расходы				97.76%	146.57	97.76%	1 359.25	
		Сметная прибыль				60%	89.96	60%	834.23	
		Всего с НР и СП					3 705.79		32 728.22	
4.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.06**	**1 650.33**	**99.02**	**11 701.76**	**702.11**	**7.091**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
4. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.825*	*0.0495*	*11.595*	*0.57*	*103.8650*	*5.14*	*8.958*
4. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.4125	0.02475	120.00	2.97	525.94	13.02	4.383
			(2)			*23.19*	*0.57*	*207.73*	*5.14*	8.958
4. 3.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.0618	1 554.20	96.05	11 150.30	689.09	7.174
		Накладные расходы				133.48%	0.76	133.48%	6.86	
		Сметная прибыль				80.75%	0.46	80.75%	4.15	
		Всего с НР и СП					100.24		713.12	
5.	**Е27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**0.2**	**29 881.30**	**5 976.26**	**264 574.76**	**52 914.95**	**8.854**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
5. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	48.4495	9.6899	9.620	93.22	90.7400	879.26	9.432
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*26.235*	*5.247*	*13.760*	*72.20*	*123.2594*	*646.74*	*8.958*
5. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.04125	0.00825	111.99	0.92	520.79	4.30	4.65
			(1)			*13.50*	*0.11*	*120.93*	*1.00*	8.958
5. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.925	0.385	17.20	6.62	53.50	20.60	3.11
5. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	5.445	1.089	75.00	81.68	369.04	401.88	4.921
			(1)			*11.60*	*12.63*	*103.91*	*113.16*	8.958

5. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	15.82625	3.16525	121.00	383.00	554.16	1 754.05	4.58
			(1)			*14.40*	*45.58*	*128.99*	*408.29*	8.958
5. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.53625	0.10725	110.00	11.80	505.14	54.18	4.592
			(1)			*11.60*	*1.24*	*103.91*	*11.14*	8.958
5. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	4.38625	0.87725	195.20	171.24	1 494.69	1 311.22	7.657
			(1)			*14.40*	*12.63*	*128.99*	*113.16*	8.958
5. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.055	0.011	75.40	0.83	332.77	3.66	4.413
			(1)			*21.29*	*0.23*			
5. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00124	5 989.00	7.43	36 124.03	44.79	6.032
5. 11.	С102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.03	1 287.00	38.61	4 747.58	142.43	3.689
5. 12.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	19.32	267.99	5 177.57	2 498.68	48 274.50	9.324
5. 13.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0108	0.00216	1 554.20	3.36	11 150.30	24.08	7.174
		Накладные расходы				133.48%	220.80	133.48%	2 036.90	
		Сметная прибыль				80.75%	133.58	80.75%	1 232.25	
		Всего с НР и СП					6 330.64		56 184.10	
6.	**Е27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1**	**1000 м2**		**0.4**	**3 250.21**	**1 300.08**	**30 273.21**	**12 109.28**	**9.314**
					Объем: 200*2					
		Начисления: Н3= 1.375, Н5= 1.265								
6. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.11385	0.04554	9.620	0.44	90.7400	4.13	9.432
6. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.2475	0.099	17.20	1.70	53.50	5.30	3.11
6. 3.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	4.84	267.99	1 297.07	2 498.68	12 093.61	9.324
6. 4.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0014	0.00056	1 554.20	0.87	11 150.30	6.24	7.174
		Накладные расходы				133.48%	0.59	133.48%	5.51	
		Сметная прибыль				80.75%	0.36	80.75%	3.33	
		Всего с НР и СП					1 301.02		12 118.13	

ИТОГО ПО ПЛАНУ ПРОИЗВОДСТВА		**15 944.58**		**135 625.32**	**8.506**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**645.99**		**5 941.84**	**9.198**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**392.08**		**3 606.52**	**9.198**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**16 982.65**		**145 173.68**	**8.548**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**3 056.88**	**18**	**26 131.26**	**8.548**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**20 039.53**		**171 304.94**	**8.548**

Стройка:

Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

На текущий ремонт а/бетонного покрытия по ул. Карла Маркса

Сметная стоимость: **536.63733 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.125 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **12.707 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е68-12-7**	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходнымихолодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщ иной слоя до: 50 мм**	**1000 м2**		**0.025**	**4 013.12**	**100.33**	**30 989.17**	**774.73**	**7.722**
		Начисления: НЗ= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1								
1. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.92	0.198	7.800	1.54	73.4800	14.55	9.421
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*12.65*	*0.31625*	*13.992*	*4.42*	*124.7783*	*39.46*	*8.918*
1. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.96	0.099	110.00	10.89	505.14	50.01	4.592
			(1)			*11.60*	*1.15*	*103.91*	*10.29*	8.958
1. 4.	Х12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.ч	0.77	0.01925	62.30	1.20	418.57	8.06	6.719
			(1)			*11.60*	*0.22*	*94.77*	*1.82*	8.17
1. 5.	Х40-0053	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.ч	7.92	0.198	124.92	24.73	474.66	93.98	3.8
			(1)			*24.98*	*4.95*			
1. 6.	х12-2201	Фрезы навесные на тракторе 121 кВт (165 л.с.) (дорожные))	маш.ч	7.92	0.198	312.93	61.96	3 071.37	608.13	9.815
			(1)			*15.42*	*3.05*	*138.13*	*27.35*	8.958
		Накладные расходы				97.76%	5.83	97.76%	52.80	
		Сметная прибыль				60%	3.58	60%	32.41	

		Всего с НР и СП				109.73		859.94	
2.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**3.1**	**32.99**	**102.28**	**159.58**	**494.71**	**4.837**
2. 1.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.899	99.23	89.21	413.09	371.37	4.163
			(1)			*21.29*	*19.14*			
2. 2.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.5777	1.79087	7.300	13.07	68.8700	123.34	9.434
		Накладные расходы				94%	12.29	94%	115.94	
		Сметная прибыль				60%	7.84	60%	74.00	
		Всего с НР и СП					122.41		684.65	
3.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**3.1**			**54.92**	**170.25**	
4.	**Е27-04-001-4**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (засыпка ям щебнем)**	**100 м3**		**0.09**	**16 387.60**	**1 474.88**	**127 834.25**	**11 505.08**	**7.801**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
4. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	30.60035	2.754031 5	8.080	22.25	76.3200	210.19	9.446
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*28.325*	*2.54925*	*13.640*	*34.77*	*122.1810*	*311.47*	*8.958*
4. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	3.3825	0.304425	89.99	27.40	375.15	114.21	4.169
			(1)			*10.06*	*3.06*	*90.11*	*27.43*	8.957
4. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.56125	0.320512 5	80.01	25.64	475.87	152.52	5.948
			(1)			*14.40*	*4.62*	*128.99*	*41.34*	8.958
4. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	3.1625	0.284625	123.00	35.01	770.66	219.35	6.266
			(1)			*13.50*	*3.84*	*120.93*	*34.42*	8.958
4. 6.	Х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	16.78875	1.510987 5	206.01	311.28	937.32	1 416.28	4.55
			(1)			*14.40*	*21.76*	*128.99*	*194.90*	8.958
4. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.43	0.1287	110.00	14.16	505.14	65.01	4.592
			(1)			*11.60*	*1.49*	*103.91*	*13.37*	8.958
4. 8.	С411-0001	Вода	м3	7	0.63	2.44	1.54	10.50	6.62	4.303
4. 9.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	11.34	91.50	1 037.61	821.95	9 320.91	8.983
		Накладные расходы				133.48%	76.11	133.48%	696.31	
		Сметная прибыль				80.75%	46.04	80.75%	421.24	

		Всего с НР и СП					1 597.03		12 622.63	
5.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.24**	**1 655.28**	**397.27**	**11 723.45**	**2 813.63**	**7.082**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375								
5. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.9075*	*0.2178*	*11.595*	*2.53*	*103.8650*	*22.62*	*8.958*
5. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.45375	0.1089	120.00	13.07	525.94	57.27	4.383
			(2)			*23.19*	*2.53*	*207.73*	*22.62*	8.958
5. 3.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.2472	1 554.20	384.20	11 150.30	2 756.35	7.174
		Накладные расходы				133.48%	3.38	133.48%	30.19	
		Сметная прибыль				80.75%	2.04	80.75%	18.27	
		Всего с НР и СП					402.69		2 862.09	
6.	**Е68-10-2**	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона**	**100 т**		**0.3**	**31 538.77**	**9 461.63**	**277 588.54**	**83 276.56**	**8.802**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1								
6. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	94.292	28.2876	9.620	272.13	90.7400	2 566.82	9.432
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*34.342*	*10.3026*	*13.275*	*136.77*	*118.9162*	*1 225.15*	*8.958*
6. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	12.914	3.8742	75.00	290.57	369.04	1 429.73	4.921
			(1)			*11.60*	*44.94*	*103.91*	*402.57*	8.958
6. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	20.548	6.1644	121.00	745.89	554.16	3 416.06	4.58
			(1)			*14.40*	*88.77*	*128.99*	*795.15*	8.958
6. 5.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.88	0.264	110.00	29.04	505.14	133.36	4.592
			(1)			*11.60*	*3.06*	*103.91*	*27.43*	8.958
6. 6.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0015	2 606.90	3.91	13 724.66	20.59	5.265
6. 7.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	101	30.3	267.99	8 120.10	2 498.68	75 710.00	9.324
		Накладные расходы				97.76%	399.74	97.76%	3 707.03	
		Сметная прибыль				60%	245.34	60%	2 275.18	
		Всего с НР и СП					10 106.71		89 258.77	
7.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.3**	**1 650.33**	**495.10**	**11 701.76**	**3 510.53**	**7.091**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
7. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.825*	*0.2475*	*11.595*	*2.87*	*103.8650*	*25.71*	*8.958*

7. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.4125	0.12375	120.00	14.85	525.94	65.09	4.383
			(2)			*23.19*	*2.87*	*207.73*	*25.71*	8.958
7. 3.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.309	1 554.20	480.25	11 150.30	3 445.44	7.174
		Накладные расходы				133.48%	3.83	133.48%	34.32	
		Сметная прибыль				80.75%	2.32	80.75%	20.76	
		Всего с НР и СП					501.25		3 565.61	
8.	**Е27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**0.98**	**29 881.30**	**29 283.67**	**264 574.76**	**259 283.26**	**8.854**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
8. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	48.4495	47.48051	9.620	456.76	90.7400	4 308.38	9.432
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*26.235*	*25.7103*	*13.760*	*353.78*	*123.2594*	*3 169.04*	*8.958*
8. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.04125	0.040425	111.99	4.53	520.79	21.05	4.65
			(1)			*13.50*	*0.55*	*120.93*	*4.89*	8.958
8. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.925	1.8865	17.20	32.45	53.50	100.93	3.11
8. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	5.445	5.3361	75.00	400.21	369.04	1 969.23	4.921
			(1)			*11.60*	*61.90*	*103.91*	*554.47*	8.958
8. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	15.82625	15.509725	121.00	1 876.68	554.16	8 594.87	4.58
			(1)			*14.40*	*223.34*	*128.99*	*2 000.60*	8.958
8. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.53625	0.525525	110.00	57.81	505.14	265.46	4.592
			(1)			*11.60*	*6.10*	*103.91*	*54.61*	8.958
8. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	4.38625	4.298525	195.20	839.07	1 494.69	6 424.96	7.657
			(1)			*14.40*	*61.90*	*128.99*	*554.47*	8.958
8. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.055	0.0539	75.40	4.06	332.77	17.94	4.413
			(1)			*21.29*	*1.15*			
8. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.006076	5 989.00	36.39	36 124.03	219.49	6.032
8. 11.	С102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.147	1 287.00	189.19	4 747.58	697.89	3.689
8. 12.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие	т	96.6	94.668	267.99	25 370.08	2 498.68	236 545.04	9.324

		и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В								
8. 13.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0108	0.010584	1 554.20	16.45	11 150.30	118.01	7.174
		Накладные расходы				133.48%	1 081.91	133.48%	9 980.86	
		Сметная прибыль				80.75%	654.51	80.75%	6 038.02	
		Всего с НР и СП					31 020.09		275 302.14	
9.	**Е27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1**	**1000 м2**		**1.96**	**3 250.21**	**6 370.41**	**30 273.21**	**59 335.49**	**9.314**
					Объем: 980*2					
		Начисления: Н3= 1.375, Н5= 1.265								
9. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.11385	0.223146	9.620	2.15	90.7400	20.25	9.432
9. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.2475	0.4851	17.20	8.34	53.50	25.95	3.11
9. 3.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	23.716	267.99	6 355.65	2 498.68	59 258.69	9.324
9. 4.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0014	0.002744	1 554.20	4.26	11 150.30	30.60	7.174
		Накладные расходы				133.48%	2.87	133.48%	27.03	
		Сметная прибыль				80.75%	1.74	80.75%	16.35	
		Всего с НР и СП					6 375.02		59 378.87	
10.	**Е66-8-1**	**Демонтаж чугунных люков**	**шт.**		**1**	**17.82**	**17.82**	**168.48**	**168.48**	**9.455**
10. 1.	3000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	2.27	2.27	7.850	17.82	74.2200	168.48	9.455
		Накладные расходы				69.56%	12.40	69.56%	117.19	
		Сметная прибыль				50%	8.91	50%	84.24	
		Всего с НР и СП					39.13		369.91	
11.	**Е07-02-002-1**	**Демонтаж плит перекрытия колодцев**	**100 м3**		**0.0025**	**20 341.08**	**50.85**	**121 302.42**	**303.26**	**5.964**
					Объем: 0.25*1					
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8								
11. 1.	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	438.048	1.09512	8.970	9.82	84.6500	92.70	9.437
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*134.208*	*0.33552*	*13.500*	*4.53*	*120.9300*	*40.57*	*8.958*

11. 3.	X02-1143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т	маш.ч	46.128	0.11532	115.40	13.31	622.00	71.73	5.39
			(1)			*13.50*	*1.56*	*120.93*	*13.95*	8.958
11. 4.	X02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	88.08	0.2202	96.89	21.34	502.45	110.64	5.186
			(1)			*13.50*	*2.97*	*120.93*	*26.63*	8.958
11. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	33.88	0.0847	75.40	6.39	332.77	28.19	4.413
			(1)			*21.29*	*1.80*			
		Накладные расходы				122.2%	17.54	122.2%	162.86	
		Сметная прибыль				72.25%	10.37	72.25%	96.29	
		Всего с НР и СП					78.75		562.40	
12.	**E311-01-146-1**	**Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**0.625**	**32.93**	**20.58**	**158.92**	**99.32**	**4.826**
				Объем: 0.25*1*2.5						
12. 1.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.ч	0.5777	0.3610625	7.190	2.60	67.7200	24.45	9.419
12. 2.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.18125	99.23	17.99	413.09	74.87	4.163
			(1)			*21.29*	*3.86*			
		Накладные расходы				94%	2.44	94%	22.98	
		Сметная прибыль				50%	1.30	50%	12.23	
		Всего с НР и СП					24.32		134.53	
13.	**X403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**0.625**			**54.92**	**34.33**	
14.	**E06-01-062-1**	**Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм круглых сооружений**	**100 м3**		**0.0004**	**153 212.86**	**61.29**	**1 121 655.53**	**448.66**	**7.32**
14. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	1798.72	0.719488	9.400	6.76	88.7100	63.83	9.437
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*132.72*	*0.053088*	*13.493*	*0.72*	*120.8673*	*6.42*	*8.958*
14. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.19	0.000876	111.99	0.10	520.79	0.46	4.65
			(1)			*13.50*	*0.01*	*120.93*	*0.11*	8.958

14. 4.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	130.26	0.052104	96.89	5.05	502.45	26.18	5.186
			(1)			*13.50*	*0.70*	*120.93*	*6.30*	8.958
14. 5.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000108	89.99	0.01	375.15	0.04	4.169
			(1)			*10.06*		*90.11*	*0.01*	8.957
14. 6.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	9.41	0.003764	8.10	0.03	31.05	0.12	3.833
14. 7.	Х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	89.94	0.035976	1.90	0.07	7.57	0.27	3.984
14. 8.	Х33-1532	Пилы цепные электрические	маш.ч	2.76	0.001104	3.27		12.20	0.01	3.731
14. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	6.59	0.002636	75.40	0.20	332.77	0.88	4.413
			(1)			*21.29*	*0.06*			
14. 10.	С101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.158	0.0000632	734.50	0.05	11 326.15	0.72	15.42
14. 11.	С101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.1	0.00004	4 455.20	0.18	22 186.26	0.89	4.98
14. 12.	С101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.012	0.0000048	9 424.00	0.05	31 198.22	0.15	3.311
14. 13.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.19	0.000076	11 978.00	0.91	29 021.56	2.21	2.423
14. 14.	С102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	1.68	0.000672	558.33	0.38	2 432.55	1.63	4.357
14. 15.	С102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	3.4	0.00136	1 100.00	1.50	4 256.39	5.79	3.869
14. 16.	С102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	4.05	0.00162	1 056.00	1.71	5 090.88	8.25	4.821
14. 17.	С204-0100	Арматурная горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	10.8	0.00432	5 650.00	24.41	32 560.68	140.66	5.763
14. 18.	С401-0246	Бетон песчаный, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.0406	490.00	19.89	4 842.04	196.59	9.882
14. 19.	С411-0001	Вода	м3	0.472	0.0001888	2.44		10.50		4.303
		Накладные расходы				98.7%	7.38	98.7%	69.34	
		Сметная прибыль				55.25%	4.13	55.25%	38.81	
		Всего с НР и СП					72.81		556.81	
15.	**Е07-02-002-1**	**Установка опор из плит и колец**	**100 м3**		**0.0025**	**26 781.23**	**66.95**	**162 057.65**	**405.14**	**6.051**

		диаметром до 1000 мм								
					Объем: 0.25*1					
15. 1.	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	547.56	1.3689	8.970	12.28	84.6500	115.88	9.437
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*167.76*	*0.4194*	*13.500*	*5.66*	*120.9300*	*50.72*	*8.958*
15. 3.	X02-1143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т	маш.ч	57.66	0.14415	115.40	16.63	622.00	89.66	5.39
			(1)			*13.50*	*1.95*	*120.93*	*17.43*	8.958
15. 4.	X02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	110.1	0.27525	96.89	26.67	502.45	138.30	5.186
			(1)			*13.50*	*3.72*	*120.93*	*33.29*	8.958
15. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	42.35	0.105875	75.40	7.98	332.77	35.23	4.413
			(1)			*21.29*	*2.25*			
15. 6.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.07	0.000175	5 989.00	1.05	36 124.03	6.32	6.032
15. 7.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.8	0.0045	519.80	2.34	4 389.41	19.75	8.444
		Накладные расходы				122.2%	21.92	122.2%	203.59	
		Сметная прибыль				72.25%	12.96	72.25%	120.37	
		Всего с НР и СП					101.83		729.09	
16.	**C445-3120-400**	**Плиты перекрытия колодцев**	**м3**		**0.25**			**17 749.47**	**4 437.37**	
					Объем: 0.25*1					
17.	**E23-04-011-1**	**Установка люка**	**шт.**		**1**	**586.62**	**586.62**	**3 036.50**	**3 036.50**	**5.176**
17. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1.31	1.31	8.620	11.29	81.6000	106.90	9.466
17. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.07	0.07	75.40	5.28	332.77	23.29	4.413
			(1)			*21.29*	*1.49*			
17. 3.	C103-0754	Люк чугунный (ГОСТ 3634-89) тяжелый	шт.	1	1	569.52	569.52	2 904.39	2 904.39	5.1
17. 4.	C401-0007	Бетон тяжелый, класс В 20 (М250)	м3	0.0008	0.0008	665.00	0.53	2 402.98	1.92	3.614
		Накладные расходы				122.2%	13.80	122.2%	130.63	
		Сметная прибыль				75.65%	8.54	75.65%	80.87	
		Всего с НР и СП					608.96		3 248.00	
	ИТОГО ПО ПЛАНУ ПРОИЗВОДСТВА						**48 489.68**		**430 097.30**	**8.87**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**1 661.43**		**15 351.07**	**9.24**

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**1 009.62**		**9 329.03**	**9.24**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**51 160.73**		**454 777.40**	**8.889**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**9 208.93**	**18**	**81 859.93**	**8.889**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**60 369.66**		**536 637.33**	**8.889**

Стройка:

Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на текущий ремонт а/бетонного покрытия по ул. Кремлевская

Сметная стоимость: **444.52813 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.130 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **12.144 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е01-02-057-1**	**Очистка проезжей части от пыли и грязи**	**100 м3**		**0.06**	**920.40**	**55.22**	**8 670.64**	**520.24**	**9.421**
1. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	118	7.08	7.800	55.22	73.4800	520.24	9.421
		Накладные расходы				75.2%	41.53	75.2%	391.22	
		Сметная прибыль				38.25%	21.12	38.25%	198.99	
		Всего с НР и СП					117.87		1 110.45	
2.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**7.2**	**32.99**	**237.56**	**159.58**	**1 148.99**	**4.837**
2. 1.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	2.088	99.23	207.19	413.09	862.53	4.163
			(1)			*21.29*	*44.45*			
2. 2.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.5777	4.15944	7.300	30.36	68.8700	286.46	9.434
		Накладные расходы				94%	28.54	94%	269.27	
		Сметная прибыль				60%	18.22	60%	171.88	
		Всего с НР и СП					284.31		1 590.14	
3.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**7.2**			**54.92**	**395.42**	

4.	**Е68-12-7**	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходнымихолодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщ иной слоя до: 50 мм**	**1000 м2**		**0.03**	**4 013.12**	**120.39**	**30 989.17**	**929.68**	**7.722**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1								
4. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.92	0.2376	7.800	1.85	73.4800	17.46	9.421
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*12.65*	*0.3795*	*13.992*	*5.31*	*124.7783*	*47.35*	*8.918*
4. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.96	0.1188	110.00	13.07	505.14	60.01	4.592
			(1)			*11.60*	*1.38*	*103.91*	*12.34*	8.958
4. 4.	Х12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.ч	0.77	0.0231	62.30	1.44	418.57	9.67	6.719
			(1)			*11.60*	*0.27*	*94.77*	*2.19*	8.17
4. 5.	Х40-0053	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.ч	7.92	0.2376	124.92	29.68	474.66	112.78	3.8
			(1)			*24.98*	*5.94*			
4. 6.	х12-2201	Фрезы навесные на тракторе 121 кВт (165 л.с.) (дорожные))	маш.ч	7.92	0.2376	312.93	74.35	3 071.37	729.76	9.815
			(1)			*15.42*	*3.66*	*138.13*	*32.82*	8.958
		Накладные расходы				97.76%	7.00	97.76%	63.36	
		Сметная прибыль				60%	4.30	60%	38.89	
		Всего с НР и СП					131.69		1 031.92	
5.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**3.8**	**32.99**	**125.38**	**159.58**	**606.41**	**4.837**
5. 1.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	1.102	99.23	109.35	413.09	455.23	4.163
			(1)			*21.29*	*23.46*			
5. 2.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.5777	2.19526	7.300	16.03	68.8700	151.19	9.434
		Накладные расходы				94%	15.07	94%	142.12	
		Сметная прибыль				60%	9.62	60%	90.71	
		Всего с НР и СП					150.07		839.24	
6.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**3.8**			**54.92**	**208.70**	
7.	**Е27-04-001-4**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (засыпка ям щебнем)**	**100 м3**		**0.14**	**16 387.60**	**2 294.26**	**127 834.25**	**17 896.79**	**7.801**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
7. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд	чел.ч	30.60035	4.284049	8.080	34.62	76.3200	326.96	9.446

		2.4)								
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*28.325*	*3.9655*	*13.640*	*54.09*	*122.1810*	*484.51*	*8.958*
7. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	3.3825	0.47355	89.99	42.61	375.15	177.65	4.169
			(1)			*10.06*	*4.76*	*90.11*	*42.67*	8.957
7. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.56125	0.498575	80.01	39.89	475.87	237.26	5.948
			(1)			*14.40*	*7.18*	*128.99*	*64.31*	8.958
7. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	3.1625	0.44275	123.00	54.46	770.66	341.21	6.266
			(1)			*13.50*	*5.98*	*120.93*	*53.54*	8.958
7. 6.	Х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	16.78875	2.350425	206.01	484.21	937.32	2 203.10	4.55
			(1)			*14.40*	*33.85*	*128.99*	*303.18*	8.958
7. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.43	0.2002	110.00	22.02	505.14	101.13	4.592
			(1)			*11.60*	*2.32*	*103.91*	*20.80*	8.958
7. 8.	С411-0001	Вода	м3	7	0.98	2.44	2.39	10.50	10.29	4.303
7. 9.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	17.64	91.50	1 614.06	821.95	14 499.20	8.983
		Накладные расходы				133.48%	118.41	133.48%	1 083.15	
		Сметная прибыль				80.75%	71.63	80.75%	655.26	
		Всего с НР и СП					2 484.30		19 635.20	
8.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.64**	**1 655.28**	**1 059.38**	**11 723.45**	**7 503.01**	**7.082**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375								
8. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.9075*	*0.5808*	*11.595*	*6.73*	*103.8650*	*60.32*	*8.958*
8. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.45375	0.2904	120.00	34.85	525.94	152.73	4.383
			(2)			*23.19*	*6.73*	*207.73*	*60.32*	8.958
8. 3.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.6592	1 554.20	1 024.53	11 150.30	7 350.28	7.174
		Накладные расходы				133.48%	8.98	133.48%	80.52	
		Сметная прибыль				80.75%	5.43	80.75%	48.71	
		Всего с НР и СП					1 073.80		7 632.23	
9.	**Е68-10-2**	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона**	**100 т**		**0.06**	**31 538.77**	**1 892.33**	**277 588.54**	**16 655.31**	**8.801**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1								
9. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	94.292	5.65752	9.620	54.43	90.7400	513.36	9.432
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*34.342*	*2.06052*	*13.275*	*27.35*	*118.9162*	*245.03*	*8.958*

9. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	12.914	0.77484	75.00	58.11	369.04	285.95	4.921
			(1)			*11.60*	*8.99*	*103.91*	*80.51*	8.958
9. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	20.548	1.23288	121.00	149.18	554.16	683.21	4.58
			(1)			*14.40*	*17.75*	*128.99*	*159.03*	8.958
9. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.88	0.0528	110.00	5.81	505.14	26.67	4.592
			(1)			*11.60*	*0.61*	*103.91*	*5.49*	8.958
9. 6.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0003	2 606.90	0.78	13 724.66	4.12	5.265
9. 7.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	101	6.06	267.99	1 624.02	2 498.68	15 142.00	9.324
		Накладные расходы				97.76%	79.95	97.76%	741.40	
		Сметная прибыль				60%	49.07	60%	455.03	
		Всего с НР и СП					2 021.35		17 851.75	
10.	**E27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.24**	**1 650.33**	**396.08**	**11 701.76**	**2 808.42**	**7.091**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
10. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.825*	*0.198*	*11.595*	*2.30*	*103.8650*	*20.57*	*8.958*
10. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.4125	0.099	120.00	11.88	525.94	52.07	4.383
			(2)			*23.19*	*2.30*	*207.73*	*20.57*	8.958
10. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.2472	1 554.20	384.20	11 150.30	2 756.35	7.174
		Накладные расходы				133.48%	3.07	133.48%	27.46	
		Сметная прибыль				80.75%	1.86	80.75%	16.61	
		Всего с НР и СП					401.01		2 852.49	
11.	**E27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**0.8**	**29 881.30**	**23 905.04**	**264 574.76**	**211 659.81**	**8.854**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
11. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	48.4495	38.7596	9.620	372.87	90.7400	3 517.05	9.432
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*26.235*	*20.988*	*13.760*	*288.80*	*123.2594*	*2 586.97*	*8.958*
11. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.04125	0.033	111.99	3.70	520.79	17.19	4.65
			(1)			*13.50*	*0.45*	*120.93*	*3.99*	8.958

11. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.925	1.54	17.20	26.49	53.50	82.39	3.11
11. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	5.445	4.356	75.00	326.70	369.04	1 607.54	4.921
			(1)			*11.60*	*50.53*	*103.91*	*452.63*	8.958
11. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	15.82625	12.661	121.00	1 531.98	554.16	7 016.22	4.58
			(1)			*14.40*	*182.32*	*128.99*	*1 633.14*	8.958
11. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.53625	0.429	110.00	47.19	505.14	216.71	4.592
			(1)			*11.60*	*4.98*	*103.91*	*44.58*	8.958
11. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	4.38625	3.509	195.20	684.96	1 494.69	5 244.87	7.657
			(1)			*14.40*	*50.53*	*128.99*	*452.63*	8.958
11. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.055	0.044	75.40	3.32	332.77	14.64	4.413
			(1)			*21.29*	*0.94*			
11. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00496	5 989.00	29.71	36 124.03	179.18	6.032
11. 11.	С102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.12	1 287.00	154.44	4 747.58	569.71	3.689
11. 12.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	77.28	267.99	20 710.27	2 498.68	193 097.99	9.324
11. 13.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0108	0.00864	1 554.20	13.43	11 150.30	96.34	7.174
		Накладные расходы				133.48%	883.20	133.48%	8 147.65	
		Сметная прибыль				80.75%	534.30	80.75%	4 929.00	
		Всего с НР и СП					25 322.54		224 736.45	
12.	**Е27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1**	**1000 м2**		**1.6**	**3 250.21**	**5 200.33**	**30 273.21**	**48 437.14**	**9.314**
				Объем: 800*2						
		Начисления: Н3= 1.375, Н5= 1.265								
12. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.11385	0.18216	9.620	1.75	90.7400	16.53	9.432
12. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.2475	0.396	17.20	6.81	53.50	21.19	3.11
12. 3.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	19.36	267.99	5 188.29	2 498.68	48 374.44	9.324

12. 4.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0014	0.00224	1 554.20	3.48	11 150.30	24.98	7.174
		Накладные расходы				133.48%	2.34	133.48%	22.06	
		Сметная прибыль				80.75%	1.41	80.75%	13.35	
		Всего с НР и СП					5 204.08		48 472.55	
13.	**Е66-8-1**	**Демонтаж чугунных люков**	**шт.**		**5**	**17.82**	**89.10**	**168.48**	**842.40**	**9.455**
13. 1.	3000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	2.27	11.35	7.850	89.10	74.2200	842.40	9.455
		Накладные расходы				69.56%	61.98	69.56%	585.97	
		Сметная прибыль				50%	44.55	50%	421.20	
		Всего с НР и СП					195.63		1 849.57	
14.	**Е07-02-002-1**	**Демонтаж плит перекрытия колодцев**	**100 м3**		**0.0125**	**20 341.08**	**254.26**	**121 302.42**	**1 516.28**	**5.964**
					Объем: 0.25*5					
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8								
14. 1.	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	438.048	5.4756	8.970	49.12	84.6500	463.51	9.437
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*134.208*	*1.6776*	*13.500*	*22.65*	*120.9300*	*202.87*	*8.958*
14. 3.	Х02-1143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т	маш.ч	46.128	0.5766	115.40	66.54	622.00	358.65	5.39
			(1)			*13.50*	*7.78*	*120.93*	*69.73*	8.958
14. 4.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	88.08	1.101	96.89	106.68	502.45	553.20	5.186
			(1)			*13.50*	*14.86*	*120.93*	*133.14*	8.958
14. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	33.88	0.4235	75.40	31.93	332.77	140.93	4.413
			(1)			*21.29*	*9.02*			
		Накладные расходы				122.2%	87.70	122.2%	814.32	
		Сметная прибыль				72.25%	51.85	72.25%	481.46	
		Всего с НР и СП					393.82		2 812.06	
15.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**3.125**	**32.93**	**102.91**	**158.92**	**496.62**	**4.826**
					Объем: 0.25*5*2.5					
15. 1.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.ч	0.5777	1.8053125	7.190	12.98	67.7200	122.26	9.419
15. 2.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.90625	99.23	89.93	413.09	374.36	4.163
			(1)			*21.29*	*19.29*			
		Накладные расходы				94%	12.20	94%	114.92	

		Сметная прибыль				50%	6.49	50%	61.13	
		Всего с НР и СП					121.60		672.67	
16.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**3.125**			**54.92**	**171.63**	
17.	**Е06-01-062-1**	**Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм круглых сооружений**	**100 м3**		**0.002**	**153 212.86**	**306.43**	**1 121 655.53**	**2 243.31**	**7.321**
17. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	1798.72	3.59744	9.400	33.82	88.7100	319.13	9.437
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*132.72*	*0.26544*	*13.493*	*3.58*	*120.8673*	*32.08*	*8.958*
17. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.19	0.00438	111.99	0.49	520.79	2.28	4.65
			(1)			*13.50*	*0.06*	*120.93*	*0.53*	8.958
17. 4.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	130.26	0.26052	96.89	25.24	502.45	130.90	5.186
			(1)			*13.50*	*3.52*	*120.93*	*31.50*	8.958
17. 5.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.00054	89.99	0.05	375.15	0.20	4.169
			(1)			*10.06*	*0.01*	*90.11*	*0.05*	8.957
17. 6.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	9.41	0.01882	8.10	0.15	31.05	0.58	3.833
17. 7.	Х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	89.94	0.17988	1.90	0.34	7.57	1.36	3.984
17. 8.	Х33-1532	Пилы цепные электрические	маш.ч	2.76	0.00552	3.27	0.02	12.20	0.07	3.731
17. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	6.59	0.01318	75.40	0.99	332.77	4.39	4.413
			(1)			*21.29*	*0.28*			
17. 10.	С101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.158	0.000316	734.50	0.23	11 326.15	3.58	15.42
17. 11.	С101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.1	0.0002	4 455.20	0.89	22 186.26	4.44	4.98
17. 12.	С101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.012	0.000024	9 424.00	0.23	31 198.22	0.75	3.311
17. 13.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.19	0.00038	11 978.00	4.55	29 021.56	11.03	2.423
17. 14.	С102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	1.68	0.00336	558.33	1.88	2 432.55	8.17	4.357
17.	С102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски	м3	3.4	0.0068	1 100.00	7.48	4 256.39	28.94	3.869

15.		обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта								
17. 16.	С102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	4.05	0.0081	1 056.00	8.55	5 090.88	41.24	4.821
17. 17.	С204-0100	Арматурная горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	10.8	0.0216	5 650.00	122.04	32 560.68	703.31	5.763
17. 18.	С401-0246	Бетон песчаный, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.203	490.00	99.47	4 842.04	982.93	9.882
17. 19.	С411-0001	Вода	м3	0.472	0.000944	2.44		10.50	0.01	4.303
		Накладные расходы				98.7%	36.91	98.7%	346.64	
		Сметная прибыль				55.25%	20.66	55.25%	194.04	
		Всего с НР и СП					364.01		2 784.00	
18.	**Е07-02-002-1**	**Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм**	**100 м3**		**0.0125**	**26 781.23**	**334.77**	**162 057.65**	**2 025.72**	**6.051**
				Объем: 0.25*5						
18. 1.	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	547.56	6.8445	8.970	61.40	84.6500	579.39	9.437
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*167.76*	*2.097*	*13.500*	*28.31*	*120.9300*	*253.59*	*8.958*
18. 3.	Х02-1143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т	маш.ч	57.66	0.72075	115.40	83.17	622.00	448.31	5.39
			(1)			*13.50*	*9.73*	*120.93*	*87.16*	8.958
18. 4.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	110.1	1.37625	96.89	133.34	502.45	691.50	5.186
			(1)			*13.50*	*18.58*	*120.93*	*166.43*	8.958
18. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	42.35	0.529375	75.40	39.91	332.77	176.16	4.413
			(1)			*21.29*	*11.27*			
18. 6.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.07	0.000875	5 989.00	5.24	36 124.03	31.61	6.032
18. 7.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.8	0.0225	519.80	11.70	4 389.41	98.76	8.444
		Накладные расходы				122.2%	109.63	122.2%	1 017.90	
		Сметная прибыль				72.25%	64.82	72.25%	601.83	
		Всего с НР и СП					509.21		3 645.45	
19.	**С445-3120-**	**Плиты перекрытия колодцев**	**м3**		**1.25**			**17 749.47**	**22 186.84**	

400

				Объем: 0.25*5						
20.	**E23-04-011-1**	**Установка люка**	**шт.**		**5**	**586.62**	**2 933.11**	**3 036.50**	**15 182.51**	**5.176**
20. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1.31	6.55	8.620	56.46	81.6000	534.48	9.466
20. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.07	0.35	75.40	26.39	332.77	116.47	4.413
			(1)			*21.29*	*7.45*			
20. 3.	C103-0754	Люк чугунный (ГОСТ 3634-89) тяжелый	шт.	1	5	569.52	2 847.60	2 904.39	14 521.95	5.1
20. 4.	C401-0007	Бетон тяжелый, класс В 20 (М250)	м3	0.0008	0.004	665.00	2.66	2 402.98	9.61	3.614
		Накладные расходы				122.2%	68.99	122.2%	653.13	
		Сметная прибыль				75.65%	42.71	75.65%	404.33	
		Всего с НР и СП					3 044.82		16 239.98	

ИТОГО ПО ПЛАНУ ПРОИЗВОДСТВА		**39 306.55**	**353 435.23**	**8.992**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**1 565.49**	**14 501.10**	**9.263**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**948.04**	**8 782.42**	**9.264**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**41 820.08**	**376 718.75**	**9.008**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**7 527.61**	**67 809.38**	**9.008**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**49 347.69**	**444 528.13**	**9.008**

Приложение №2
к Информационной карте

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

" _____ " _____ 200_ г. "_____ " _____200_ г.

(наименование стройки)

СМЕТА

(локальная смета)

На текущий ремонт подъездной дороги в районе ДК "Точмаш"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____330,853**тыс.руб.**

Средства на оплату труда _____9,071тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____61,69чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8

1	**ТЕРр68-12-07**	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.3 Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1**	1000 м2 покрытий		**0,01**	**30989,17**	**403**
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	7,92	0,1	73,48	7,35
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	м-час	3,96	0,05	505,14 103,91	25,26 5,20
	2. 122201	Фрезы навесные на тракторе 121 кВт (165 л.с.) (дорожные)	м-час	7,92	0,1	3071,37 138,13	307,14 13,81
	3. 400053	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	м-час	7,92	0,1	474,66	47,47
	4. 122301	Щетки дорожные навесные тракторные	маш.-ч.	0,77	0,01	418,57 94,77	4,19 0,95
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			104%*0,94 60%		28 17 448
2	**С311-146-1**	**Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка**	тонна		**1,29**	**159,61**	**205**
		Затраты труда рабочих-строителей 1,2 разряда (ср 1,2)	чел.час	0,58	0,74	68,87	50,96
	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш-час	0,29	0,37	413,09	152,84
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			100%*0,94 60%		48 31 284
3	**С310-3018-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т : расстояние перевозки до 18 км; класс груза 1;**	1 тонна		**1,29**	**88,86**	**114**

4	**ТЕР27-04-001-04**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (засыпка ям щебнем)** **КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:** **11.3 Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1;** **При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25**	100 м3 материала основания (в плотном теле)		**0,14**	**121249,71**	**16369**
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	30,6	4,13	76,32	315,2
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	3,39	0,46	375,15 90,11	172,57 41,45
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	м-час	3,56	0,48	475,87 128,99	228,42 61,92
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	м-час	3,16	0,43	770,66 120,93	331,38 52,00
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	м-час	16,79	2,27	937,32 128,99	2127,72 292,81
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	м-час	1,43	0,19	505,14 103,91	95,98 19,74
	6. 408-0023	Щебень из природного камня для строитель-ных работ марка 400,фракция 20-40 мм	м3	126	17,01	769,68	13092,26
	7. 411-0001	Вода	м3	7	0,95	10,71	10,12
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			142%*0,94 95%*0,85		1044 631 18044
5	**ТЕР27-06-026-01**	**Розлив вяжущих материалов** **КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:** **11.3 Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1;** **При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25**	1 т		**0,44**	**13247,94**	**5807**

	1. 120101	Автогудронаторы	м-час	0,45	0,2	525,94 207,73	105,19 41,55
	2. 101-1797	Эмульсия битумно-дорожная (для ямочного ремонта)	т	1,03	0,45	12630,38	5701,35
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			142%*0,94 95%*0,85		55 33 5895
6	**ТЕРр68-10-02**	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона** **КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:** **11.3 Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1**	100 т смеси		**0,35**	**258840,92**	**90594**
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	94,29	33	90,74	2994,42
	1. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	м-час	12,91	4,52	369,04 103,91	1668,06 469,67
	2. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	м-час	20,55	7,19	554,16 128,99	3984,41 927,44
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	м-час	0,88	0,31	505,14 103,91	156,59 32,21
	4. 101-0322	Керосин технический марки КТ-1,КТ-2	т	0,01	0	13724,66	24,02
	5. 410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэро-дромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	101	35,35	2313,06	81766,67
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			104%*0,94 60%		4325 2654 97573
7	**ТЕР27-06-026-01**	**Розлив вяжущих материалов** **КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:** **11.3 Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1;** **При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в**	1 т		**0,19**	**13247,94**	**2581**

		новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
	1. 120101	Автогудронаторы	м-час	0,45	0,09	525,94 207,73	47,33 18,70
	2. 101-1797	Эмульсия битумно-дорожная (для ямочного ремонта)	т	1,03	0,2	12630,38	2533,65
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			142%*0,94 95%*0,85		24 15 2620
8	**ТЕР27-06-020-01**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3** **КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:** **11.3 Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1;** **При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25**	1000 м2 покрытия		**0,49**	**246659,85**	**120123**
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	48,45	23,6	90,74	2141,46
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,04	0,02	520,79 120,93	10,42 2,42
	2. 120500	Гудронаторы ручные	м-час	1,93	0,94	53,5	50,29
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	м-час	5,45	2,65	369,04 103,91	977,96 275,36
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	м-час	15,83	7,71	554,16 128,99	4272,57 994,51
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	м-час	0,54	0,26	505,14	131,34

						103,91	27,02
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	м-час	4,39	2,14	1494,69 128,99	3198,64 276,04
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,05	0,02	332,77	6,66
	8. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,01	0	36124,03	109,06
	9. 101-1797	Эмульсия битумно-дорожная (для ямочного ремонта)	т	0,01	0,01	12630,38	66,44
	10. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15	0,07	4747,58	346,81
	11. 410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэро-дромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96,6	47,04	2313,06	108806,34
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			142%*0,94 95%*0,85		4960 3001 128084
9	**ТЕР27-06-021-01**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1** **КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:** **11.3 Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1;** **При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25**	1000 м2 покрытия		**0,97**	**28029,29**	**27301**
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,12	0,12	90,74	10,89
	1. 120500	Гудронаторы ручные	м-час	0,25	0,24	53,5	12,84
	2. 101-1797	Эмульсия битумно-дорожная (для ямочного ремонта)	т	0	0	12630,38	17,23
	3. 410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэро-дромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12,1	11,79	2313,06	27270,98

	Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			142%*0,94 95%*0,85		13 8 27322
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						**263 497**
Итого накладные расходы						10 497
Итого сметная прибыль						6 390
Итого						**280 384**
НДС 18%						50 469
ВСЕГО по смете						**330 853**

На бланке

организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

управление муниципального заказа

администрации города Владимира

600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд_____,

(указать наименование муниципального заказчика)

_____,

(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице_____,

(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____

предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____

(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия нами уполномочен_____

(должность, Ф.И.О., контактный телефон)

4. Сведения об участнике размещения заказа*:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты *(при наличии)*	
Адрес сайта в сети «Интернет» *(при наличии)*	

Регистрационные данные:

* Заполняется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

5. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
В письменной форме на бумажном носителе		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
В электронной форме на электронном носителе		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____

должность подпись Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____,
(указывается предмет аукциона)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____
_____,
(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____, уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего технического предложения:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ**	Показатели
1. Качество выполняемых работ:			
1.1. Мероприятия по обеспечению качества			
1.2. Методы и технология выполняемых работ			
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ			
1.4. Требования по безопасности			
2. Место, условия выполнения работ			
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ			
4. Срок (период) выполнения работ			
5. Срок предоставления гарантий качества работ			
6. Объем предоставления гарантий качества работ			
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)			
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству			
9. Форма и размер обеспечения муниципального контракта			
10. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика			

Руководитель организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

М.П.

Главный бухгалтер организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

*Объем выполняемых работ заполняется в соответствии с Приложениями №№1-2 к Информационной карте.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____
(место выдачи доверенности)

_____
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

_____
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ №_____ выдан _____ «____» _____г.

представлять интересы _____

_____
(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

_____
(указать предмет аукциона)

для нужд _____
(указать наименование заказчика)

который состоится «_____»_____ г.
(указывается дата рассмотрения заявок на участие в аукционе)

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)
должность, подпись (ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

_____

для нужд_____

(дата и время проведения аукциона – «___»_____2008 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

_____

_____

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
на выполнение работ текущему ремонту дорог и дворовых территорий в городе Владимире.
(лоты № 1, № 2)

г. Владимир "___" _____ 2008г.

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах города Владимира в соответствии с Положением об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ г. Владимира Ю.А. Дударева, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона (протокол от _____ №____, Приложение 1 к муниципальному контракту) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по _____ в соответствии с условиями настоящего Контракта (сметная документация – Приложение 3 к Контракту).

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ (ПРОПИСЬЮ) рублей с учетом НДС, который составляет 18% или _____ (ПРОПИСЬЮ) рублей в соответствии с Протоколом согласования твердой контрактной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение 2 к Контракту).

2.2. Расчет по Контракту за выполненные работы производится в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») и предоставления счет-фактуры Подрядчиком.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 01 апреля 2009 года в соответствии с календарным графиком (Приложение 4 к Контракту).

3.2. Изменения в календарный график по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

3.3. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязан принять выполненные работы и оплатить их на условиях Настоящего Контракта.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со сметной документацией (Приложение 3 к Контракту). Стесненность, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ

требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

4.2. Подрядчик обязан информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками.

4.3. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.4. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение ___ рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Подрядчик обязан вести в установленной форме учет выполненных работ, финансовую и бухгалтерскую отчетность.

7.2. Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику, в срок до 10-го числа месяца,

следующего за отчетным, отчет о выполнении работ.

7.3. Подрядчик обязан представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, связанную с предметом настоящего контракта (акты, счета фактуры и т.д.).

7.4. Срок предоставления гарантии качества работ: на выполненные ремонтные работы – 3 года. Объем предоставления гарантий качества: 100%.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контрактом от цены Контракта.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.5. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков

Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

8.6. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.6.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа.

8.6.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или принятия арбитражным судом решения о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства.

8.6.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.6.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.7. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с даты подписания до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств согласно контракту.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г. Владимира
Адрес: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95-а ИНН 3302011981 КПП 332801001
УФК по Владимирской области (ОФК 02 Управление ЖКХ), л/с 03132001501
р/счет: 40204810300000000040 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Владимирской области
г. Владимир БИК 041708001
Подрядчик: _____
_____
_____

Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, каждый экземпляр содержит ___ (_____) листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение 1 -Протокол открытого аукциона от «___» _____ 2008 №____.

Приложение 2 -Протокол согласования твердой контрактной цены.

Приложение 3 -Сметная документация, согласованная с Заказчиком.

Приложение 4 – Календарный график работ.

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Заместитель главы города, начальник управления ЖКХ	Директор _____
_____ Ю.А. Дударев	_____/_____
м.п. *(подпись)*	м.п. *(подпись)*

Приложение 2
к муниципальному контракту
от «___» _____ 2008г. № ____

П Р О Т О К О Л
Согласования твердой контрактной цены
на выполнение работ текущему ремонту дорог и дворовых территорий
в городе Владимире
(лоты № 1, № 2)

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах города Владимира в соответствии с Положением об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ г. Владимира Ю.А. Дударев, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона (протокол от _____ №_____, Приложение 1 к Контракту)

пришли к соглашению установить твердую контрактую цену на выполнение работ по _____, в объеме _____ м., в сумме _____ (ПРОПИСЬЮ) рублей с учетом НДС, который составляет 18% или _____ (ПРОПИСЬЮ) рублей из расчета:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем заказа	Общая сумма с учетом НДС 18%, руб.
1				
	ИТОГО			

ЗАКАЗЧИК
Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ

_____ Ю.А. Дударев
м.п. *(подпись)*

ПОДРЯДЧИК

Директор _____

_____/_____
м.п. *(подпись)*

Приложение 4
к муниципальному контракту
от «___» _____2008г. № ___

Календарный график

на выполнение работ текущему ремонту дорог и дворовых территорий в городе Владимире (лоты № 1, № 2)

№ п/п	Наименование	Объем заказа	Выполнение работ
1			с момента заключения муниципального контракта до 01.04.2009 года
	ИТОГО		

ЗАКАЗЧИК
Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ

_____ Ю.А. Дударев
м.п. *(подпись)*

ПОДРЯДЧИК

Директор _____

_____/_____
м.п. *(подпись)*

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1.Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и

содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

– адрес электронной почты;

– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. **Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом.** Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа **в одном конверте**, в котором содержатся: один комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота, в том числе: **заявка на участие в аукционе; техническое предложение, а также иные документы по усмотрению участника размещения заказа**

Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не

подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

17.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и

правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;

– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;

– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);

– выданный аукционный номер;

– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал.

Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на
0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта,

предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы,

установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный

контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2.В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.
При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.