Приложение №3

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель учреждения

_____

"____" _____ 2008г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш"
_____ Л.К.Кириллова

"_____" _____ 2008г.

МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш"

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

На ремонт больничных лифтов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№п/п	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	кол-во		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах,руб.	
				на ед.	всего	на ед.измер.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Трудозатраты							
Лифты рег. №№ 10077, 10076							
1	**ГЭС Нмр41-03-006-01**	**Ремонт верхней балки дверей шахты, грузоподъемность лифта,кг: до 500** НР,(6805,39):80%*0,94*0,9 от ФОТ	1 балка		**4**	**2582,22**	**10328,88**
		Затраты труда рабочих (стр.4,2)	чел.-час	26,9	107,6	93,45	10055,22
	1. 040503	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,6	6,4	31,05	198,72
	2. 330302	Машины шлифовальные электрические	м-час	1,38	5,52	13,57	74,91

1	2	3	4	5	6	7	8
Лифт рег. №8577							
2	**ГЭС Нмр41-03-009-01**	**Замена тягового каната** НР,(7161,09руб.):80%*0,94*0,9 от ФОТ СП, (6348,48 руб.);	1 канат		**4**	**2645,2**	**10580,8**
		Затраты труда рабочих (стр.4,3)	чел.-час	27,9	111,6	94,81	10580,8
3	**ГЭС Нмр41-01-002-15**	**Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1** НР,(1214,71руб.):80%*0,94*0,9 от ФОТ СП, (1076,87 руб.): 60% от ФОТ	шт.		**1**	**1934,79**	**1934,79**
		Затраты труда рабочих (стр.4,2)	чел.-час	19,9	19,9	87,7	1745,23
		Затраты труда машинистов	чел.-час	0,55	0,55		
	1. 031854	Краны манипуляторы 1 т	м-час	0,55	0,55	344,66 90,11	189,56 49,56
Лифт рег. № 10078							
4	**ГЭС Нмр41-01-008-03**	**Замена переключателя этажного: работа лифта одиночная** НР,(256,86руб.):80%*0,94*0,9 от ФОТ СП, (227,71 руб.): 60% от ФОТ	1 переключатель		**1**	**379,52**	**379,52**
		Затраты труда рабочих (стр.3,5)	чел.-час	4,43	4,43	85,67	379,52
5	**ГЭС Нмр41-02-012-01**	**Установка шунта: точной остановки кабины** НР,(65,45руб.):80%*0,94*0,9 от ФОТ СП, (227,71 руб.): 60% от ФОТ	1 шунт		**1**	**96,71**	**96,71**
		Затраты труда рабочих (стр.3)	чел.-час	1,2	1,2	80,59	96,71

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**ГЭС Нмр41-03-006-01**	**Ремонт верхней балки дверей шахты, грузоподъемность лифта, кг% до 500** НР,(1701,35руб.):80%*0,94*0,9 от ФОТ СП, (1508,29 руб.): 60% от ФОТ	1 балка		**1**	**2582,22**	**2582,22**
		Затраты труда рабочих (стр.4,2)	чел.-час	26,9	26,9	93,45	2513,81
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	чел.-час	1,6	1,6	31,05	49,68
	2. 330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	1,38	1,38	13,57	18,73
Итоги по разделу 1 Трудозатраты:							
ИТОГО Поз.1-6							25902,92
Накладные расходы 80%*0,94*0,9 ФОТ (от 25420,87)							17204,84
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 25420,87)							15252,52
Итоги по разделу 1 Трудозатраты:							**58360,28**
Раздел 2. Материалы							
Лифты рег. №№ 10077,10076							
7		**Выключатель ВПК 2110 БУ 2**	шт.		**4**	**100**	**400**
8		**Шунт в сборе**	шт.		**4**	**300**	**1200**
Лифты рег. № 8577							
9		**Канат тяговый ГОСТ 3977-80**	шт.		**140**	**25**	**3500**
10		**Канатоведущий шкив**	шт.		**1**	**13000**	**13000**
Лифты рег. № 10078							
11		**Перключатель этажный**	шт.		**1**	**540**	**540**
12		**Шунт точной остановки**	шт.		**1**	**270**	**270**
13		**Трансформатор ТСУЛ**	шт.		**1**	**5700**	**5700**
14		**Рычаг (правый)**	шт.		**2**	**228**	**456**
15		**Рычаг (левый)**	шт.		**2**	**228**	**456**
Итого по разделу 2 Материалы							**25522**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:							
Итого строительные работы							25 522,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого Монтажные работы							58 360,28
Итого							83 882,28
в том числе:							
Материалы							25 522,00
Машины и механизмы							531,61
ФОТ							25 420,87
Накладные расходы							17 204,84
Сметная прибыль							15 252,52
Временные О							
Итого:							**83 882,28**
Вспомогательные мат-лы (Техническая часть, п.2.7.) 3% ФОТ							762,63
Итого:							**84 644,91**
НДС 18%							15 236,08
ВСЕГО по смете							**99 880,99**

Составил:

Проверил: