< 44 * 1 * 2 >

ПК РИК (вер.1.2.050726) тел./факс (095) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: **63 366.82** руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 200__г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: **63 366.82** руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 200__г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2**

на выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г.Владимир, ул. Гастелло, д.17, кв. 60

Сметная стоимость: **63.367 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.150 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **12.373 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2008 г.

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость в базисных ценах | | Сметная стоимость в текущих ценах | | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Е63-6-2** | **Смена обоев улучшенных** | **100 м2** | | **0.38117** | **1 630.59** | **621.53** | **9 147.86** | **3 486.89** | **5.61** |
| 1. 1. | 3000-1003-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 54.73 | 20.861434 | 8.740 | 182.33 | 82.6200 | 1 723.57 | 9.453 |
| *1. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.1* | *0.038117* | | | *94.7700* | *3.61* | |
| 1. 3. | Х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.1 | 0.038117 | 20.00 | 0.76 | 134.13 | 5.11 | 6.707 |
| | | | (1) | | | | | *94.77* | *3.61* | |
| 1. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.038117 | 75.40 | 2.87 | 332.77 | 12.68 | 4.413 |
| | | | (1) | | | *21.29* | *0.81* | | | |
| 1. 5. | С101-0639 | Пемза шлаковая | м3 | 0.0004 | 0.0001525 | 74.58 | 0.01 | 204.45 | 0.03 | 2.741 |
| 1. 6. | С101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.009 | 0.0034305 | 4 294.00 | 14.73 | 9 313.65 | 31.95 | 2.169 |
| 1. 7. | С101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 0.002 | 0.0007623 | 25 990.00 | 19.81 | 44 028.13 | 33.56 | 1.694 |
| 1. 8. | С101-1829 | Бумага ролевая | т | 0.007 | 0.0026682 | 5 650.00 | 15.08 | 18 417.79 | 49.14 | 3.26 |
| 1. 9. | С101-1831 | Обои улучшенные, грунтованные | 100 м2 | 1.12 | 0.4269104 | 904.00 | 385.93 | 3 820.08 | 1 630.83 | 4.226 |
| 1. 10. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.0038117 | 2.44 | 0.01 | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 72.38% | 131.97 | 72.38% | 1 250.13 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 91.17 | 50% | 863.59 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 844.67 | | 5 600.61 | |
| **2.** | **Е62-16-6** | **Ранее окрашенных стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %** | **100 м2** | | **0.27087** | **1 857.05** | **503.02** | **5 419.81** | **1 468.06** | **2.918** |
| 2. 1. | 3000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 29.6 | 8.017752 | 8.620 | 69.11 | 81.6000 | 654.25 | 9.466 |
| *2. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.1* | *0.027087* | | | *94.7700* | *2.57* | |
| 2. 3. | Х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.1 | 0.027087 | 20.00 | 0.54 | 134.13 | 3.63 | 6.707 |
| | | | (1) | | | | | *94.77* | *2.57* | |
| 2. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.06 | 0.0162522 | 75.40 | 1.23 | 332.77 | 5.41 | 4.413 |
| | | | (1) | | | *21.29* | *0.35* | | | |
| 2. 5. | С101-0620 | Мел природный молотый | т | 0.0255 | 0.0069072 | 586.47 | 4.05 | 2 389.07 | 16.50 | 4.074 |
| 2. 6. | С101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 5.1 | 1.381437 | 4.50 | 6.22 | 8.11 | 11.20 | 1.802 |
| 2. 7. | С101-0639 | Пемза шлаковая | м3 | 0.0044 | 0.0011918 | 74.58 | 0.09 | 204.45 | 0.24 | 2.741 |
| 2. 8. | С101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.072 | 0.0195026 | 4 294.00 | 83.74 | 9 313.65 | 181.64 | 2.169 |
| 2. 9. | С101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 4.02 | 1.0888974 | 8.09 | 8.81 | 20.92 | 22.78 | 2.586 |
| 2. 10. | С101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0.071 | 0.0192318 | 15 481.00 | 297.73 | 27 469.58 | 528.29 | 1.774 |
| 2. 11. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.24 | 0.0650088 | 2.44 | 0.16 | | | |
| 2. 12. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 1.6 | 0.433392 | 72.32 | 31.34 | 101.79 | 44.11 | 1.407 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 75.2% | 51.97 | 75.2% | 493.93 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 34.56 | 50% | 328.41 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 589.55 | | 2 290.40 | |
| **3.** | **Е62-17-6** | **Ранее окрашенных потолков водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %** | **100 м2** | | **0.34075** | **1 910.26** | **650.92** | **5 798.15** | **1 975.72** | **3.035** |
| 3. 1. | 3000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 33.78 | 11.510535 | 8.620 | 99.22 | 81.6000 | 939.26 | 9.466 |
| *3. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.1* | *0.034075* | | | *94.7700* | *3.23* | |
| 3. 3. | Х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.1 | 0.034075 | 20.00 | 0.68 | 134.13 | 4.57 | 6.707 |
| | | | (1) | | | | | *94.77* | *3.23* | |
| 3. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.06 | 0.020445 | 75.40 | 1.54 | 332.77 | 6.80 | 4.413 |
| | | | (1) | | | *21.29* | *0.44* | | | |
| 3. 5. | С101-0620 | Мел природный молотый | т | 0.0255 | 0.0086891 | 586.47 | 5.10 | 2 389.07 | 20.76 | 4.074 |
| 3. 6. | С101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 5.1 | 1.737825 | 4.50 | 7.82 | 8.11 | 14.09 | 1.802 |
| 3. 7. | С101-0639 | Пемза шлаковая | м3 | 0.0044 | 0.0014993 | 74.58 | 0.11 | 204.45 | 0.31 | 2.741 |
| 3. 8. | С101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.076 | 0.025897 | 4 294.00 | 111.20 | 9 313.65 | 241.20 | 2.169 |
| 3. 9. | С101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 4.02 | 1.369815 | 8.09 | 11.08 | 20.92 | 28.66 | 2.586 |
| 3. 10. | С101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0.071 | 0.0241933 | 15 481.00 | 374.54 | 27 469.58 | 664.58 | 1.774 |
| 3. 11. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.24 | 0.08178 | 2.44 | 0.20 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 12. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 1.6 | 0.5452 | 72.32 | 39.43 | 101.79 | 55.50 | 1.407 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 75.2% | 74.61 | 75.2% | 708.75 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 49.61 | 50% | 471.25 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 775.14 | | 3 155.72 | |
| **4.** | **Е62-10-5** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %** | **100 м2** | | **0.172** | **1 398.61** | **240.56** | **6 757.96** | **1 162.37** | **4.832** |
| 4. 1. | 3000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 66.35 | 11.4122 | 8.620 | 98.37 | 81.6000 | 931.24 | 9.466 |
| *4. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.1* | *0.0172* | | | *94.7700* | *1.63* | |
| 4. 3. | Х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.1 | 0.0172 | 20.00 | 0.34 | 134.13 | 2.31 | 6.707 |
| | | | (1) | | | | | *94.77* | *1.63* | |
| 4. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.06 | 0.01032 | 75.40 | 0.78 | 332.77 | 3.43 | 4.413 |
| | | | (1) | | | *21.29* | *0.22* | | | |
| 4. 5. | С101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0051 | 0.0008772 | 16 950.00 | 14.87 | 39 176.14 | 34.37 | 2.311 |
| 4. 6. | С101-0639 | Пемза шлаковая | м3 | 0.0024 | 0.0004128 | 74.58 | 0.03 | 204.45 | 0.08 | 2.741 |
| 4. 7. | С101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0394 | 0.0067768 | 4 294.00 | 29.10 | 9 313.65 | 63.12 | 2.169 |
| 4. 8. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.03096 | 1.82 | 0.06 | 6.89 | 0.21 | 3.786 |
| 4. 9. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 1.1 | 0.1892 | 72.32 | 13.68 | 101.79 | 19.26 | 1.407 |
| 4. 10. | С101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0215 | 0.003698 | 22 533.00 | 83.33 | 29 300.88 | 108.35 | 1.3 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 75.2% | 73.97 | 75.2% | 701.52 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 49.19 | 50% | 466.44 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 363.72 | | 2 330.32 | |
| **5.** | **Е62-9-6** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %** | **100 м2** | | **0.1535** | **2 156.76** | **331.06** | **13 056.61** | **2 004.19** | **6.054** |
| 5. 1. | 3000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 140.7 | 21.59745 | 8.620 | 186.17 | 81.6000 | 1 762.35 | 9.466 |
| *5. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.1* | *0.01535* | | | *94.7700* | *1.45* | |
| 5. 3. | Х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.1 | 0.01535 | 20.00 | 0.31 | 134.13 | 2.06 | 6.707 |
| | | | (1) | | | | | *94.77* | *1.45* | |
| 5. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.06 | 0.00921 | 75.40 | 0.69 | 332.77 | 3.06 | 4.413 |
| | | | (1) | | | *21.29* | *0.20* | | | |
| 5. 5. | С101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0087 | 0.0013355 | 16 950.00 | 22.64 | 39 176.14 | 52.32 | 2.311 |
| 5. 6. | С101-0639 | Пемза шлаковая | м3 | 0.0024 | 0.0003684 | 74.58 | 0.03 | 204.45 | 0.08 | 2.741 |
| 5. 7. | С101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0441 | 0.0067694 | 4 294.00 | 29.07 | 9 313.65 | 63.05 | 2.169 |
| 5. 8. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.02763 | 1.82 | 0.05 | 6.89 | 0.19 | 3.786 |
| 5. 9. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 1.1 | 0.16885 | 72.32 | 12.21 | 101.79 | 17.19 | 1.407 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 10. | С101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0231 | 0.0035459 | 22 533.00 | 79.90 | 29 300.88 | 103.90 | 1.3 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 80% | 148.94 | 80% | 1 411.04 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 93.09 | 50% | 881.90 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 573.08 | | 4 297.13 | |
| **6.** | **Е62-11-6** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 разас расчисткой старой краски более 35 %** | **100 м2** | | **0.25635** | **1 294.36** | **331.81** | **6 249.11** | **1 601.96** | **4.828** |
| 6. 1. | 3000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 55.52 | 14.232552 | 8.620 | 122.68 | 81.6000 | 1 161.38 | 9.466 |
| *6. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.1* | *0.025635* | | | *94.7700* | *2.43* | |
| 6. 3. | Х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.1 | 0.025635 | 20.00 | 0.51 | 134.13 | 3.44 | 6.707 |
| | | | (1) | | | | | *94.77* | *2.43* | |
| 6. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.06 | 0.015381 | 75.40 | 1.16 | 332.77 | 5.12 | 4.413 |
| | | | (1) | | | *21.29* | *0.33* | | | |
| 6. 5. | С101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0136 | 0.0034864 | 16 950.00 | 59.09 | 39 176.14 | 136.58 | 2.311 |
| 6. 6. | С101-0639 | Пемза шлаковая | м3 | 0.0024 | 0.0006152 | 74.58 | 0.05 | 204.45 | 0.13 | 2.741 |
| 6. 7. | С101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0432 | 0.0110743 | 4 294.00 | 47.55 | 9 313.65 | 103.14 | 2.169 |
| 6. 8. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.046143 | 1.82 | 0.08 | 6.89 | 0.32 | 3.786 |
| 6. 9. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 1.1 | 0.281985 | 72.32 | 20.39 | 101.79 | 28.70 | 1.407 |
| 6. 10. | С101-0459 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т | 0.0179 | 0.0045887 | 17 496.00 | 80.28 | 35 555.89 | 163.15 | 2.032 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 75.2% | 92.26 | 75.2% | 875.19 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 61.34 | 50% | 581.91 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 485.41 | | 3 059.05 | |
| **7.** | **Е62-7-5** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %** | **100 м2** | | **0.4425** | **1 131.50** | **500.69** | **5 752.37** | **2 545.42** | **5.084** |
| 7. 1. | 3000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 51.19 | 22.651575 | 8.620 | 195.26 | 81.6000 | 1 848.37 | 9.466 |
| *7. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.1* | *0.04425* | | | *94.7700* | *4.19* | |
| 7. 3. | Х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.1 | 0.04425 | 20.00 | 0.89 | 134.13 | 5.94 | 6.707 |
| | | | (1) | | | | | *94.77* | *4.19* | |
| 7. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.06 | 0.02655 | 75.40 | 2.00 | 332.77 | 8.84 | 4.413 |
| | | | (1) | | | *21.29* | *0.57* | | | |
| 7. 5. | С101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0057 | 0.0025223 | 16 950.00 | 42.75 | 39 176.14 | 98.81 | 2.311 |
| 7. 6. | С101-0639 | Пемза шлаковая | м3 | 0.0024 | 0.001062 | 74.58 | 0.08 | 204.45 | 0.22 | 2.741 |
| 7. 7. | С101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0409 | 0.0180983 | 4 294.00 | 77.71 | 9 313.65 | 168.56 | 2.169 |
| 7. 8. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.07965 | 1.82 | 0.14 | 6.89 | 0.55 | 3.786 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 9. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 1.1 | 0.48675 | 72.32 | 35.20 | 101.79 | 49.55 | 1.407 |
| 7. 10. | С101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0211 | 0.0093368 | 15 707.00 | 146.65 | 39 050.10 | 364.60 | 2.486 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 75.2% | 146.84 | 75.2% | 1 393.13 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 97.63 | 50% | 926.28 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 745.16 | | 4 864.83 | |
| **8.** | **Е62-33-2** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза** | **100 м2** | | **0.04572** | **1 092.58** | **49.95** | **6 276.31** | **286.95** | **5.745** |
| 8. 1. | 3000-1003-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 65.94 | 3.0147768 | 8.740 | 26.35 | 82.6200 | 249.08 | 9.453 |
| 8. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.01 | 0.0004572 | 75.40 | 0.03 | 332.77 | 0.15 | 4.413 |
| | | | (1) | | | *21.29* | *0.01* | | | |
| 8. 3. | С101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.009 | 0.0004115 | 16 950.00 | 6.97 | 39 176.14 | 16.12 | 2.311 |
| 8. 4. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.004572 | 1.82 | 0.01 | 6.89 | 0.03 | 3.786 |
| 8. 5. | С101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0161 | 0.0007361 | 22 533.00 | 16.59 | 29 300.88 | 21.57 | 1.3 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 75.2% | 19.82 | 75.2% | 187.31 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 13.18 | 50% | 124.54 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 82.94 | | 598.80 | |
| **9.** | **Е62-32-4** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб чугунных за 2 раза** | **100 м2** | | **0.02566** | **930.12** | **23.87** | **4 737.46** | **121.56** | **5.093** |
| 9. 1. | 3000-1002-4 | Рабочие-строители (средний разряд 2.4) | чел.ч | 51.22 | 1.3143052 | 8.080 | 10.62 | 76.3200 | 100.31 | 9.446 |
| 9. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.01 | 0.0002566 | 75.40 | 0.02 | 332.77 | 0.09 | 4.413 |
| | | | (1) | | | *21.29* | *0.01* | | | |
| 9. 3. | С101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.009 | 0.0002309 | 16 950.00 | 3.91 | 39 176.14 | 9.05 | 2.311 |
| 9. 4. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.002566 | 1.82 | | 6.89 | 0.02 | 3.786 |
| 9. 5. | С101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0161 | 0.0004131 | 22 533.00 | 9.31 | 29 300.88 | 12.10 | 1.3 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 75.2% | 7.99 | 75.2% | 75.43 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 5.31 | 50% | 50.16 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 37.17 | | 247.15 | |
| **10.** | **Е10-01-012-2** | **Обшивка двери плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм (прим.)** | **100 м2** | | **0.004** | **1 517.05** | **6.07** | **3 939.86** | **15.76** | **2.596** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.437, Н4= 1.437, Н5= 1.322*** | | | | | | | | |
| 10. 1. | 3000-1002-6 | Рабочие-строители (средний разряд 2.6) | чел.ч | 24.1926 | 0.0967704 | 8.230 | 0.80 | 77.7400 | 7.52 | 9.446 |
| 10. 2. | Х33-1531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0.25866 | 0.0010346 | 0.95 | | 3.70 | | 3.895 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.74724 | 0.002989 | 75.40 | 0.23 | 332.77 | 0.99 | 4.413 |
| | | | (1) | | | *21.29* | *0.06* | | | |
| 10. 4. | С101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т | 0.0037 | 0.0000148 | 8 475.00 | 0.13 | 26 516.95 | 0.39 | 3.129 |
| 10. 5. | С101-0684 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группыА, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм | 1000 м2 | 0.1025 | 0.00041 | 12 000.00 | 4.92 | 16 696.60 | 6.85 | 1.391 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 99.828% | 0.80 | 99.828% | 7.51 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 53.55% | 0.43 | 53.55% | 4.03 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 7.30 | | 27.29 | |
| **11.** | **Е65-6-15** | **Смена санитарных приборов моек на 1 отделение** | **100 шт.** | | **0.01** | **31 393.23** | **313.93** | **92 019.97** | **920.20** | **2.931** |
| 11. 1. | 3000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 327.4 | 3.274 | 9.070 | 29.70 | 85.6700 | 280.48 | 9.445 |
| *11. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.7* | *0.007* | | | *94.7700* | *0.66* | |
| 11. 3. | Х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.7 | 0.007 | 20.00 | 0.14 | 134.13 | 0.94 | 6.707 |
| | | | (1) | | | | | *94.77* | *0.66* | |
| 11. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.7 | 0.007 | 75.40 | 0.53 | 332.77 | 2.33 | 4.413 |
| | | | (1) | | | *21.29* | *0.15* | | | |
| 11. 5. | С101-0136 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 2.5х48.5 мм | т | 0.005 | 0.00005 | 22 558.00 | 1.13 | 52 535.52 | 2.63 | 2.329 |
| 11. 6. | С101-0311 | Каболка | т | 0.003 | 0.00003 | 30 030.00 | 0.90 | 44 139.86 | 1.32 | 1.47 |
| 11. 7. | С101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | 0.011 | 0.00011 | 12 430.00 | 1.37 | 63 642.50 | 7.00 | 5.12 |
| 11. 8. | С108-0024 | Цемент расширяющийся | т | 0.008 | 0.00008 | 2 165.80 | 0.17 | 6 201.67 | 0.50 | 2.863 |
| 11. 9. | С300-0494 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 500х500х198 мм | комплект | 100 | 1 | 280.00 | 280.00 | 625.00 | 625.00 | 2.232 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 96.82% | 28.76 | 96.82% | 272.20 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 60% | 17.82 | 60% | 168.68 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 360.51 | | 1 361.08 | |
| **12.** | **Е65-6-19** | **Смена санитарных приборов раковин** | **100 шт.** | | **0.01** | **32 987.18** | **329.87** | **97 606.35** | **976.06** | **2.959** |
| 12. 1. | 3000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 191.3 | 1.913 | 9.070 | 17.35 | 85.6700 | 163.89 | 9.445 |
| *12. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.7* | *0.007* | | | *94.7700* | *0.66* | |
| 12. 3. | Х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.7 | 0.007 | 20.00 | 0.14 | 134.13 | 0.94 | 6.707 |
| | | | (1) | | | | | *94.77* | *0.66* | |
| 12. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.7 | 0.007 | 75.40 | 0.53 | 332.77 | 2.33 | 4.413 |
| | | | (1) | | | *21.29* | *0.15* | | | |
| 12. 5. | С101-0136 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 2.5х48.5 мм | т | 0.008 | 0.00008 | 22 558.00 | 1.80 | 52 535.52 | 4.20 | 2.329 |
| 12. 6. | С101-0311 | Каболка | т | 0.006 | 0.00006 | 30 030.00 | 1.80 | 44 139.86 | 2.65 | 1.47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 7. | С101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | 0.007 | 0.00007 | 12 430.00 | 0.87 | 63 642.50 | 4.45 | 5.12 |
| 12. 8. | С108-0024 | Цемент расширяющийся | т | 0.016 | 0.00016 | 2 165.80 | 0.35 | 6 201.67 | 0.99 | 2.863 |
| 12. 9. | с300-0678 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150мм | комплект | 100 | 1 | 307.03 | 307.03 | 796.61 | 796.61 | 2.595 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 96.82% | 16.80 | 96.82% | 159.32 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 60% | 10.41 | 60% | 98.73 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 357.08 | | 1 234.11 | |
| **13.** | **Е65-6-12** | **Смена санитарных приборов унитазов типа "компакт"** | **100 шт.** | | **0.01** | **35 988.86** | **359.89** | **262 938.10** | **2 629.38** | **7.306** |
| 13. 1. | 3000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 412.7 | 4.127 | 9.070 | 37.43 | 85.6700 | 353.56 | 9.445 |
| *13. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.75* | *0.0075* | | | *94.7700* | *0.71* | |
| 13. 3. | Х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.75 | 0.0075 | 20.00 | 0.15 | 134.13 | 1.01 | 6.707 |
| | | | (1) | | | | | *94.77* | *0.71* | |
| 13. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.75 | 0.0075 | 75.40 | 0.57 | 332.77 | 2.50 | 4.413 |
| | | | (1) | | | *21.29* | *0.16* | | | |
| 13. 5. | С101-0311 | Каболка | т | 0.0035 | 0.000035 | 30 030.00 | 1.05 | 44 139.86 | 1.54 | 1.47 |
| 13. 6. | С101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0026 | 0.000026 | 15 119.00 | 0.39 | 29 300.88 | 0.76 | 1.938 |
| 13. 7. | С101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0012 | 0.000012 | 16 950.00 | 0.20 | 39 176.14 | 0.47 | 2.311 |
| 13. 8. | С101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм | т | 0.005 | 0.00005 | 14 690.00 | 0.73 | 34 824.50 | 1.74 | 2.371 |
| 13. 9. | С101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | 0.0043 | 0.000043 | 12 430.00 | 0.53 | 63 642.50 | 2.74 | 5.12 |
| 13. 10. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 1.05 | 0.0105 | 37.29 | 0.39 | 99.44 | 1.04 | 2.667 |
| 13. 11. | С108-0024 | Цемент расширяющийся | т | 0.02 | 0.0002 | 2 165.80 | 0.43 | 6 201.67 | 1.24 | 2.863 |
| 13. 12. | С300-1521 | Унитаз-компакт "Комфорт" | комплект | 100 | 1 | 318.00 | 318.00 | 2 262.78 | 2 262.78 | 7.116 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 96.82% | 36.24 | 96.82% | 343.00 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 60% | 22.46 | 60% | 212.56 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 418.59 | | 3 184.95 | |
| **14.** | **Е65-5-6** | **Смена арматуры смесителей с душевой сеткой** | **100 шт.** | | **0.01** | **22 635.42** | **226.35** | **95 040.80** | **950.41** | **4.199** |
| 14. 1. | 3000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 266.7 | 2.667 | 9.070 | 24.19 | 85.6700 | 228.48 | 9.445 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.14 | 0.0014 | 75.40 | 0.11 | 332.77 | 0.47 | 4.413 |
| | | | (1) | | | *21.29* | *0.03* | | | |
| 14. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0032 | 0.000032 | 15 119.00 | 0.48 | 29 300.88 | 0.94 | 1.938 |
| 14. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0019 | 0.000019 | 16 950.00 | 0.32 | 39 176.14 | 0.74 | 2.311 |
| 14. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 2.1 | 0.021 | 37.29 | 0.78 | 99.44 | 2.09 | 2.667 |
| 14. 6. | С999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.26 | 0.0026 | | | | | |
| 14. 7. | с300-0617 | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем | комплект | 100 | 1 | 200.47 | 200.47 | 717.69 | 717.69 | 3.58 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 96.82% | 23.42 | 96.82% | 221.21 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 60% | 14.51 | 60% | 137.09 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 264.28 | | 1 308.71 | |
| **15.** | **Е65-5-7** | **Смена арматуры смесителей без душевой сетки** | **100 шт.** | | **0.01** | **33 004.68** | **330.05** | **91 406.97** | **914.07** | **2.769** |
| 15. 1. | 3000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 200 | 2 | 9.070 | 18.14 | 85.6700 | 171.34 | 9.445 |
| 15. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.09 | 0.0009 | 75.40 | 0.07 | 332.77 | 0.30 | 4.413 |
| | | | (1) | | | *21.29* | *0.02* | | | |
| 15. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0032 | 0.000032 | 15 119.00 | 0.48 | 29 300.88 | 0.94 | 1.938 |
| 15. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0019 | 0.000019 | 16 950.00 | 0.32 | 39 176.14 | 0.74 | 2.311 |
| 15. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 2.1 | 0.021 | 37.29 | 0.78 | 99.44 | 2.09 | 2.667 |
| 15. 6. | С999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.23 | 0.0023 | | | | | |
| 15. 7. | с300-0627 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками | комплект | 100 | 1 | 310.25 | 310.25 | 738.66 | 738.66 | 2.381 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 103% | 18.68 | 103% | 176.48 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 9.07 | 50% | 85.67 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 357.80 | | 1 176.22 | |
| **16.** | **Е16-03-002-1** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм** | **100 м** | | **0.08** | **5 436.57** | **434.93** | **24 859.11** | **1 988.73** | **4.573** |
| 16. 1. | 3000-1004-1 | Рабочие-строители (средний разряд 4.1) | чел.ч | 112 | 8.96 | 9.770 | 87.54 | 92.1000 | 825.22 | 9.427 |
| *16. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.07* | *0.0056* | *13.500* | *0.08* | *120.9300* | *0.68* | *8.958* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 0.04 | 0.0032 | 86.40 | 0.28 | 460.35 | 1.47 | 5.328 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.04* | *120.93* | *0.39* | 8.958 |
| 16. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.03 | 0.0024 | 111.99 | 0.27 | 520.79 | 1.25 | 4.65 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.03* | *120.93* | *0.29* | 8.958 |
| 16. 5. | Х33-0206-П | Дрели электрические | маш.ч | 4.28 | 0.3424 | 19.20 | 6.57 | 3.74 | 1.28 | 0.195 |
| 16. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.37 | 0.0296 | 75.40 | 2.23 | 332.77 | 9.85 | 4.413 |
| | | | (1) | | | *21.29* | *0.63* | | | |
| 16. 7. | С101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.0014 | 0.000112 | 2.15 | | 11.68 | | 5.433 |
| 16. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.4 | 0.032 | 2.44 | 0.08 | | | |
| 16. 9. | С300-1455 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 15 мм | м | 93.6 | 7.488 | 39.60 | 296.52 | 151.18 | 1 132.04 | 3.818 |
| 16. 10. | С300-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 9 | 0.72 | 9.50 | 6.84 | 22.56 | 16.24 | 2.375 |
| 16. 11. | С300-1378 | Монтажная плита одинарная | шт. | 4 | 0.32 | 16.40 | 5.25 | 0.74 | 0.24 | 0.045 |
| 16. 12. | С300-1379 | Монтажная плита двойная | шт. | 14 | 1.12 | 26.20 | 29.34 | 1.02 | 1.14 | 0.039 |
| 16. 13. | с300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0 | 0 | 11.98 | | | | |
| 16. 14. | с300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 0 | 0 | | | | | |
| 16. 15. | с300-9912 | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 0 | 0 | 79.10 | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 108.28% | 94.87 | 108.28% | 894.28 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 70.55% | 61.82 | 70.55% | 582.67 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 591.62 | | 3 465.69 | |
| **17.** | **Е65-5-1** | **Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм** | **100 шт.** | | **0.01** | **2 978.57** | **29.79** | **17 305.96** | **173.06** | **5.809** |
| 17. 1. | 3000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 81 | 0.81 | 9.070 | 7.35 | 85.6700 | 69.39 | 9.445 |
| 17. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.05 | 0.0005 | 75.40 | 0.04 | 332.77 | 0.17 | 4.413 |
| | | | (1) | | | *21.29* | *0.01* | | | |
| 17. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0014 | 0.000014 | 15 119.00 | 0.21 | 29 300.88 | 0.41 | 1.938 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0007 | 0.000007 | 16 950.00 | 0.12 | 39 176.14 | 0.27 | 2.311 |
| 17. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.7 | 0.007 | 37.29 | 0.26 | 99.44 | 0.70 | 2.667 |
| 17. 6. | С999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.04 | 0.0004 | | | | | |
| 17. 7. | С300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 100 | 1 | 21.81 | 21.81 | 102.12 | 102.12 | 4.682 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 96.82% | 7.12 | 96.82% | 67.18 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 60% | 4.41 | 60% | 41.63 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 41.32 | | 281.88 | |
| **18.** | **Е65-10-1** | **Очистка канализационной сети внутренней** | **100 м** | | **0.03** | **402.87** | **12.09** | **2 807.19** | **84.22** | **6.966** |
| 18. 1. | 3000-1002-5 | Рабочие-строители (средний разряд 2.5) | чел.ч | 32.2 | 0.966 | 8.160 | 7.88 | 77.0700 | 74.45 | 9.445 |
| 18. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.01 | 0.0003 | 75.40 | 0.02 | 332.77 | 0.10 | 4.413 |
| | | | (1) | | | *21.29* | *0.01* | | | |
| 18. 3. | С101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2 | 0.06 | 23.09 | 1.39 | 61.41 | 3.68 | 2.66 |
| 18. 4. | С300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.005 | 0.00015 | 14 830.00 | 2.22 | 39 877.65 | 5.98 | 2.689 |
| 18. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 7.8 | 0.234 | 2.44 | 0.57 | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 96.82% | 7.63 | 96.82% | 72.08 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 60% | 4.73 | 60% | 44.67 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 24.45 | | 200.97 | |
| **19.** | **Е65-17-1** | **Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм** | **100 шт.** | | **0.01** | **2 608.22** | **26.08** | **15 048.15** | **150.48** | **5.77** |
| 19. 1. | 3000-1003-3 | Рабочие-строители (средний разряд 3.3) | чел.ч | 112 | 1.12 | 8.850 | 9.91 | 83.6300 | 93.67 | 9.45 |
| 19. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.001 | 75.40 | 0.08 | 332.77 | 0.33 | 4.413 |
| | | | (1) | | | *21.29* | *0.02* | | | |
| 19. 3. | С300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.072 | 0.00072 | 14 830.00 | 10.68 | 39 877.65 | 28.71 | 2.689 |
| 19. 4. | С101-1628 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм | т | 0.094 | 0.00094 | 5 763.00 | 5.42 | 29 543.80 | 27.77 | 5.126 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 96.82% | 9.59 | 96.82% | 90.69 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 60% | 5.95 | 60% | 56.20 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 41.62 | | 297.37 | |
| **20.** | **Е19-01-001-2** | **Демонтаж газовых плит бытовых четырехкомфорочных (коэф.0,4)** | **шт.** | | **1** | **8.37** | **8.37** | **63.64** | **63.64** | **7.603** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.46*** | | | | | | | | |
| 20. 1. | 3000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 0.5796 | 0.5796 | 9.070 | 5.26 | 85.6700 | 49.65 | 9.445 |
| *20. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.005* | *0.005* | | | *94.7700* | *0.47* | |
| 20. 3. | Х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.005 | 0.005 | 20.00 | 0.10 | 134.13 | 0.67 | 6.707 |
| | | | (1) | | | | | *94.77* | *0.47* | |
| 20. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.04 | 0.04 | 75.40 | 3.02 | 332.77 | 13.31 | 4.413 |
| | | | (1) | | | *21.29* | *0.85* | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 115.2% | 6.06 | 115.2% | 57.74 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 70.55% | 3.71 | 70.55% | 35.36 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 18.14 | | 156.74 | |
| **21.** | **Е19-01-001-2** | **Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных** | **шт.** | | **1** | **1 272.17** | **1 272.17** | **4 416.17** | **4 416.17** | **3.471** |
| 21. 1. | 3000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 1.26 | 1.26 | 9.070 | 11.43 | 85.6700 | 107.94 | 9.445 |
| *21. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.01* | *0.01* | | | *94.7700* | *0.95* | |
| 21. 3. | Х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.01 | 0.01 | 20.00 | 0.20 | 134.13 | 1.34 | 6.707 |
| | | | (1) | | | | | *94.77* | *0.95* | |
| 21. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.08 | 0.08 | 75.40 | 6.03 | 332.77 | 26.62 | 4.413 |
| | | | (1) | | | *21.29* | *1.70* | | | |
| 21. 5. | С101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.00002 | 0.00002 | 15 119.00 | 0.30 | 29 300.88 | 0.59 | 1.938 |
| 21. 6. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.008 | 0.008 | 37.29 | 0.30 | 99.44 | 0.80 | 2.667 |
| 21. 7. | С101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0.01 | 0.01 | 32.60 | 0.33 | 48.02 | 0.48 | 1.473 |
| 21. 8. | С300-0535 | Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные | шт. | 1 | 1 | 1 200.00 | 1 200.00 | 4 010.00 | 4 010.00 | 3.342 |
| 21. 9. | С300-1197 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт. | 1 | 1 | 20.20 | 20.20 | 98.83 | 98.83 | 4.893 |
| 21. 10. | С300-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм | шт. | 1 | 1 | 8.10 | 8.10 | 33.35 | 33.35 | 4.117 |
| 21. 11. | С300-1311 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм | м | 1 | 1 | 25.28 | 25.28 | 136.22 | 136.22 | 5.388 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 108.28% | 12.38 | 108.28% | 117.91 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 70.55% | 8.06 | 70.55% | 76.82 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 1 292.61 | | 4 610.90 | |
| **22.** | **Е19-01-002-1** | **Демонтаж водонагревателей проточных (коэф.0,4)** | **шт.** | | **1** | **28.52** | **28.52** | **208.31** | **208.31** | **7.304** |
| | | ***Начисления: Н4= 0.5, Н5= 0.46*** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 1. | 3000-1003-3 | Рабочие-строители (средний разряд 3.3) | чел.ч | 2.0838 | 2.0838 | 8.850 | 18.44 | 83.6300 | 174.27 | 9.45 |
| 22. 2. | С101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм | т | 0.002 | 0.002 | 5 040.00 | 10.08 | 17 021.18 | 34.04 | 3.377 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 115.2% | 21.24 | 115.2% | 200.76 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 70.55% | 13.01 | 70.55% | 122.95 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 62.77 | | 532.02 | |
| **23.** | **Е19-01-002-1** | **Установка водонагревателей проточных** | **шт.** | | **1** | **1 579.61** | **1 579.61** | **6 525.67** | **6 525.67** | **4.131** |
| 23. 1. | 3000-1003-3 | Рабочие-строители (средний разряд 3.3) | чел.ч | 4.53 | 4.53 | 8.850 | 40.09 | 83.6300 | 378.84 | 9.45 |
| *23. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.01* | *0.01* | | | *94.7700* | *0.95* | |
| 23. 3. | С101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм | т | 0.002 | 0.002 | 5 040.00 | 10.08 | 17 021.18 | 34.04 | 3.377 |
| 23. 4. | С101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.00005 | 15 119.00 | 0.76 | 29 300.88 | 1.47 | 1.938 |
| 23. 5. | С101-1484 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0.0034 | 0.0034 | 11 350.00 | 38.59 | 36 647.85 | 124.60 | 3.229 |
| 23. 6. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.021 | 0.021 | 37.29 | 0.78 | 99.44 | 2.09 | 2.667 |
| 23. 7. | С101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0.024 | 0.024 | 32.60 | 0.78 | 48.02 | 1.15 | 1.473 |
| 23. 8. | С204-9295 | Отвод гофрированный стальной | шт. | 2 | 2 | 63.00 | 126.00 | 180.00 | 360.00 | 2.857 |
| 23. 9. | С204-9296 | Труба соединительная | шт. | 2 | 2 | 25.00 | 50.00 | 80.00 | 160.00 | 3.2 |
| 23. 10. | С300-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | шт. | 1 | 1 | 10.96 | 10.96 | 33.35 | 33.35 | 3.043 |
| 23. 11. | С300-9237 | Краны натяжной газовые муфтовые, латунные, диаметр 20 мм | шт. | 1 | 1 | 52.00 | 52.00 | 96.00 | 96.00 | 1.846 |
| 23. 12. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0.0004 | 0.0004 | 519.80 | 0.21 | 4 389.41 | 1.76 | 8.444 |
| 23. 13. | Х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.01 | 0.01 | 20.00 | 0.20 | 134.13 | 1.34 | 6.707 |
| | | | (1) | | | | | *94.77* | *0.95* | |
| 23. 14. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.05 | 0.05 | 75.40 | 3.77 | 332.77 | 16.64 | 4.413 |
| | | | (1) | | | *21.29* | *1.06* | | | |
| 23. 15. | С300-0008 | Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные | шт. | 1 | 1 | 1 200.00 | 1 200.00 | 5 130.00 | 5 130.00 | 4.275 |
| 23. 16. | С101-1874 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1.5 мм | т | 0.0051 | 0.0051 | 8 900.00 | 45.39 | 36 155.00 | 184.39 | 4.062 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 108.28% | 43.41 | 108.28% | 411.24 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 70.55% | 28.28 | 70.55% | 267.94 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 1 651.30 | | 7 204.85 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **8 211.13** | **34 669.28** | **4.222** |
| **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **1 075.36** | **10 188.03** | **9.474** |
| **ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ** | **699.72** | **6 629.47** | **9.474** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ** | | | | | | **9 986.21** | | **51 486.78** | **5.156** |
| | **НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ** | | | | | **18** | **1 797.52** | **18** | **9 267.62** | **5.156** |
| | **ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА** | | | | | | **11 783.73** | | **60 754.40** | **5.156** |
| | **С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФЛЯТОРА** | | | | | | | **1.043** | **63 366.82** | |

Составил:

Проверил: