«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 499 994.00 руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 200__г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 499 994.00 руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 200__г.

Стройка: МУЗ "Городская поликлиника № 2"

Объект: Текущий ремонт холла поликлиники

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
(Локальный сметный расчет)
на текущий ремонт холла поликлиники

Основание: дефектная ведомость

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е46-04-007-6**	**Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран**	**100 м2**		**1.033**	**620.42**	**641**	**6 032.15**	**6 231**	**9.721**
1. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	66.87	69.07671	8.620	595	85.6400	5 916	9.935
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.2*	*2.2726*	*13.500*	*31*	*99.4600*	*226*	*7.367*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.2	2.2726	20.00	45	138.82	315	6.941
			(1)			*13.50*	*31*	*99.46*	*226*	7.367
		Накладные расходы				99%	620	69.3%	4 256	
		Сметная прибыль				59.5%	372	53.55%	3 289	
		Всего с НР и СП					1 633		13 776	
2.	**Е46-04-006-3**	**Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых**	**100 м2**		**0.19**	**358.02**	**68**	**3 137.95**	**596**	**8.765**
2. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	29.3	5.567	7.550	42	74.6900	416	9.893
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.84*	*1.2996*	*13.500*	*18*	*99.4600*	*129*	*7.367*
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	6.84	1.2996	20.00	26	138.82	180	6.941
			(1)			*13.50*	*18*	*99.46*	*129*	7.367
		Накладные расходы				99%	59	69.3%	378	
		Сметная прибыль				59.5%	36	53.55%	292	
		Всего с НР и СП					163		1 266	
3.	**Е53-1-1**	**Разборка обшивки: неоштукатуренной**	**100 м2**		**2.146**	**143.26**	**307**	**1 155.73**	**2 480**	**8.078**
3. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	12.3	26.3958	7.550	199	74.6900	1 972	9.893
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.9657*	*13.500*	*13*	*126.9100*	*123*	*9.401*

3. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.45	0.9657	111.99	108	526.77	509	4.704
			(1)			*13.50*	*13*	*126.91*	*123*	9.401
3. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.94	2.01724					
		Накладные расходы				86%	182	60.2%	1 261	
		Сметная прибыль				70%	148	63%	1 320	
		Всего с НР и СП					638		5 061	
4.	**Е53-1-4**	**Разборка каркаса из брусьев**	**100 м2**		**2.146**	**701.32**	**1 505**	**5 274.52**	**11 319**	**7.521**
4. 1.	з000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.ч	51.2	109.8752	7.420	815	73.4900	8 075	9.904
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.87*	*6.15902*	*13.500*	*83*	*126.9100*	*782*	*9.401*
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.87	6.15902	111.99	690	526.77	3 244	4.704
			(1)			*13.50*	*83*	*126.91*	*782*	9.401
4. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.74	5.88004					
		Накладные расходы				86%	772	60.2%	5 332	
		Сметная прибыль				70%	629	63%	5 580	
		Всего с НР и СП					2 906		22 231	
5.	**Е15-01-051-01а**	**Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции**	**100 м2**		**2.12**	**8 893.88**	**18 855**	**36 358.69**	**77 080**	**4.088**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
5. 1.	З000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	177.5715	376.45158	9.400	3 539	93.1000	35 048	9.904
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.575*	*1.219*	*13.500*	*16*	*99.4600*	*121*	*7.367*
5. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.675	1.431	75.40	108	442.77	634	5.872
			(1)							
5. 4.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.575	1.219	20.00	24	138.82	169	6.941
			(1)			*13.50*	*16*	*99.46*	*121*	7.367
5. 5.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.275	11.183	19.20	215	3.74	42	0.195
5. 6.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	1.696	8.50	14	101.79	173	11.975
5. 7.	С411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.0371	2.41				
5. 8.	С101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30мм длиной 15м	м	235	498.2	0.94	468	4.23	2 107	4.5
5. 9.	С101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	18.55	23.30	432	43.10	800	1.85
5. 10.	С101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40мм	10 шт.	15	31.8	12.40	394	3.61	115	0.291
5. 11.	С101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200х2500х12.5 мм KNAUF	м2	105	222.6	26.20	5 832	75.98	16 913	2.9
5. 12.	С101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	160.59	0.87	140	2.24	360	2.575
5. 13.	С101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	57.452	4.78	275	15.71	903	3.287
5. 14.	С101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3.5	100 шт.	1.291	2.73692	86.90	238	105.57	289	1.215
5. 15.	С201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	155.82	11.51	1 793	29.94	4 665	2.601
5. 16.	С201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	466.4	11.54	5 382	31.87	14 864	2.762

		Накладные расходы				94.5%	3 359	66.15%	23 264	
		Сметная прибыль				46.75%	1 662	42.08%	14 799	
		Всего с НР и СП					23 876		115 143	
6.	**Е15-01-051-8**	**Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов**	**100 м2**		**0.111**	**20 412.70**	**2 266**	**81 035.16**	**8 995**	**3.97**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	433.251	48.090861	9.400	452	93.1000	4 477	9.904
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.775*	*0.086025*	*13.500*	*1*	*99.4600*	*9*	*7.367*
6. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.925	0.102675	75.40	8	442.77	45	5.872
6. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.775	0.086025	20.00 *13.50*	2 *1*	138.82 *99.46*	12 *9*	6.941 7.367
6. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	17.2125	1.9105875	19.20	37	3.74	7	0.195
6. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.0888	8.50	1	101.79	9	11.975
6. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.117	0.012987	2.41				
6. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30мм длиной 15м	м	448	49.728	0.94	47	4.23	210	4.5
6. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.97125	23.30	23	43.10	42	1.85
6. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40мм	10 шт.	45.3	5.0283	12.40	62	3.61	18	0.291
6. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200х2500х12.5 мм KNAUF	м2	105	11.655	26.20	305	75.98	886	2.9
6. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	9.213	0.87	8	2.24	21	2.575
6. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	19.98	4.78	96	15.71	314	3.287
6. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3.5	100 шт.	5.345	0.593295	86.90	52	105.57	63	1.215
6. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	23.0325	11.51	265	29.94	690	2.601
6. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	46.62	11.54	538	31.87	1 486	2.762
6. 17.	с201-4078-33	Уголок алюминиевый 25х25	м	420	46.62	7.97	372	15.35	716	1.926
		Накладные расходы				94.5%	428	66.15%	2 967	
		Сметная прибыль				46.75%	212	42.08%	1 888	
		Всего с НР и СП					2 906		13 850	
7.	**Е15-04-001-14**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен**	**100 м2**		**2.231**	**641.41**	**1 431**	**1 125.23**	**2 510**	**1.754**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	З000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.5325	16.805008	9.620	162	95.2400	1 601	9.9
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0278875*	*13.500*		*99.4600*	*3*	*7.367*
7. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0278875	20.00 *13.50*	1	138.82 *99.46*	4 *3*	6.941 7.367

7. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0278875	75.40	2	442.77	12	5.872
7. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.2231	3.00	1	6.89	2	2.297
7. 6.	С101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	29.003	43.65	1 266	30.76	892	0.705
		Накладные расходы				94.5%	153	66.15%	1 061	
		Сметная прибыль				46.75%	76	42.08%	675	
		Всего с НР и СП					1 660		4 246	
8.	**Е15-04-027-5**	**Шпатлевка стен**	**100 м2**		**2.231**	**217.71**	**486**	**1 560.97**	**3 483**	**7.167**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885	30.762144	9.510	293	94.1700	2 897	9.902
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0278875*	*13.500*		*99.4600*	*3*	*7.367*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0278875	20.00 *13.50*	1	138.82 *99.46*	4 *3*	6.941 7.367
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0836625	75.40	6	442.77	37	5.872
8. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0009816	8.50		101.79		11.975
8. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.064699	2 863.90	185	8 382.28	542	2.927
8. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.33465	3.00	1	6.89	2	2.297
		Накладные расходы				94.5%	277	66.15%	1 918	
		Сметная прибыль				46.75%	137	42.08%	1 220	
		Всего с НР и СП					900		6 622	
9.	**Е15-06-001-5**	**Оклейка структурными стеклообоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными**	**100 м2**		**2.12**	**3 385.83**	**7 178**	**10 125.78**	**21 467**	**2.991**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	37.651	79.82012	9.070	724	89.9000	7 176	9.912
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0265*	*13.500*		*99.4600*	*3*	*7.367*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0265	20.00 *13.50*	1	138.82 *99.46*	4 *3*	6.941 7.367
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0265	75.40	2	442.77	12	5.872
9. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000848	100.61		204.45		2.032
9. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0212	3.00		6.89		2.297
9. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.0022	0.004664	30 704.00	143	44 028.13	205	1.434
9. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.00085	0.001802	3 500.00	6	18 417.79	33	5.262
9. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0212	2.41				
9. 10.	с101-1992	Обои высококачественные	100 м2	1.15	2.438	2 584.80	6 302	5 757.41	14 037	2.227
		Накладные расходы				94.5%	684	66.15%	4 749	
		Сметная прибыль				46.75%	338	42.08%	3 021	
		Всего с НР и СП					8 201		29 237	

10.	**Е15-04-005-5**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен**	**100 м2**		**1.511**	**2 468.16**	**3 729**	**6 113.42**	**9 237**	**2.477**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	29.2215	44.153687	8.970	396	88.8400	3 923	9.904
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0188875*	*13.500*		*99.4600*	*2*	*7.367*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0188875	20.00		138.82	3	6.941
			(1)			*13.50*		*99.46*	*2*	7.367
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.125	0.188875	75.40	14	442.77	84	5.872
			(1)							
10. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0012692	8.50		101.79		11.975
10. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.007555	4 210.63	32	9 313.65	70	2.212
10. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.46841	3.00	1	6.89	3	2.297
10. 8.	с101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.063	0.095193	34 514.00	3 285	54 150.92	5 155	1.569
		Накладные расходы				94.5%	374	66.15%	2 596	
		Сметная прибыль				46.75%	185	42.08%	1 652	
		Всего с НР и СП					4 288		13 485	
11.	**Е15-04-025-10**	**Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен**	**100 м2**		**0.72**	**1 268.16**	**913**	**5 778.54**	**4 161**	**4.558**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
11. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	39.215	28.2348	9.070	256	89.9000	2 538	9.912
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.009*	*13.500*		*99.4600*	*1*	*7.367*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.009	20.00		138.82	1	6.941
			(1)			*13.50*		*99.46*	*1*	7.367
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.036	75.40	3	442.77	16	5.872
			(1)							
11. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.001728	100.61		204.45		2.032
11. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0006048	8.50		101.79		11.975
11. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.0036	2 863.90	10	8 382.28	30	2.927
11. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.2232	3.00	1	6.89	2	2.297
11. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.0054	25 456.00	137	47 793.39	258	1.877
11. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.008136	14 348.00	117	36 238.84	295	2.526
11. 11.	с101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-115	т	0.01837	0.0132264	29 391.00	389	77 118.64	1 020	2.624
		Накладные расходы				94.5%	242	66.15%	1 680	
		Сметная прибыль				46.75%	120	42.08%	1 068	
		Всего с НР и СП					1 275		6 909	
12.	**Е15-01-050-3**	**Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее**	**100 м2**		**0.14**	**11 353.84**	**1 590**	**22 264.35**	**3 117**	**1.96**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

12. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	44.7005	6.25807	9.180	57	90.9700	569	9.91
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.014*	*13.500*		*99.4600*	*1*	*7.367*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.014	20.00		138.82	2	6.941
			(1)			*13.50*		*99.46*	*1*	7.367
12. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.325	0.0455	0.95		3.70		3.895
12. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.6	0.084	75.40	6	442.77	37	5.872
			(1)							
12. 6.	с101-1862	Пластики бумажно-слоистые с одной декоративной стороной толщиной 2 мм	1000 м2	0.102	0.01428	102 200.00	1 459	167 267.57	2 389	1.637
12. 7.	с101-1838	Клей ПВА	т	0.0291	0.004074	16 204.00	66	29 412.61	120	1.815
		Накладные расходы				94.5%	54	66.15%	377	
		Сметная прибыль				46.75%	27	42.08%	240	
		Всего с НР и СП					1 671		3 734	
13.	**Е15-01-052-2**	**Устройство из ГКЛ подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 60х27 мм с использованием подвеса с зажимом**	**100 м2**		**0.61**	**11 469.70**	**6 997**	**40 562.39**	**24 743**	**3.536**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
13. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	239.453	146.06633	9.400	1 373	93.1000	13 599	9.904
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.6*	*0.366*	*13.500*	*5*	*99.4600*	*36*	*7.367*
13. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.6875	0.419375	75.40	32	442.77	186	5.872
			(1)							
13. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.6	0.366	20.00	7	138.82	51	6.941
			(1)			*13.50*	*5*	*99.46*	*36*	7.367
13. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.825	2.94325	19.20	57	3.74	11	0.195
13. 6.	с101-2658-33	Лента для заделки швов самоклеющаяся шириной 50мм,длиной 90м	м	121.2	73.932	0.28	21	1.60	118	5.714
13. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.026	0.01586	2.41				
13. 8.	с201-4031-33	Профили ПП 60 металлические потолочные 60х27 мм	м	305	186.05	10.93	2 034	16.30	3 033	1.491
13. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	5.3375	23.30	124	43.10	230	1.85
13. 10.	с201-4089-33	Подвесы с зажимом усиленные для подвесного потолка к профилю 60х27 мм	шт.	70	42.7	4.02	172	5.65	241	1.405
13. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200х2500х12.5 мм KNAUF	м2	105	64.05	26.20	1 678	75.98	4 867	2.9
13. 12.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	7.1	4.331	20.54	89	3.61	16	0.176
13. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	40.4	24.644	4.78	118	15.71	387	3.287
13. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3.5	100 шт.	2.323	1.41703	86.90	123	105.57	150	1.215
13. 15.	с201-4097-33	Удлинитель ПП 60х27	шт.	20	12.2	2.14	26	2.83	35	1.322
13. 16.	с201-4153-33	Тяги для подшивного потолка к подвесам с зажимом длиной 500 мм	шт.	70	42.7	1.56	67	2.59	111	1.66
13. 17.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	8.5	5.185	20.54	106	3.61	19	0.176
13. 18.	с101-1916	Бумага шлифовальная	1000 м2	0.0008	0.000488	8 500.87	4	9 138.00	4	1.075
13. 19.	с201-4033-33	Профили ППН28 металлические потолочные направляющие 28х27 мм	м	112.5	68.625	7.92	544	11.02	756	1.391
13. 20.	х39-1703-33	Подъемник "Монтажехелфер"	маш.ч	9.3	5.673	2.52	14	6.38	36	2.532

13. 21.	с201-4091-33	Одноуровневый соединитель для ПП 60х27	шт.	170	103.7	3.94	409	8.63	895	2.19
		Накладные расходы				94.5%	1 302	66.15%	9 020	
		Сметная прибыль				46.75%	644	42.08%	5 738	
		Всего с НР и СП					8 943		39 500	
14.	**Е15-04-001-12**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков**	**100 м2**		**0.61**	**658.55**	**402**	**1 295.00**	**790**	**1.965**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
14. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.315	5.68215	9.620	55	95.2400	541	9.9
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.007625*	*13.500*		*99.4600*	*1*	*7.367*
14. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.007625	20.00 *13.50*		138.82 *99.46*	1 *1*	6.941 7.367
14. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.007625	75.40	1	442.77	3	5.872
14. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.061	3.00		6.89		2.297
14. 6.	С101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	7.93	43.65	346	30.76	244	0.705
		Накладные расходы				94.5%	52	66.15%	359	
		Сметная прибыль				46.75%	26	42.08%	228	
		Всего с НР и СП					480		1 377	
15.	**Е15-04-027-6**	**Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков**	**100 м2**		**0.61**	**276.57**	**169**	**2 080.06**	**1 269**	**7.509**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
15. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	18.975	11.57475	9.510	110	94.1700	1 090	9.902
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.007625*	*13.500*		*99.4600*	*1*	*7.367*
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.007625	20.00 *13.50*		138.82 *99.46*	1 *1*	6.941 7.367
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.0305	75.40	2	442.77	14	5.872
15. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0002684	8.50		101.79		11.975
15. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.01952	2 863.90	56	8 382.28	164	2.927
15. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.0915	3.00		6.89	1	2.297
		Накладные расходы				94.5%	104	66.15%	722	
		Сметная прибыль				46.75%	51	42.08%	459	
		Всего с НР и СП					324		2 450	
16.	**Е15-06-001-7**	**Оклейка стеклообоями потолков**	**100 м2**		**0.61**	**1 189.91**	**726**	**7 061.34**	**4 307**	**5.933**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
16. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	18.768	11.44848	9.620	110	95.2400	1 090	9.9
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.007625*	*13.500*		*99.4600*	*1*	*7.367*
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.007625	20.00 *13.50*		138.82 *99.46*	1 *1*	6.941 7.367
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.007625	75.40	1	442.77	3	5.872
16. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0061	3.00		6.89		2.297

16. 6.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.0014	0.000854	30 704.00	26	44 028.13	38	1.434
16. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0061	2.41				
16. 8.	с101-2084	Обои потолочные	100 м2	1.13	0.6893	854.10	589	4 606.10	3 175	5.393
		Накладные расходы				94.5%	104	66.15%	722	
		Сметная прибыль				46.75%	51	42.08%	459	
		Всего с НР и СП					881		5 488	
17.	**Е15-04-005-6**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков**	**100 м2**		**0.61**	**2 710.26**	**1 653**	**6 768.89**	**4 129**	**2.498**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
17. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	32.89	20.0629	8.970	180	88.8400	1 782	9.904
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.007625*	*13.500*		*99.4600*	*1*	*7.367*
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.007625	20.00 *13.50*		138.82 *99.46*	1 *1*	6.941 7.367
17. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.07625	75.40	6	442.77	34	5.872
17. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0005124	8.50		101.79		11.975
17. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0055	0.003355	4 210.63	14	9 313.65	31	2.212
17. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.1891	3.00	1	6.89	1	2.297
17. 8.	с101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.069	0.04209	34 514.00	1 453	54 150.92	2 279	1.569
		Накладные расходы				94.5%	170	66.15%	1 179	
		Сметная прибыль				46.75%	84	42.08%	750	
		Всего с НР и СП					1 907		6 059	
18.	**Е15-01-053-2**	**Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой**	**100 м2**		**0.184**	**12 616.41**	**2 321**	**32 770.80**	**6 030**	**2.598**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
18. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	117.99	21.71016	9.400	204	93.1000	2 021	9.904
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.0828*	*13.500*	*1*	*99.4600*	*8*	*7.367*
18. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.525	0.0966	75.40	7	442.77	43	5.872
18. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.45	0.0828	20.00 *13.50*	2 *1*	138.82 *99.46*	11 *8*	6.941 7.367
18. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.025	0.5566	19.20	11	3.74	2	0.195
18. 6.	с101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	102	18.768	71.20	1 336	137.21	2 575	1.927
18. 7.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	20.608	7.45	154	18.52	382	2.486
18. 8.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	17.48	10.00	175	12.75	223	1.275
18. 9.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	190	34.96	4.12	144	12.75	446	3.095
18. 10.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	14.72	5.20	77	6.60	97	1.269
18. 11.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	0.39744	20.54	8	3.61	1	0.176

18. 12.	c101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	1.4904	20.54	31	3.61	5	0.176
18. 13.	c201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х28 мм белые	м	95	17.48	9.94	174	12.75	223	1.283
		Накладные расходы				94.5%	194	66.15%	1 342	
		Сметная прибыль				46.75%	96	42.08%	854	
		Всего с НР и СП					2 611		8 226	
19.	**E15-01-053-2**	**Устройство зеркальных подвесных потолков**	**100 м2**		**0.0972**	**1 426.51**	**139**	**143 004.02**	**13 900**	**100**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
19. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	117.99	11.468628	9.400	108	93.1000	1 068	9.904
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.04374*	*13.500*	*1*	*99.4600*	*4*	*7.367*
19. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.525	0.05103	75.40	4	442.77	23	5.872
19. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.45	0.04374	20.00 *13.50*	1 *1*	138.82 *99.46*	6 *4*	6.941 7.367
19. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.025	0.29403	19.20	6	3.74	1	0.195
19. 6.	c101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	0.209952	20.54	4	3.61	1	0.176
19. 7.	c101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	0.78732	20.54	16	3.61	3	0.176
19. 8.	c101-4001-33	Зеркальный потолок	м2	102	9.9144			1 290.94	12 799	
		Накладные расходы				94.5%	103	66.15%	709	
		Сметная прибыль				46.75%	51	42.08%	451	
		Всего с НР и СП					293		15 060	
20.	**E62-33-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза**	**100 м2**		**0.042**	**1 190.06**	**50**	**7 316.97**	**307**	**6.14**
20. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	2.76948	8.740	24	86.7100	240	9.921
20. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00042	75.40		442.77		5.872
20. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000378	15 500.00	6	39 176.14	15	2.527
20. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0042	3.00		6.89		2.297
20. 5.	c101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-115	т	0.0161	0.0006762	29 391.00	20	77 118.64	52	2.624
		Накладные расходы				80%	19	56%	134	
		Сметная прибыль				50%	12	45%	108	
		Всего с НР и СП					81		549	
21.	**E62-35-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза**	**100 м2**		**0.087**	**1 205.16**	**105**	**8 241.88**	**717**	**6.829**
21. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	80.73	7.02351	8.620	61	85.6400	601	9.935
21. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00087	75.40		442.77		5.872
21. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.007	0.000609	15 500.00	9	39 176.14	24	2.527
21. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0087	3.00		6.89		2.297
21. 5.	c101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению	т	0.0136	0.0011832	29 391.00	35	77 118.64	91	2.624

		белила цинковые: ПФ-115								
		Накладные расходы				80%	49	56%	337	
		Сметная прибыль				50%	31	45%	270	
		Всего с НР и СП					184		1 324	
22.	**Е20-02-003-3**	**Установка решеток радиаторных**	**шт.**		**2**	**19.72**	**39**	**127.14**	**254**	**6.513**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
22. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.3455	2.691	8.970	24	88.8400	239	9.904
22. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.675	19.20	13	3.74	3	0.195
22. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	75.40	2	442.77	11	5.872
22. 4.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00002	0.00004	11 461.00		40 669.75	2	3.549
		Накладные расходы				115.2%	28	80.64%	193	
		Сметная прибыль				70.55%	17	63.5%	152	
		Всего с НР и СП					84		598	
23.	**С300-0595**	**Прим. Решетки радиаторные, размер 1500х600 мм**	**шт.**		**2**	**120.58**	**241**	**344.72**	**689**	**2.859**
24.	**Е57-3-2**	**Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки**	**100 м**		**0.464**	**111.38**	**52**	**1 101.13**	**511**	**9.827**
24. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.28	6.62592	7.800	52	77.1100	511	9.886
24. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.62	0.28768					
		Накладные расходы				80%	42	56%	286	
		Сметная прибыль				68%	35	61.2%	313	
		Всего с НР и СП					129		1 110	
25.	**Е57-2-3**	**Разборка покрытий полов из керамических плиток**	**100 м2**		**0.774**	**624.79**	**484**	**6 108.81**	**4 728**	**9.769**
25. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	54.07938	8.530	461	84.5700	4 573	9.914
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.44*	*1.11456*	*13.500*	*15*	*99.4600*	*111*	*7.367*
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.44	1.11456	20.00 *13.50*	22 *15*	138.82 *99.46*	155 *111*	6.941 7.367
25. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	4.0248					
		Накладные расходы				80%	381	56%	2 623	
		Сметная прибыль				68%	324	61.2%	2 867	
		Всего с НР и СП					1 188		10 218	
26.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.774**	**1 356.48**	**1 050**	**14 054.92**	**10 879**	**10.361**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
26. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	35.167851	7.930	279	78.6000	2 764	9.912
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.5875*	*1.228725*	*13.500*	*17*	*99.4600*	*122*	*7.367*
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.5875	1.228725	20.00 *13.50*	25 *17*	138.82 *99.46*	171 *122*	6.941 7.367
26. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	8.775225	0.50	4	1.36	12	2.72
26. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	2.709	2.41	7			
26. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	1.57896	465.84	736	5 023.44	7 932	10.784

		Накладные расходы				110.7%	328	77.49%	2 236	
		Сметная прибыль				63.75%	189	57.38%	1 656	
		Всего с НР и СП					1 566		14 771	
27.	**Е11-01-027-3**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов комбинированных с красителем**	**100 м2**		**0.774**	**2 221.04**	**1 719**	**19 457.34**	**15 060**	**8.761**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
27. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	106.61618	8.740	932	86.7100	9 245	9.921
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.325*	*2.57355*	*13.034*	*34*	*98.7982*	*254*	*7.58*
27. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.45	0.3483	89.99	31	379.61	132	4.218
			(1)			*10.06*	*4*	*94.57*	*33*	9.401
27. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.875	2.22525	20.00	45	138.82	309	6.941
			(1)			*13.50*	*30*	*99.46*	*221*	7.367
27. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.35	0.2709	75.40	20	442.77	120	5.872
			(1)							
27. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	2.36844	90.81	215	84.29	200	0.928
27. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	2.9799	2.41	7			
27. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	1.0062	465.84	469	5 023.44	5 055	10.784
		Накладные расходы				110.7%	1 069	77.49%	7 361	
		Сметная прибыль				63.75%	616	57.38%	5 451	
		Всего с НР и СП					3 404		27 871	
28.	**С101-4404-33**	**Керамогранит плитка половая размером 600х600х10 глянцевая**	**м2**		**78.95**	**748.79**	**59 117**	**522.56**	**41 256**	**0.698**
29.	**Е11-01-039-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**100 м**		**0.464**	**2 706.74**	**1 256**	**13 414.96**	**6 225**	**4.956**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
29. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	27.14	12.59296	9.510	120	94.1700	1 186	9.902
29. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.075	0.0348	75.40	3	442.77	15	5.872
			(1)							
29. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.07424	465.84	35	5 023.44	373	10.784
29. 4.	с101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	46.864	23.45	1 099	99.23	4 650	4.232
		Накладные расходы				110.7%	133	77.49%	919	
		Сметная прибыль				63.75%	77	57.38%	681	
		Всего с НР и СП					1 465		7 825	
30.	**Е01-11-146-1**	**Погрузка мусора вручную**	**т**		**12.21**	**32.93**	**402**	**206.96**	**2 527**	**6.286**
30. 1.	з000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.ч	0.5777	7.053717	7.190	51	71.0700	501	9.885
30. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	3.5409	99.23	351	572.08	2 026	5.765
			(1)							
		Накладные расходы				100%	51	70%	351	
		Сметная прибыль				60%	31	54%	271	
		Всего с НР и СП					484		3 148	
31.	**Х403-1-20**	**Перевозка мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км. (класс груза 1)**	**т**		**12.21**	**18.47**	**226**	**58.88**	**719**	**3.181**
32.	**Е67-4-3**	**Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания**	**100 шт.**		**0.05**	**49.90**	**2**	**491.50**	**25**	**12.5**

32. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.32	0.316	7.800	2	77.1100	24	9.886
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.0015*	*13.500*		*99.4600*	*7.367*	
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.03	0.0015	20.00		138.82		6.941
			(1)			*13.50*		*99.46*		7.367
		Накладные расходы				85%	2	59.5%	14	
		Сметная прибыль				50%	1	45%	11	
		Всего с НР и СП					5		50	
33.	**Е67-4-1**	**Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток**	**100 шт.**		**0.03**	**45.55**	**1**	**450.32**	**14**	**14**
33. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	5.84	0.1752	7.800	1	77.1100	14	9.886
		Накладные расходы				85%	1	59.5%	8	
		Сметная прибыль				50%	1	45%	6	
		Всего с НР и СП					2		29	
34.	**Ц08-02-409-4**	**Труба гофрированная по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50**	**100 м**		**0.45**	**1 562.41**	**703**	**4 838.55**	**2 177**	**3.097**
		Начисления: Н11= 2								
34. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	27.3	12.285	9.400	115	93.1000	1 144	9.904
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.83*	*5.3235*	*11.653*	*62*	*109.5482*	*583*	*9.401*
34. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.33	0.1485	134.65	20	600.18	89	4.457
			(1)			*13.50*	*2*	*126.91*	*19*	9.401
34. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	11.5	5.175	31.14	161	143.38	742	4.604
			(1)			*11.60*	*60*	*109.05*	*564*	9.401
34. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.7	1.215	8.10	10	31.05	38	3.833
34. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	5.26	2.367	2.08	5	5.10	12	2.452
34. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.33	0.1485	95.53	14	511.71	76	5.357
			(1)							
34. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000945	12 095.00	11	27 780.52	26	2.297
34. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.432	14.13	6	34.15	15	2.417
34. 10.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.45	15.26	7	33.87	15	2.22
34. 11.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	3.015	1.09	3	2.42	7	2.22
34. 12.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	8.1	42.00	340	0.94	8	0.022
34. 13.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.81	2.74	2	5.00	4	1.825
		Накладные расходы				95%	168	66.5%	1 148	
		Сметная прибыль				65%	115	58.5%	1 010	
		Всего с НР и СП					986		4 336	
35.	**С103-1462-33**	**Трубы ПВХ диаметром 25 мм толщиной стенки 1,5 мм**	**м**		**45**	**9.16**	**412**	**13.40**	**603**	**1.464**
36.	**Ц08-02-412-3**	**Затягивание в трубы и рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16**	**100 м**		**0.45**	**8 444.64**	**3 800**	**1 258.98**	**567**	**0.149**
		Начисления: Н11= 2								

36. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	7.86	3.537	9.400	33	93.1000	329	9.904
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.018*	*13.500*		*126.9100*	*2*	*9.401*
36. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.018	134.65	2	600.18	11	4.457
			(1)			*13.50*		*126.91*	*2*	9.401
36. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.018	95.53	2	511.71	9	5.357
			(1)							
36. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00105	0.0004725	2 020.00	1	4 497.87	2	2.227
36. 6.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.32	0.144	94.60	14	189.03	27	1.998
36. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.1395	24 607.00	3 433	1 086.90	152	0.044
36. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.36	18.48	7	21.16	8	1.145
36. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	5.49	42.00	231	0.94	5	0.022
36. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.0225	191.30	4	845.06	19	4.417
36. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.002	0.0009	140.80		238.39		1.693
		Накладные расходы				95%	31	66.5%	220	
		Сметная прибыль				65%	21	58.5%	194	
		Всего с НР и СП					3 853		981	
37.	**С507-3390-33**	**Провода на напряжение до 250 В с медными жилами марки ПУНП плоский, с ПВХ изоляцией и оболочкой, сечением 2х1,5 мм2**	**1000 м**		**0.04635**	**2 817.89**	**131**	**11 466.10**	**531**	**4.053**
38.	**Ц08-03-594-6**	**Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1**	**100 шт.**		**0.36**	**4 227.63**	**1 522**	**17 556.26**	**6 320**	**4.152**
		Начисления: Н11= 2								
38. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	111	39.96	9.910	396	98.0800	3 919	9.897
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.59*	*0.5724*	*13.500*	*8*	*126.9100*	*73*	*9.401*
38. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.59	0.5724	134.65	77	600.18	344	4.457
			(1)			*13.50*	*8*	*126.91*	*73*	9.401
38. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.59	0.5724	95.53	55	511.71	293	5.357
			(1)							
38. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.001134	2 326.12	3	3 472.05	4	1.493
38. 6.	с546-3491-33	Крюк	шт.	204	73.44	10.12	743	17.22	1 265	1.702
38. 7.	с546-3602-33	Розетки потолочные	100 шт.	2.04	0.7344	287.37	211	580.49	426	2.02
38. 8.	с543-3014-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	2.06	0.7416	24.00	18	47.26	35	1.969
		Накладные расходы				95%	384	66.5%	2 655	
		Сметная прибыль				65%	263	58.5%	2 335	
		Всего с НР и СП					2 168		11 310	
39.	**С546-3196-33**	**Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО01Х40 УХЛ4**	**шт.**		**36**	**190.92**	**6 873**	**270.56**	**9 740**	**1.417**
40.	**Ц08-03-593-6**	**Светильник потолочный или настенный с креплением винтами дляпомещений с**	**100 шт.**		**0.04**	**53 239.28**	**2 130**	**13 368.98**	**535**	**0.251**

		нормальными условиями среды одноламповый								
		Начисления: Н11= 2								
40. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	88.3	3.532	9.910	35	98.0800	346	9.897
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.36*	*0.0544*	*13.500*	*1*	*126.9100*	*7*	*9.401*
40. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.36	0.0544	134.65	7	600.18	33	4.457
			(1)			*13.50*	*1*	*126.91*	*7*	9.401
40. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	25.6	1.024	19.20	20	3.74	4	0.195
40. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.36	0.0544	95.53	5	511.71	28	5.357
			(1)							
40. 6.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.0001224	9 140.00	1	31 742.33	4	3.473
40. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	2.04	0.0816	24 607.00	2 008	1 086.90	89	0.044
40. 8.	с546-3602-33	Розетки потолочные	100 шт.	1.02	0.0408	287.37	12	580.49	24	2.02
40. 9.	с544-3002-33	Лента липкая изоляционная	кг	0.31	0.0124	94.60	1	429.98	5	4.545
		Накладные расходы				95%	34	66.5%	235	
		Сметная прибыль				65%	23	58.5%	207	
		Всего с НР и СП					2 188		976	
41.	**С546-3069-33**	**Светильник настенный типа: НПО 18х60/Н-05 УХЛ4**	**шт.**		**4**	**82.62**	**330**	**167.26**	**669**	**2.027**
42.	**Ц08-03-591-2**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**100 шт.**		**0.03**	**4 705.46**	**141**	**3 311.60**	**99**	**0.702**
		Начисления: Н11= 2								
42. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	32.2	0.966	9.910	10	98.0800	95	9.897
42. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.0012*	*13.500*		*126.9100*		*9.401*
42. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.0012	134.65		600.18	1	4.457
			(1)			*13.50*		*126.91*		9.401
42. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.0012	95.53		511.71	1	5.357
			(1)							
42. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000945	2 326.12		3 472.05		1.493
42. 6.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	3.06	42.00	129	0.94	3	0.022
		Накладные расходы				95%	10	66.5%	63	
		Сметная прибыль				65%	7	58.5%	56	
		Всего с НР и СП					157		218	
43.	**С549-3151-33**	**Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220**	**шт.**		**3**	**17.86**	**54**	**26.55**	**80**	**1.481**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**132 216**		**311 076**	**2.353**
		Оплата основных рабочих					**12 266**		**121 530**	**9.908**
		Оплата механизаторов					**306**		**2 607**	**8.52**
		Сметная заработная плата					**12 572**		**124 137**	**9.874**
		Трудозатраты осн. рабочих					**1 365**		**1 365**	
		Трудозатраты механизаторов					**24**		**24**	**1.02**

Нормативная трудоемкость		**1 389**		**1 389**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**11 963**		**82 676**	**6.911**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**6 706**		**59 568**	**8.883**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**150 885**		**453 320**	**3.004**
НДС К МАТЕРИАЛАМ	**18**	**21 128**	**18**	**32 111**	**1.52**
ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущем уровне цен 4 квартала 2008г.		**172 013.00**		**485 431.00**	**2.822**
Индекс-дефлятор на дату производства работ – 1 квартал 23009г. – 1.03				**499 994.00**	
				499 994.00	

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)