ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Выполнение работ по ремонту электрической кабельной линии напряжением 0,4 кВ для МУЗ «Городская поликлиника № 2» ОКДП 4560521
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с приложением – локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100 % гарантия качества на выполнение работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указание применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно локальной смете
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	В соответствии с локальным сметным расчетом, согласно СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения, противопожарные требования", СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение ремонта согласно проектно-сметной документации (с проектом можно ознакомиться в администрации МУЗ «Городская поликлиника №2», и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности). Предоставление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали. Ответственность за повреждение систем коммуникаций, расположенных на близлежащих территориях несет подрядчик, в случае если данное повреждение произошло по его вине.
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2008 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", а именно на производство следующих работ: - Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций: прокладка сетей электроснабжения до 35 кВ включительно, - проведение земляных работ: разработка выемок, вертикальная планировка, - благоустройство территории: устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Стройка: г.Владимир, ул.Никитская,5. Кабельная линия напряжением 0,4кВ.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость: **340.741** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.283** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **29.531** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 11.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
			4	5	6	7	8	9	10	
	Глобальные начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
1.	**Е27-03-008-4**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных**	**100 м3**		**0.08**	**9 674.08**	**773.93**	**43 200.43**	**3 456.03**	**4.466**
1. 1.	**з000-1002-7**	**Рабочие-строители (средний разряд 2.7)**	**чел.ч**	**206.77**	**16.5416**	**8.300**	**137.30**	**99.510**	**1 646.05**	**11.989**
1. 2.	**31000-0001**	**Затраты труда машинистов**	**чел.ч**	**52.4745**	**4.19796**	**10.177**	**42.72**	**115.577**	**485.19**	**11.357**
1. 3.	**х05-0102**	**Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин**	**маш.ч**	**50.692**	**4.05536**	**90.00**	**364.98**	**409.98**	**1 662.62**	**4.555**
			(1)			**10.06**	**40.80**	**114.25**	**463.32**	**11.357**
1. 4.	**х12-0202**	**Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)**	**маш.ч**	**1.7825**	**0.1426**	**123.00**	**17.54**	**803.05**	**114.51**	**6.529**
			(1)			**13.50**	**1.93**	**153.32**	**21.86**	**11.357**
1. 5.	**х33-0804**	**Молотки отбойные пневматические**	**маш.ч**	**101.384**	**8.11072**	**31.33**	**254.11**	**4.05**	**32.85**	**0.129**
		Накладные расходы				**142%**	**255.63**	**142%**	**3 026.36**	
		Сметная прибыль				**95%**	**171.02**	**95%**	**2 024.68**	
		Всего с НР и СП					**1 200.58**		**8 507.07**	

2.	**Е01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2**	**1000 м3**		**0.03**	**3 514.22**	**105.43**	**22 959.88**	**688.80**	**6.533**
2. 1.	**з000-1002-0**	**Рабочие-строители (средний разряд 2.0)**	**чел.ч**	**15.6055**	**0.468165**	**7.800**	**3.65**	**93.160**	**43.61**	**11.944**
2. 2.	**31000-0001**	**Затраты труда машинистов**	**чел.ч**	**33.925**	**1.01775**	**13.500**	**13.74**	**153.320**	**156.04**	**11.357**

2. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	33.925	1.01775	100.00	101.78	633.93	645.18	6.339
			(1)			13.50	13.74	153.32	156.04	11.357
		Накладные расходы				95%	16.52	95%	189.67	
		Сметная прибыль				50%	8.70	50%	99.83	
		Всего с НР и СП					130.65		978.29	
3.	Е01-02-055-2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3		0.58	1 821.39	1 056.41	21 815.42	12 652.94	11.977
3. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	217.35	126.063	8.380	1 056.41	100.370	12 652.94	11.977
		Накладные расходы				80%	845.13	80%	10 122.35	
		Сметная прибыль				45%	475.38	45%	5 693.82	
		Всего с НР и СП					2 376.92		28 469.12	
5.	Ц08-02-147-1	Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 мкабеля, кг, до 1 По установленным конструкциям	100 м		0.2	678.81	135.76	2 807.85	561.57	4.136
		Начисления: Н11= 2								
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	13.34	2.668	9.620	25.67	115.050	306.95	11.959
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.404	0.6808	11.735	7.99	133.271	90.73	11.357
5. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.2415	0.0483	134.65	6.50	626.59	30.26	4.653
			(1)			13.50	0.65	153.32	7.41	11.357
5. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3.1625	0.6325	2.37	1.50	4.16	2.63	1.755
5. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3.1625	0.6325	131.44	83.14	232.03	146.76	1.765
			(1)			11.60	7.34	131.74	83.33	11.357
5. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.2415	0.0483	95.53	4.61	384.58	18.58	4.026
			(1)							
5. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.00002	12 095.66	0.24	59 994.47	1.20	4.96
5. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.00062	0.000124	40 112.80	4.97	198 959.49	24.67	4.96

5. 9.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00011	0.000022	12 281.50	0.27	60 916.24	1.34	4.96
5. 10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00072	0.000144	8 965.50	1.29	26 553.92	3.82	2.962
5. 11.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	1.8	0.36	0.87	0.31	2.42	0.87	2.782
5. 12.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.00416	19.26	0.08	28.35	0.12	1.472
5. 13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.1	0.02	140.80	2.82	238.39	4.77	1.693
5. 14.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.0049	118.57	0.58	236.94	1.16	1.998
5. 15.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.26	0.052	67.19	3.49	333.26	17.33	4.96
		Накладные расходы				95%	31.98	95%	377.80	
		Сметная прибыль				65%	21.88	65%	258.49	
		Всего с НР и СП					189.62		1 197.86	

6.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м		1.4	772.02	1 080.82	3 248.92	4 548.49	4.208
		Начисления: Н11= 2								
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	14.26	19.964	9.620	192.05	115.050	2 296.86	11.959
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.8985	5.4579	11.819	64.50	134.223	732.57	11.357
6. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.4485	0.6279	134.65	84.55	626.59	393.44	4.653
			(1)			13.50	8.48	153.32	96.27	11.357
6. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3.45	4.83	2.37	11.45	4.16	20.09	1.755
6. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3.45	4.83	131.44	634.86	232.03	1 120.70	1.765
			(1)			11.60	56.03	131.74	636.30	11.357
6. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.4485	0.6279	95.53	59.98	384.58	241.48	4.026
			(1)							
6. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000056	12 095.66	0.68	59 994.47	3.36	4.96
6. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00112	40 112.80	44.93	198 959.49	222.83	4.96
6. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000084	8 965.50	0.75	26 553.92	2.23	2.962
6. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.011648	19.26	0.22	28.35	0.33	1.472
6. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0041	0.00574	140.80	0.81	238.39	1.37	1.693
6. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.01344	118.57	1.59	236.94	3.18	1.998
6. 13.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.7	67.19	47.03	333.26	233.28	4.96
		Накладные расходы				95%	243.72	95%	2 877.96	

		Сметная прибыль				65%	166.76	65%	1 969.13	
		Всего с НР и СП					1 491.30		9 395.58	

7.	С501-3038-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластиката с алюминиевыми жилами, марки АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением мм2: 70	1000 м		0.17	82 067.00	13 951.39	407 052.32	69 198.89	4.96

8.	Ц08-05-044-2	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в горизонтальных выработках или под люками	100 м		1.4	2 507.72	3 510.81	25 139.62	35 195.47	10.025
		Начисления: Н11= 2								
8. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	17.7445	24.8423	9.290	230.78	111.190	2 762.22	11.969
8. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.058	1.4812	8.10	12.00	31.05	45.99	3.833
8. 3.	х26-3405			0.69	0.966					
8. 4.	х40-0003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.ч	0.7705	1.0787	91.92	99.15	388.52	419.10	4.227
			(1)							
8. 5.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.00294	12 095.66	35.56	59 994.47	176.38	4.96
8. 6.	с101-9520	Электроды УОНИ 13/45	кг	2.21	3.094			45.00	139.23	
8. 7.	с101-9850	Краска масляная	кг	0.784	1.0976			70.00	76.83	
8. 8.	с110-9105	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0.21	0.294			30.00	8.82	
8. 9.	с500-9031	Скобы	10 шт.	4.1	5.74			10.00	57.40	
8. 10.	с500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	8	11.2			8.00	89.60	
8. 11.	с500-9140	Гильзы соединительные	100 шт.	0.08	0.112			600.00	67.20	
8. 12.	с500-9627	Лента ФУМ	кг	0.034	0.0476					
8. 13.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	5	7	438.74	3 071.18	4 389.41	30 725.87	10.005
		Накладные расходы				95%	219.24	95%	2 624.11	
		Сметная прибыль				65%	150.01	65%	1 795.44	
		Всего с НР и СП					3 880.06		39 615.02	

9.	С530-0024	Трубы из полиэтилена наружным диаметром 90 мм	10 м		14	289.42	4 051.88	1 435.52	20 097.28	4.96
10.	Ц08-02-168-4	Муфта для кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4 соединительная поливинилхлоридная	шт.		2	50.71	101.43	565.43	1 130.87	11.149
		Начисления: Н11= 2								
10. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	4.738	9.476	9.620	91.16	115.050	1 090.21	11.959
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.00345	0.0069	13.500	0.09	153.320	1.06	11.357
10. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.00345	0.0069	134.65	0.93	626.59	4.32	4.653
			(1)			13.50	0.09	153.32	1.06	11.357
10. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.00345	0.0069	95.53	0.66	384.58	2.65	4.026
			(1)							
10. 5.	с101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.00032	0.00064	2 500.00	1.60	12 400.00	7.94	4.96
10. 6.	с101-0633	Парафин нефтяной твердый П-3	т	0.00006	0.00012	32 110.00	3.85	159 265.60	19.11	4.96
10. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00001	0.00002	12 095.66	0.24	59 994.47	1.20	4.96
10. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.02	140.80	2.82	238.39	4.77	1.693
		Накладные расходы				95%	86.69	95%	1 036.71	
		Сметная прибыль				65%	59.31	65%	709.33	
		Всего с НР и СП					247.43		2 876.90	
11.	С510-3271-33	Муфты концевые термоусаживаемые на 1 кВ	шт.		2	420.08	840.16	2 083.60	4 167.20	4.96
18.	Е01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, песком	100 м3		0.14	761.28	106.58	9 113.95	1 275.95	11.972
18. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	101.775	14.2485	7.480	106.58	89.550	1 275.95	11.972
		Накладные расходы				80%	85.26	80%	1 020.76	
		Сметная прибыль				45%	47.96	45%	574.18	
		Всего с НР и СП					239.81		2 870.89	
19.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3		15.4	78.25	1 205.05	400.10	6 161.54	5.113
		Объем: 14*1.1								

20.	E01-01-033-1	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов	1000 м3		0.028	536.55	15.02	3 710.48	103.89	6.917
20. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	8.74	0.24472	13.500	3.30	153.320	37.52	11.357
20. 2.	x07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	8.74	0.24472	61.39	15.02	424.54	103.89	6.915
			(1)			13.50	3.30	153.32	37.52	11.357
		Накладные расходы				95%	3.14	95%	35.64	
		Сметная прибыль				50%	1.65	50%	18.76	
		Всего с НР и СП					19.81		158.29	

21.	E01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3		0.34	761.28	258.83	9 113.95	3 098.74	11.972
21. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	101.775	34.6035	7.480	258.83	89.550	3 098.74	11.972
		Накладные расходы				80%	207.06	80%	2 478.99	
		Сметная прибыль				45%	116.47	45%	1 394.43	
		Всего с НР и СП					582.37		6 972.17	

22.	E27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.15	10 984.33	1 647.65	57 775.64	8 666.35	5.26
22. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	18.078	2.7117	8.010	21.72	95.910	260.08	11.974
22. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	15.962	2.3943	12.795	30.63	145.307	347.91	11.357
22. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	4.9335	0.740025	89.99	66.59	399.29	295.48	4.437
			(1)			10.06	7.44	114.25	84.55	11.357
22. 4.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.0355	0.305325	123.00	37.55	803.05	245.19	6.529
			(1)			13.50	4.12	153.32	46.81	11.357
22. 5.	x12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	8.142	1.2213	206.01	251.60	971.87	1 186.94	4.718
			(1)			14.40	17.59	163.54	199.73	11.357
22. 6.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.851	0.12765	110.00	14.04	532.97	68.03	4.845
			(1)			11.60	1.48	131.74	16.82	11.357
22. 7.	c411-0001	Вода	м3	5	0.75	2.41	1.81	11.95	8.96	4.959
22. 8.	c408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	110	16.5	76.02	1 254.33	400.10	6 601.65	5.263
		Накладные расходы				142%	74.34	142%	863.35	
		Сметная прибыль				95%	49.73	95%	577.59	
		Всего с НР и СП					1 771.72		10 107.29	

23.	Е27-04-005-1	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных	1000 м2		0.1	21 819.55	2 181.95	410 130.39	41 013.04	18.797
23. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	42.8835	4.28835	8.160	34.99	97.710	419.01	11.974
23. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	57.408	5.7408	13.191	75.73	149.812	860.04	11.357
23. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	4.577	0.4577	89.99	41.19	399.29	182.76	4.437
			(1)			10.06	4.60	114.25	52.29	11.357
23. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	2.9785	0.29785	80.01	23.83	510.42	152.03	6.379
			(1)			14.40	4.29	163.54	48.71	11.357
23. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	0.4715	0.04715	123.00	5.80	803.05	37.86	6.529
			(1)			13.50	0.64	153.32	7.23	11.357
23. 6.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	13.892	1.3892	75.00	104.19	396.87	551.33	5.292
			(1)			11.60	16.11	131.74	183.01	11.357
23. 7.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	31.3375	3.13375	121.00	379.18	588.71	1 844.87	4.865
			(1)			14.40	45.13	163.54	512.49	11.357
23. 8.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.404	0.3404	110.00	37.44	532.97	181.42	4.845
			(1)			11.60	3.95	131.74	44.84	11.357
23. 9.	х12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.ч	0.7475	0.07475	201.46	15.06	716.40	53.55	3.556
			(1)			13.50	1.01	153.32	11.46	11.357
23. 10.	с408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм	м3	15	1.5	84.71	127.07	1 953.16	2 929.74	23.057
23. 11.	с408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	189	18.9	74.39	1 405.97	1 831.99	34 624.61	24.627
23. 12.	с411-0001	Вода	м3	30	3	2.41	7.23	11.95	35.85	4.959
		Накладные расходы				142%	157.22	142%	1 816.25	
		Сметная прибыль				95%	105.18	95%	1 215.10	
		Всего с НР и СП					2 444.36		44 044.39	

24.	Е27-04-005-4	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 к=3	1000 м2		0.3	1 211.49	363.45	24 411.85	7 323.56	20.15
		Объем: 100*3								
24. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.8865	0.86595	12.005	10.40	136.345	118.07	11.357
24. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.9545	0.28635	89.99	25.77	399.29	114.34	4.437
			(1)			10.06	2.88	114.25	32.72	11.357
24. 3.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	0.989	0.2967	75.00	22.25	396.87	117.75	5.292
			(1)			11.60	3.44	131.74	39.09	11.357
24. 4.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	0.943	0.2829	121.00	34.23	588.71	166.55	4.865
			(1)			14.40	4.07	163.54	46.27	11.357
24. 5.	с408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	12.6	3.78	74.39	281.19	1 831.99	6 924.92	24.627
		Накладные расходы				142%	14.77	142%	167.66	
		Сметная прибыль				95%	9.88	95%	112.17	
		Всего с НР и СП					388.10		7 603.39	

25.	Е27-06-020-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.1	40 551.27	4 055.13	259 996.69	25 999.67	6.412
25. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	44.045	4.4045	9.620	42.37	115.050	506.74	11.959
25. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21.942	2.1942	13.760	30.19	156.274	342.90	11.357
25. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0345	0.00345	111.99	0.39	553.18	1.91	4.94
			(1)			13.50	0.05	153.32	0.53	11.357
25. 4.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.61	0.161	17.20	2.77	53.50	8.61	3.11
25. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.554	0.4554	75.00	34.16	396.87	180.73	5.292
			(1)			11.60	5.28	131.74	59.99	11.357
25. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.2365	1.32365	121.00	160.16	588.71	779.25	4.865
			(1)			14.40	19.06	163.54	216.47	11.357
25. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.4485	0.04485	110.00	4.93	532.97	23.90	4.845
			(1)			11.60	0.52	131.74	5.91	11.357

25. 8.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.6685	0.36685	195.20	71.61	1 529.24	561.00	7.834
			(1)			14.40	5.28	163.54	59.99	11.357
25. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.046	0.0046	75.40	0.35	332.77	1.53	4.413
			(1)							
25. 10.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00062	6 400.66	3.97	36 124.03	22.40	5.644
25. 11.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.015	1 019.63	15.29	4 747.58	71.21	4.656
25. 12.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.00108	1 935.84	2.09	9 814.24	10.60	5.07
25. 13.	с410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	95.8	9.58	388.00	3 717.04	2 487.66	23 831.78	6.411
		Накладные расходы				142%	103.04	142%	1 206.49	
		Сметная прибыль				95%	68.93	95%	807.16	
		Всего с НР и СП					4 227.10		28 013.32	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ					35 441.68		245 340.28	6.922
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 343.73		27 844.09	11.88
	Накладные с к 0,94				0.94	2 203.11	0.94	26 173.44	11.88
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					1 452.87		17 250.10	11.873
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					39 097.66		288 763.82	7.386
	Итого с зимним удорожанием.					39 097.66		288 763.82	7.386
	НДС				18	7 037.58	18	51 977.49	7.386
	Всего по смете:					46 135.24		340 741.31	7.386

Смета на сумму:_____руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 200__г.

Смета на сумму:_____руб.

_____ /В.Е.Савинов /

«_____»_____ 200__г.

Стройка: г.Владимир, ул.Никитская,5. Кабельная линия напряжением 0,4кВ.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость: **340.741** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.283** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **29.531** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 11.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
			4	5	6	7	8	9	10	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
1.	**Е27-03-008-4**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных**	**100 м3**		**0.08**	**9 674.08**	**773.93**	**43 200.43**	**3 456.03**	**4.466**
1. 1.	**з000-1002-7**	**Рабочие-строители (средний разряд 2.7)**	**чел.ч**	**206.77**	**16.5416**	**8.300**	**137.30**	**99.510**	**1 646.05**	**11.989**
1. 2.	**31000-0001**	**Затраты труда машинистов**	**чел.ч**	**52.4745**	**4.19796**	**10.177**	**42.72**	**115.577**	**485.19**	**11.357**
1. 3.	**х05-0102**	**Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин**	**маш.ч**	**50.692**	**4.05536**	**90.00**	**364.98**	**409.98**	**1 662.62**	**4.555**
			(1)			**10.06**	**40.80**	**114.25**	**463.32**	**11.357**
1. 4.	**х12-0202**	**Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)**	**маш.ч**	**1.7825**	**0.1426**	**123.00**	**17.54**	**803.05**	**114.51**	**6.529**
			(1)			**13.50**	**1.93**	**153.32**	**21.86**	**11.357**
1. 5.	**х33-0804**	**Молотки отбойные пневматические**	**маш.ч**	**101.384**	**8.11072**	**31.33**	**254.11**	**4.05**	**32.85**	**0.129**
		Накладные расходы				**142%**	**255.63**	**142%**	**3 026.36**	
		Сметная прибыль				**95%**	**171.02**	**95%**	**2 024.68**	
		Всего с НР и СП					**1 200.58**		**8 507.07**	

2.	Е01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2	1000 м3		0.03	3 514.22	105.43	22 959.88	688.80	6.533
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	15.6055	0.468165	7.800	3.65	93.160	43.61	11.944
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	33.925	1.01775	13.500	13.74	153.320	156.04	11.357
2. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	33.925	1.01775	100.00	101.78	633.93	645.18	6.339
			(1)			13.50	13.74	153.32	156.04	11.357
		Накладные расходы				95%	16.52	95%	189.67	
		Сметная прибыль				50%	8.70	50%	99.83	
		Всего с НР и СП					130.65		978.29	
3.	Е01-02-055-2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3		0.58	1 821.39	1 056.41	21 815.42	12 652.94	11.977
3. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	217.35	126.063	8.380	1 056.41	100.370	12 652.94	11.977
		Накладные расходы				80%	845.13	80%	10 122.35	
		Сметная прибыль				45%	475.38	45%	5 693.82	
		Всего с НР и СП					2 376.92		28 469.12	
5.	Ц08-02-147-1	Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 мкабеля, кг, до 1 По установленным конструкциям	100 м		0.2	678.81	135.76	2 807.85	561.57	4.136
		Начисления: Н11= 2								
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	13.34	2.668	9.620	25.67	115.050	306.95	11.959
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.404	0.6808	11.735	7.99	133.271	90.73	11.357
5. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.2415	0.0483	134.65	6.50	626.59	30.26	4.653
			(1)			13.50	0.65	153.32	7.41	11.357
5. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3.1625	0.6325	2.37	1.50	4.16	2.63	1.755
5. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3.1625	0.6325	131.44	83.14	232.03	146.76	1.765
			(1)			11.60	7.34	131.74	83.33	11.357
5. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.2415	0.0483	95.53	4.61	384.58	18.58	4.026
			(1)							

5. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.00002	12 095.66	0.24	59 994.47	1.20	4.96
5. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.00062	0.000124	40 112.80	4.97	198 959.49	24.67	4.96
5. 9.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00011	0.000022	12 281.50	0.27	60 916.24	1.34	4.96
5. 10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00072	0.000144	8 965.50	1.29	26 553.92	3.82	2.962
5. 11.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	1.8	0.36	0.87	0.31	2.42	0.87	2.782
5. 12.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.00416	19.26	0.08	28.35	0.12	1.472
5. 13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.1	0.02	140.80	2.82	238.39	4.77	1.693
5. 14.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.0049	118.57	0.58	236.94	1.16	1.998
5. 15.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.26	0.052	67.19	3.49	333.26	17.33	4.96
		Накладные расходы				95%	31.98	95%	377.80	
		Сметная прибыль				65%	21.88	65%	258.49	
		Всего с НР и СП					189.62		1 197.86	
6.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м		1.4	772.02	1 080.82	3 248.92	4 548.49	4.208
		Начисления: Н11= 2								
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	14.26	19.964	9.620	192.05	115.050	2 296.86	11.959
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.8985	5.4579	11.819	64.50	134.223	732.57	11.357
6. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.4485	0.6279	134.65	84.55	626.59	393.44	4.653
			(1)			13.50	8.48	153.32	96.27	11.357
6. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3.45	4.83	2.37	11.45	4.16	20.09	1.755
6. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3.45	4.83	131.44	634.86	232.03	1 120.70	1.765
			(1)			11.60	56.03	131.74	636.30	11.357
6. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.4485	0.6279	95.53	59.98	384.58	241.48	4.026
			(1)							
6. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000056	12 095.66	0.68	59 994.47	3.36	4.96
6. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00112	40 112.80	44.93	198 959.49	222.83	4.96
6. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000084	8 965.50	0.75	26 553.92	2.23	2.962
6. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.011648	19.26	0.22	28.35	0.33	1.472

6. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0041	0.00574	140.80	0.81	238.39	1.37	1.693
6. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.01344	118.57	1.59	236.94	3.18	1.998
6. 13.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.7	67.19	47.03	333.26	233.28	4.96
		Накладные расходы				95%	243.72	95%	2 877.96	
		Сметная прибыль				65%	166.76	65%	1 969.13	
		Всего с НР и СП					1 491.30		9 395.58	
7.	С501-3038-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластиката с алюминиевыми жилами, марки АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением мм2: 70	1000 м		0.17	82 067.00	13 951.39	407 052.32	69 198.89	4.96
8.	Ц08-05-044-2	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в горизонтальных выработках или под люками	100 м		1.4	2 507.72	3 510.81	25 139.62	35 195.47	10.025
		Начисления: Н11= 2								
8. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	17.7445	24.8423	9.290	230.78	111.190	2 762.22	11.969
8. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.058	1.4812	8.10	12.00	31.05	45.99	3.833
8. 3.	х26-3405			0.69	0.966					
8. 4.	х40-0003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.ч	0.7705	1.0787	91.92	99.15	388.52	419.10	4.227
			(1)							
8. 5.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.00294	12 095.66	35.56	59 994.47	176.38	4.96
8. 6.	с101-9520	Электроды УОНИ 13/45	кг	2.21	3.094			45.00	139.23	
8. 7.	с101-9850	Краска масляная	кг	0.784	1.0976			70.00	76.83	
8. 8.	с110-9105	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0.21	0.294			30.00	8.82	
8. 9.	с500-9031	Скобы	10 шт.	4.1	5.74			10.00	57.40	
8. 10.	с500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	8	11.2			8.00	89.60	
8. 11.	с500-9140	Гильзы соединительные	100 шт.	0.08	0.112			600.00	67.20	
8. 12.	с500-9627	Лента ФУМ	кг	0.034	0.0476					
8. 13.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	5	7	438.74	3 071.18	4 389.41	30 725.87	10.005
		Накладные расходы				95%	219.24	95%	2 624.11	
		Сметная прибыль				65%	150.01	65%	1 795.44	

		Всего с НР и СП					3 880.06		39 615.02	
9.	С530-0024	Трубы из полиэтилена наружным диаметром 90 мм	10 м		14	289.42	4 051.88	1 435.52	20 097.28	4.96
10.	Ц08-02-168-4	Муфта для кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4 соединительная поливинилхлоридная	шт.		2	50.71	101.43	565.43	1 130.87	11.149
		Начисления: Н11= 2								
10. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	4.738	9.476	9.620	91.16	115.050	1 090.21	11.959
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.00345	0.0069	13.500	0.09	153.320	1.06	11.357
10. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.00345	0.0069	134.65	0.93	626.59	4.32	4.653
			(1)			13.50	0.09	153.32	1.06	11.357
10. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.00345	0.0069	95.53	0.66	384.58	2.65	4.026
			(1)							
10. 5.	с101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.00032	0.00064	2 500.00	1.60	12 400.00	7.94	4.96
10. 6.	с101-0633	Парафин нефтяной твердый П-3	т	0.00006	0.00012	32 110.00	3.85	159 265.60	19.11	4.96
10. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00001	0.00002	12 095.66	0.24	59 994.47	1.20	4.96
10. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.02	140.80	2.82	238.39	4.77	1.693
		Накладные расходы				95%	86.69	95%	1 036.71	
		Сметная прибыль				65%	59.31	65%	709.33	
		Всего с НР и СП					247.43		2 876.90	
11.	С510-3271-33	Муфты концевые термоусаживаемые на 1 кВ	шт.		2	420.08	840.16	2 083.60	4 167.20	4.96
18.	Е01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, песком	100 м3		0.14	761.28	106.58	9 113.95	1 275.95	11.972
18. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	101.775	14.2485	7.480	106.58	89.550	1 275.95	11.972
		Накладные расходы				80%	85.26	80%	1 020.76	
		Сметная прибыль				45%	47.96	45%	574.18	
		Всего с НР и СП					239.81		2 870.89	
19.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3		15.4	78.25	1 205.05	400.10	6 161.54	5.113
		Объем: 14*1.1								
20.	Е01-01-033-1	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов	1000 м3		0.028	536.55	15.02	3 710.48	103.89	6.917

20. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	8.74	0.24472	13.500	3.30	153.320	37.52	11.357
20. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	8.74	0.24472	61.39	15.02	424.54	103.89	6.915
			(1)			13.50	3.30	153.32	37.52	11.357
		Накладные расходы				95%	3.14	95%	35.64	
		Сметная прибыль				50%	1.65	50%	18.76	
		Всего с НР и СП					19.81		158.29	
21.	Е01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3		0.34	761.28	258.83	9 113.95	3 098.74	11.972
21. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	101.775	34.6035	7.480	258.83	89.550	3 098.74	11.972
		Накладные расходы				80%	207.06	80%	2 478.99	
		Сметная прибыль				45%	116.47	45%	1 394.43	
		Всего с НР и СП					582.37		6 972.17	
22.	Е27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.15	10 984.33	1 647.65	57 775.64	8 666.35	5.26
22. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	18.078	2.7117	8.010	21.72	95.910	260.08	11.974
22. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	15.962	2.3943	12.795	30.63	145.307	347.91	11.357
22. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	4.9335	0.740025	89.99	66.59	399.29	295.48	4.437
			(1)			10.06	7.44	114.25	84.55	11.357
22. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.0355	0.305325	123.00	37.55	803.05	245.19	6.529
			(1)			13.50	4.12	153.32	46.81	11.357
22. 5.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	8.142	1.2213	206.01	251.60	971.87	1 186.94	4.718
			(1)			14.40	17.59	163.54	199.73	11.357
22. 6.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.851	0.12765	110.00	14.04	532.97	68.03	4.845
			(1)			11.60	1.48	131.74	16.82	11.357
22. 7.	с411-0001	Вода	м3	5	0.75	2.41	1.81	11.95	8.96	4.959
22. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	110	16.5	76.02	1 254.33	400.10	6 601.65	5.263
		Накладные расходы				142%	74.34	142%	863.35	
		Сметная прибыль				95%	49.73	95%	577.59	
		Всего с НР и СП					1 771.72		10 107.29	
23.	Е27-04-005-1	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных	1000 м2		0.1	21 819.55	2 181.95	410 130.39	41 013.04	18.797

23. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	42.8835	4.28835	8.160	34.99	97.710	419.01	11.974
23. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	57.408	5.7408	13.191	75.73	149.812	860.04	11.357
23. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	4.577	0.4577	89.99	41.19	399.29	182.76	4.437
			(1)			10.06	4.60	114.25	52.29	11.357
23. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	2.9785	0.29785	80.01	23.83	510.42	152.03	6.379
			(1)			14.40	4.29	163.54	48.71	11.357
23. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	0.4715	0.04715	123.00	5.80	803.05	37.86	6.529
			(1)			13.50	0.64	153.32	7.23	11.357
23. 6.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	13.892	1.3892	75.00	104.19	396.87	551.33	5.292
			(1)			11.60	16.11	131.74	183.01	11.357
23. 7.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	31.3375	3.13375	121.00	379.18	588.71	1 844.87	4.865
			(1)			14.40	45.13	163.54	512.49	11.357
23. 8.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.404	0.3404	110.00	37.44	532.97	181.42	4.845
			(1)			11.60	3.95	131.74	44.84	11.357
23. 9.	х12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.ч	0.7475	0.07475	201.46	15.06	716.40	53.55	3.556
			(1)			13.50	1.01	153.32	11.46	11.357
23. 10.	с408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм	м3	15	1.5	84.71	127.07	1 953.16	2 929.74	23.057
23. 11.	с408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	189	18.9	74.39	1 405.97	1 831.99	34 624.61	24.627
23. 12.	с411-0001	Вода	м3	30	3	2.41	7.23	11.95	35.85	4.959
		Накладные расходы				142%	157.22	142%	1 816.25	
		Сметная прибыль				95%	105.18	95%	1 215.10	
		Всего с НР и СП					2 444.36		44 044.39	
24.	Е27-04-005-4	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 к=3	1000 м2		0.3	1 211.49	363.45	24 411.85	7 323.56	20.15
		Объем: 100*3								
24. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.8865	0.86595	12.005	10.40	136.345	118.07	11.357
24. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.9545	0.28635	89.99	25.77	399.29	114.34	4.437
			(1)			10.06	2.88	114.25	32.72	11.357

24. 3.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	0.989	0.2967	75.00	22.25	396.87	117.75	5.292
			(1)			11.60	3.44	131.74	39.09	11.357
24. 4.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	0.943	0.2829	121.00	34.23	588.71	166.55	4.865
			(1)			14.40	4.07	163.54	46.27	11.357
24. 5.	с408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	12.6	3.78	74.39	281.19	1 831.99	6 924.92	24.627
		Накладные расходы				142%	14.77	142%	167.66	
		Сметная прибыль				95%	9.88	95%	112.17	
		Всего с НР и СП					388.10		7 603.39	
25.	Е27-06-020-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.1	40 551.27	4 055.13	259 996.69	25 999.67	6.412
25. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	44.045	4.4045	9.620	42.37	115.050	506.74	11.959
25. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21.942	2.1942	13.760	30.19	156.274	342.90	11.357
25. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0345	0.00345	111.99	0.39	553.18	1.91	4.94
			(1)			13.50	0.05	153.32	0.53	11.357
25. 4.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.61	0.161	17.20	2.77	53.50	8.61	3.11
25. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.554	0.4554	75.00	34.16	396.87	180.73	5.292
			(1)			11.60	5.28	131.74	59.99	11.357
25. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.2365	1.32365	121.00	160.16	588.71	779.25	4.865
			(1)			14.40	19.06	163.54	216.47	11.357
25. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.4485	0.04485	110.00	4.93	532.97	23.90	4.845
			(1)			11.60	0.52	131.74	5.91	11.357
25. 8.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.6685	0.36685	195.20	71.61	1 529.24	561.00	7.834
			(1)			14.40	5.28	163.54	59.99	11.357
25. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.046	0.0046	75.40	0.35	332.77	1.53	4.413
			(1)							
25. 10.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00062	6 400.66	3.97	36 124.03	22.40	5.644
25. 11.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.015	1 019.63	15.29	4 747.58	71.21	4.656
25. 12.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.00108	1 935.84	2.09	9 814.24	10.60	5.07

25. 13.	с410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	95.8	9.58	388.00	3 717.04	2 487.66	23 831.78	6.411
		Накладные расходы				142%	103.04	142%	1 206.49	
		Сметная прибыль				95%	68.93	95%	807.16	
		Всего с НР и СП					4 227.10		28 013.32	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ					35 441.68		245 340.28	6.922
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 343.73		27 844.09	11.88
	Накладные с к 0,94				0.94	2 203.11	0.94	26 173.44	11.88
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					1 452.87		17 250.10	11.873
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					39 097.66		288 763.82	7.386
	Итого с зимним удорожанием.					39 097.66		288 763.82	7.386
	НДС				18	7 037.58	18	51 977.49	7.386
	Всего по смете:					46 135.24		340 741.31	7.386