Объект: МДОУ "Детский сад № 115" г. Владимир, ул. Северная, 9-А

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт здания (замена дверных блоков)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.43102
2.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.17
	Раздел 1. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		
3.	Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2	м2	18
4.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных (замки хромированные с ручками)	комплект	10
5.	Двери стальные утепленные однопольные 1ДСУ-2	шт.	10
6.	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках сэндвич-панелями с изоляцией по металлокаркасу	100 м2	0.11877
7.	Сэндвич-панели	м2	24.9411
8.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.17445
9.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0.31348
10.	Водоэмульсионная окраска стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.31348
11.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.021
	Раздел 2. ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ		
12.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.126
13.	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна (шпон- цвет "Вишня") однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	шт.	7
14.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (замки хромированные с ручками, петли хромированные)	комплект	7
15.	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках ГКЛ с изоляцией по металлокаркасу	100 м2	0.10601
16.	Листы гипсокартоннные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	22.2621
17.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.1286
18.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0.1081
19.	Установка и крепление декоративного обрамления дверных проемов	100 м	1.0119
20.	Щиты доборные из ДСП марки Щ, площадью 0.06-0.13 м2 ламинированные	м2	14.7333
21.	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.44955
22.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2	0.44955
23.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.44955
24.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.02832
25.	Водоэмульсионная окраска стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.1081
26.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.00724
	Раздел 3. ПОЛЫ		
27.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.55
28.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0.7
29.	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2	0.7
30.	Плиты древесностружечные ламинированные с 2 сторон	100 м2	0.7189
31.	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2	0.7
32.	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	71.4
33.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.55
34.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	6.098

1	2	3	4
35.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	6.098
	Раздел 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
36.	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0.18
37.	Светильник потолочный без рассеивателя типа ЛП025-2Х40/П54-01 УХЛ4	шт.	18
38.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ-1	10 шт.	3.672
39.	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	0.2
40.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х17 мм	м	20.4
41.	Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах	100 м	0.2
42.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0204
43.	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	4
44.	Коробка ответвительная для открытой проводки типа: КОР 94-3 80х80х43 мм	шт.	4

Составил: Гл.сп-т МТО В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)