Объект: МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 25", Владимир, ул. Горького, д.107а

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт помещений (ремонт медицинского центра)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.7392
2.	Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен и фасадов	100 м2	0.876
3.	Водоэмульсионная окраска стен: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.876
4.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая (краска моющаяся)	т	0.0622
5.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.481
6.	Плинтусы для полов из пластиката электротехнические	м	48.581
7.	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.588
8.	Панель потолочная (Лицевой элемент "Филигран")	м2	59.976
9.	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0.1
10.	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект	1
11.	Установка шкафов под мойки	100 шт.	0.01
12.	Подстолье под мойку (тумбочка)	шт.	1
13.	Установка смесителей	10 шт.	0.1
14.	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	комплект	1
15.	Смена обоев улучшенных	100 м2	0.33
16.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (по обоям)	100 м2	0.33
17.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая (краска моющаяся)	т	0.02079
18.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.0324
19.	Снятие наличников	100 м	0.098
20.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.02
21.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.036
22.	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2 (двери финские белые)	м2	3.6
23.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	2
24.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0.0098
25.	Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.09
26.	Уголок пластиковый 30*2700	м	9.09
27.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле,количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.15
28.	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595х595 4х18 с отражателем	шт.	15
29.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.02
30.	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.	2
31.	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.07
32.	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная РШ-П-20-С-25/220	шт.	7
33.	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	9
34.	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток скрыто типа У196 d 76 мм	1000 шт.	0.009
35.	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	0.26
36.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х17 мм	м	26.52
37.	Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах	100 м	0.26
38.	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые	100 м	0.3
39.	Трубы ПВХ диаметром 16 мм толщиной стенки 1,2 мм	м	30.6
40.	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	100 м	0.3
41.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.05712
42.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	0.367
43.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	0.367

Составил: Гл..сп-т МТО В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)