СОГЛАСОВАНО **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ /_____/ _____/_____/

"_____" _____2009 г. "_____" _____2009 г.

г. Владимир

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения,
расположенного по адресу: г.Владимир, ул.МОПРа, д.15, комн. 514

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 14,19 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____0,398 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____46,0588 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-ой квартал 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
					на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**ТЕРр62-01-02**	Окраска клеевыми составами: улучшенная потолка *285,46 = 253,70 + 15 881,25 х 0,002* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,12	312,85	36,29	2620,06	303,93	8,06
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	24,265 2,8147	8,38	23,59	98,94	278,49	11,81
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,1725 0,02					

	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,115 0,0133	20,00 10,58	0,27 0,14	157,81 118,45	2,10 1,58	7,89
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0575 0,0067	75,40 10,58	0,51 0,07	323,54	2,17	4,29
	3. 101-0488	Купорос медный (марки А)	т	0,0005 5,8Е-5	1		57282,84	3,32	57282,8
	4. 101-0620	Мел молотый	т	0,0249 0,002888	2173,44	6,28	2319,49	6,7	1,07
	5. 101-0623	Мыло хозяйственное	шт	1,8 0,2088	3,52	0,74	7,87	1,64	2,24
	6. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0004 4,64Е-5	100,61		198,5	0,01	1,97
	7. 101-1757	Ветошь	кг	0,01 0,00116	3		6,68	0,01	2,23
3	8. СЦМ-101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0,002 0,000232	15881,25	3,68	31713,43	7,36	2
	9. 101-1840	Клей малярный	кг	0,91 0,1056	10	1,06	20,2	2,13	2,02
	10. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	8Е-5 9,28Е-6	8500,87	0,08			
	11. 411-1002	Вода	м3	0,124 0,01438	2,41	0,03			
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			80%*0,94 50%	17,9 11,9 66,09	80%*0,94 50%	210,61 140,04 654,58	
2	**ТЕРр63-06-01**	Смена обоев: обыкновенного качества *770,69 = 601,57 + 151,00 х 1,12* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 оклеенной поверхности	0,26	840,16	218,44	9383,14	2439,62	11,12
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	60,513 15,7334	8,62	135,62	101,99	1604,65	11,83
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,23 0,0598					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,115 0,0299	20,00 10,58	0,60 0,32	157,81 118,45	4,72 3,54	7,89
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,115 0,0299	75,40 10,58	2,25 0,32	323,54	9,67	4,29
	3. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0004 0,000104	100,61	0,01	198,5	0,02	1,97
	4. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,009 0,00234	4210,63	9,85	8991,53	21,04	2,14
	5. 101-1817	Клей обойный	т	0,002 0,00052	30704,65	15,97	42622,45	22,16	1,39
3	6. СЦМ-101-1830	Обои обыкновенного качества	100м2	1,12 0,2912	151	43,97	2669,49	777,36	17,68

	7. 411-1002	Вода	м3	0,01 0,0026	2,41	0,01			
	8. 610-1129	Бумага ролевая	т	0,007 0,00182	5582,66	10,16			
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			77%*0,94 50%	98,62 68,13 385,19	77%*0,94 50%	1164,01 804,1 4407,73	
3	**ТЕРр62-10-03**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашеннго встроенного шкафа за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 % (примен.) *1 547,92 = 1 090,24 + 26 609,23 х 0,0172* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	1657,51	83,37	11177,92	562,25	6,39
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	96,6 4,859	8,62	41,88	101,99	495,57	11,83
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,184 0,0093					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,115 0,0058	20,00 10,58	0,12 0,06	157,81 118,45	0,92 0,69	7,89
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,069 0,0035	75,40 10,58	0,26 0,04	323,54	1,13	4,29
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0097 0,0004879	15500,35	7,56	38035,09	18,56	2,45
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024 0,0001207	100,61	0,01	198,5	0,02	1,97
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0473 0,002379	4210,63	10,02	8991,53	21,39	2,14
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18 0,009054	3	0,03	6,68	0,06	2,23
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011 5,533Е-5	8500,87	0,47			
3	8. СЦМ-101-0424	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15	т	0,0172 0,0008652	26609,23	23,02	28447,45	24,61	1,07
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			80%*0,94 50%	31,57 20,99 135,93	80%*0,94 50%	373,19 248,13 1183,57	
5	**ТЕРр62-11-03**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 % *1 238,92 = 829,14 + 26 609,23 х 0,0154* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	1302,87	151,13	7097,9	823,36	5,12
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	56,005 6,4966	8,62	56	101,99	662,59	11,83
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,184 0,0213					

	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,115 0,0133	20,00 10,58	0,27 0,14	157,81 118,45	2,10 1,58	7,89
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,069 0,008	75,40 10,58	0,60 0,08	323,54	2,59	4,29
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0136 0,001578	15500,35	24,46	38035,09	60,02	2,45
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024 0,0002784	100,61	0,03	198,5	0,06	1,97
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0432 0,005011	4210,63	21,1	8991,53	45,06	2,14
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18 0,02088	3	0,06	6,68	0,14	2,23
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011 0,0001276	8500,87	1,08			
3	8. СЦМ-101-0424	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15	т	0,0154 0,001786	26609,23	47,52	28447,45	50,81	1,07
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			80%*0,94 50%	42,29 28,12 221,54	80%*0,94 50%	499,46 332,09 1654,91	
6	**ТЕРр62-09-06**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % *2 164,69 = 1 550,02 + 26 609,23 х 0,0231* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	2347,59	126,77	17929,22	968,18	7,29
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	161,805 8,7375	8,62	75,32	101,99	891,14	11,83
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,184 0,0099					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,115 0,0062	20,00 10,58	0,12 0,07	157,81 118,45	0,98 0,73	7,89
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,069 0,0037	75,40 10,58	0,28 0,04	323,54	1,2	4,29
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0087 0,0004698	15500,35	7,28	38035,09	17,87	2,45
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024 0,0001296	100,61	0,01	198,5	0,03	1,97
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0441 0,002381	4210,63	10,03	8991,53	21,41	2,14
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18 0,00972	3	0,03	6,68	0,06	2,23
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011 5,94E-5	8500,87	0,51			
3	8. СЦМ-101-0424	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15	т	0,0231 0,001247	26609,23	33,18	28447,45	35,47	1,07

		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			80%*0,94 50%	56,72 37,71 221,2	80%*0,94 50%	670,69 445,94 2084,81	
7	**ТЕРр62-10-06**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % *1 792,98 = 1 191,61 + 26 609,23 х 0,0226* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	1917,78	73,64	12710,84	488,1	6,27
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	110,124 4,2288	8,62	36,45	101,99	431,3	11,83
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,184 0,0071					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,115 0,0044	20,00 10,58	0,09 0,05	157,81 118,45	0,69 0,52	7,89
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,069 0,0026	75,40 10,58	0,20 0,03	323,54	0,84	4,29
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0097 0,0003725	15500,35	5,77	38035,09	14,17	2,45
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024 9,216E-5	100,61	0,01	198,5	0,02	1,97
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0473 0,001816	4210,63	7,65	8991,53	16,33	2,14
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18 0,006912	3	0,02	6,68	0,05	2,23
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011 4,224E-5	8500,87	0,36			
3	8. СЦМ-101-0424	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15	т	0,0226 0,0008678	26609,23	23,09	28447,45	24,69	1,07
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			80%*0,94 50%	27,46 18,26 119,36	80%*0,94 50%	324,72 215,91 1028,73	
8	**ТЕРр62-07-06**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % (примен.) *1 626,54 = 1 043,80 + 26 609,23 х 0,0219* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	1725,39	50,73	10395,67	305,63	5,68
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	87,0435 2,5591	8,62	22,06	101,99	261	11,83
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,184 0,0054					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,115 0,0034	20,00 10,58	0,07 0,04	157,81 118,45	0,54 0,40	7,89
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,069 0,002	75,40 10,58	0,15 0,02	323,54	0,65	4,29

	3. 101-0628	Олифа	т	0,0107 0,0003146	15500,35	4,88	38035,09	11,97	2,45
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024 7,056E-5	100,61	0,01	198,5	0,01	1,97
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0496 0,001458	4210,63	6,14	8991,53	13,11	2,14
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18 0,005292	3	0,02	6,68	0,04	2,23
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011 3,234E-5	8500,87	0,27			
3	8. СЦМ-101-0424	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15	т	0,0219 0,0006439	26609,23	17,13	28447,45	18,32	1,07
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			80%*0,94 50%	16,63 11,06 78,42	80%*0,94 50%	196,57 130,7 632,9	
9	**ТЕРр62-32-02**	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза *1 220,21 = 791,80 + 26 609,23 x 0,0161* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0	1318,01	5,27	9646,41	38,59	6,96
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	92,69 0,3708	8,08	3	95,39	35,37	11,81
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0115					
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0115	75,40 10,58		323,54		4,29
	2. 101-0628	Олифа	т	0,009 3,6E-5	15500,35	0,56	38035,09	1,37	2,45
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1 0,0004	3		6,68		2,23
3	4. СЦМ-101-0424	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15	т	0,0161 6,44E-5	26609,23	1,71	28447,45	1,83	1,07
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			80%*0,94 50%	2,26 1,5 9,03	80%*0,94 50%	26,6 17,69 82,88	
10	**ТЕРр62-33-01**	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 1 раз *912,66 = 500,22 + 26 609,23 x 0,0155* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0	978,35	4,4	6537,31	29,42	6,31
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	57,523 0,2589	8,74	2,26	103,26	26,73	11,81
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0115 0,0001					

	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0115 0,0001	75,40 10,58	0,01	323,54	0,03	4,29
	2. 101-0628	Олифа	т	0,004 1,8E-5	15500,35	0,28	38035,09	0,68	2,45
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1 0,00045	3		6,68		2,23
3	4. СЦМ-101-0424	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15	т	0,0155 6,975E-5	26609,23	1,86	28447,45	1,98	1,07
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			80%*0,94 50%	1,7 1,13 7,23	80%*0,94 50%	20,1 13,37 62,89	
Итого прямые затраты по смете						750,04		5959,08	7,95
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)						397,58		4695,87	11,81
материалы						348,08		1241,92	3,57
эксплуатация машин и механизмов						5,78		30,34	5,25
Накладные расходы						**295,14**		**3485,95**	**11,81**
Сметная прибыль						**198,8**		**2347,94**	**11,81**
Итоги по смете:									
Малярные работы (ремонтно-строительные)						858,79		7 385,24	8,6
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)						385,19		4 407,73	11,44
Итого						1 243,98		11 792,97	9,48
Непредвиденные затраты 2%						24,88		235,86	9,48
Итого с непредвиденными						**1 268,86**		**12 028,83**	**9,48**
НДС 18%						228,39		2 165,19	9,48
ВСЕГО по смете						**1 497,25**		**14 194,02**	**9,48**

Составил: