Дефектная ведомость
текущий ремонт помещения санузлов в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детский оздоровительно – образовательный профильный центр «Дружба»

№ п/п	Наименование работ	***Ед. изм.***	***Объем заказа***
1.	Демонтаж кап. стен 36м 2х0.25	$м^3$	9
2.	Демонтаж бетонных полов и постаментов	$м^3$	15
3.	Демонтаж старых сантехнических приборов	шт	12
4.	Зачистка выгребной ямы (песок, щебенка)	$м^3$	7
5.	Кладка стен из кирпича	$м^3$	50
6.	Устройство бетонных полов	$м^3$	10.4
7.	Устройство ЦПС, толщ. 4см.	$м^2$	104
8.	Укладка напольной плитки	$м^2$	104
9.	Устройство бетонного желоба (коллектор водяного слива)	$м^3$	5
10.	Устройство потолочного перекрытия из бруса	$м^3$	6
11.	Устройство потолка из влагостойкого гипсокартона	$м^2$	104
12.	Устройство стропильной системы кровли (150м2)	$м^3$	10
13.	Устройство обрешетки, толщ. 2.5см	$м^2$	150
14.	Устройство металлической кровли из оцинк. Профнастила	$м^2$	150
15.	Устройство перегородок (кабинок) (металлический каркас -100кг)	$м^2$	45
16.	Облицовка стен керамической плиткой	$м^2$	273
17.	Оштукатуривание стен ЦПС, толщ. 2.5см	$м^2$	273
18.	Устройство бетонной отмостки (песч.основание –толщ.10см; щебеночная основа-толщ. 10см; бетонная отмостка – толщ. 10см)	$м^2$	70
19.	Установка деревянных дверей входных с коробкой 2.1х0.9	шт	4
20.	Установка межкомнатных дверей 1.5х 1.5	шт	16
21.	Установка оконных блоков 0.4х0.7 м	шт	5
22.	Монтаж труб а) Ф 110 б) Ф 25 в) Ф 20 г) Ф 50	 м/п м/п м/п м/п	 7 40 30 15
23.	Установка раковин	шт	2
24.	Установка смесителей	шт	2
25.	Установка сифона	шт	2
26.	Установка чаши «Генуя» в комплекте с бочками	шт	16
27.	Установка шаровых кранов Ф15	шт	20
28.	Установка шаровых кранов Ф20	шт	4
29.	Установка фитингов канализационных	ед	20
30.	Установка светильников	шт	8
31.	Установка электрокабеля	м/п	120
32.	Установка вентиляторов	шт	2
33.	Установка электроавтоматов	шт	4
34.	Установка электрокоробов	м/п	60
35.	Погрузка строительного мусора вручную	тн.	25
36.	Вывоз строительного мусора на свалку 40км	тн.	25