Объект: Управление образования администрации г.Владимира, ул.Горького, 62-А

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт помещений

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Раздел 1. КАБИНЕТЫ 219, 220		
1.	Разборка покрытий полов из ковролина	100 м2	0.43352
2.	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит	100 м2	0.43352
3.	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 25 %	100 м2	0.43352
4.	Антисептирование древесины: водными растворами	100 м2	0.43352
5.	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2	0.43352
6.	Плиты древесностружечные ламинированные с 2 сторон	100 м2	0.44523
7.	Устройство покрытий по готовому основанию из многослойных паркетных досок типа Tarkett заклеиванием досок по всей площади к готовому основанию (выравненная стяжка, фанера или ДСП).	100 м2	0.43352
8.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.3776
9.	Прим. Монтаж металлических порогов	100 м	0.016
10.	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов (пороги)	м	1.6
	Раздел 2. КОРИДОР 2 ЭТАЖА		
11.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	1.3852
12.	Монтаж стальных уголков и порогов из гнутого профиля	100 м	0.26
13.	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов (пороги)	м	26
14.	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ) номер 150 размер 200х200 мм	шт.	5
15.	Решетки металлические размером 200х200 мм	шт.	5
16.	Спиливание дверного полотна, с уменьшением размера по высоте	100 шт.	0.28
17.	Прим. Устройство уголков пластиковых на клее КН-2	100 м	2.4272
18.	Уголок пластиковый 20*2700	м	119.705
19.	Уголок пластиковый 30*2700	м	125.442
20.	Погрузка и вывоз мусора (100%)	т	0.498

Составил: зав. Отделом МТО С.А.Марков

(должность, подпись, Ф.И.О)