АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-238-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время рассмотрения заявок: **26.12.2008** ***14ч 00мин.*** **по московскому времени**

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по текущему ремонту дорог и дворовых территорий в городе Владимире.**

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось аукционной комиссией в составе:

Председательствующий:
Зяблов О.В. - начальник управления муниципального заказа администрации города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Терентьева Т.И. - начальник управления экономики администрации города Владимира, заместитель председателя комиссии.
Маслова М.О. - заместитель начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира, начальник отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов, заместитель председателя комиссии.
Шехирев М.А. - начальник отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.
Ашина И.В. - начальник отдела анализа, планирования и отчетности управления муниципального заказа администрации города Владимира.
Завьялова В.А. - консультант отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.
Поляновский Д.В. – главный специалист отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Секретарь комиссии:
Шибаева М.Н. - консультант отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Всего на заседании присутствовало 8 членов аукционной комиссии, что составляет 100% от общего количества членов аукционной комиссии.

Муниципальный заказчик – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира.
Уполномоченный орган: управление муниципального заказа администрации города Владимира.
Источник финансирования: Лоты №№1-2: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 19.11.2008 № 11. Извещение от 20.11.2008 № 324 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 20.11.2008 №137. Приказ начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 26.11.2008 № 25. Извещение о внесении изменений опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 27.11.2008 №140. Приказ начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 01.12.2008 №31. Извещение о внесении изменений опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 02.12.2008 №142.

Предмет муниципального контракта:
Лот №1: Выполнение работ по текущему ремонту дорог и дворовых территорий в городе Владимире;
Лот №2: Выполнение работ по текущему ремонту подъездной дороги в районе ДК "Точмаш" г.Владимира..

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей:
Лот №1: - 2 759 730,11 руб. (Два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать рублей 11 копеек);
Лот №2: - 330 853,00 руб. (Триста тридцать тысяч восемьсот пятьдесят три рубля).

1. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до ***09 ч 00 мин.*** по московскому времени ***23 декабря 2008 года*** была подано ***2*** (две) заявки на участие в аукционе.

Сведения об участниках размещения заказа:

№ заявки УРЗ	Наименование и место нахождения участника размещения заказа	№ лота
1	ООО «Специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», 600000, г.Владимир, Манежный тупик, д.2, т/ф 32-40-17, 32-26-32, 32-29-28;	1
2	ООО «Трасса», 600005, г.Владимир, Промышленный проезд д.2, т/ф 33-55-62, 42-25-73.	2

2. Поскольку по каждому лоту подана единственная заявка, в соответствии с ч.12 ст.35 Федерального закона аукционная комиссия **рассмотрела** заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст.11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» **и приняла решение:**

2.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ заявки УРЗ	Наименование и место нахождения участника размещения заказа	№ лота	Результаты голосования
1	ООО «Специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», 600000, г.Владимир, Манежный тупик, д.2, т/ф 32-40-17, 32-26-32, 32-29-28;	1	«ЗА» - Зяблов О.В., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Шехирев М.А., Ашина И.В., Завьялова В.А., Поляновский Д.В., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет

№ заявки УРЗ	Наименование и место нахождения участника размещения заказа	№ лота	Результаты голосования
2	ООО «Трасса», 600005, г.Владимир, Промышленный проезд д.2, т/ф 33-55-62, 42-25-73.	2	«ЗА» - Зяблов О.В., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Шехирев М.А., Ашина И.В., Завьялова В.А., Поляновский Д.В., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет

3. Поскольку по лотам №№ 1,2 подано по единственной заявке на участие в аукционе и на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе по лотам №№1,2 принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона:

по лоту № 1 единственного участника размещения заказа - ***ООО «Специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», 600000, г.Владимир, Манежный тупик, д.2, т/ф 32-40-17, 32-26-32, 32-29-28***,

по лоту № 2 единственного участника размещения заказа - ***ООО «Трасса», 600005, г.Владимир, Промышленный проезд д.2, т/ф 33-55-62, 42-25-73,***

в соответствии с ч.11 ст.35 и ч.5 ст.36 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион по лотам №№1,2 признать ***несостоявшимся.***

4. В соответствии с ч.6 ст.36 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт **по лоту №1** с ***ООО «Специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», 600000, г.Владимир, Манежный тупик, д.2, т/ф 32-40-17, 32-26-32, 32-29-28*** на условиях предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с вышеназванным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта по лоту № 1 **цене контракта**: (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)**: Лот №1 - *2 759 730,11 руб. (Два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать рублей 11 копеек):***

Предлагаемые условия исполнения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ*	Показатели	
			Един. изм.	Объем работ
1		**Быковский проезд**		
	1	Снятие деформированных а/бетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщ. слоя до: 50 мм	1000 м2	0,032
	2	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	4
	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	4
	4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (засыпка ям щебнем)	100 м3	0,06
	5	Розлив вяжущих материалов	т	0,33
	6	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	100 т	0,125
	7	Розлив вяжущих материалов	т	0,12
	8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5- 2,9 т/м3	1000м2	0,413
	9	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000м2	0,826
	10	Ремонт а/бетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью	100 м2	0,67

		ремонта до 25 м2		
		Ленина пр-т, 43		
	1	Очистка проезжей части от пыли и грязи	100 м3	0,05
	2	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	6
	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	6
	4	Снятие деформированных а/бетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщ. слоя до: 50 мм	1000 м2	0,02
	5	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,5
	6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	2,5
	7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (засыпка ям щебнем)	100 м3	0,16
	8	Розлив вяжущих материалов	т	0,08
	9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5- 2,9 т/м3	1000м2	0,262
	10	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000м2	0,524
		Ул. Подбельского		
	1	Очистка проезжей части от пыли и грязи	100 м3	0,02
	2	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,4
	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	2,4
	4	Снятие деформированных а/бетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщ. слоя до: 50 мм	1000 м2	0,015
	5	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,9
	6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	1,9
	7	Розлив вяжущих материалов	т	0,16
	8	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	100 т	0,14
	9	Розлив вяжущих материалов	т	0,11
	10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5- 2,9 т/м3	1000м2	0,352
	11	При изменении толщины покрытия на 0,5	1000м2	0,704

		см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1		
		Ул. Северная, 2-в, 2-г		
	1	Снятие деформированных а/бетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщ. слоя до: 50 мм	1000 м2	0,01
	2	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,3
	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	1,3
	4	Устройство основания толщиной 15 см из щебня 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных	1000 м2	0,03
	5	Устройство основания толщиной 15 см из щебня 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): на каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3	1000 м2	-0,15
	6	Розлив вяжущих материалов	т	0,02
	7	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	100 т	0,021
	8	Розлив вяжущих материалов	т	0,02
	9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5- 2,9 т/м3	1000м2	0,07
	10	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1	1000м2	0,14
		П. Заклязьменский - Ладога		
	1	Снятие деформированных а/бетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщ. слоя до: 50 мм	1000 м2	0,05
	2	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	6,3
	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	6,3
	4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (засыпка ям щебнем)	100 м3	0,1
	5	Розлив вяжущих материалов	т	0,16
	6	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	100 т	0,24
	7	Розлив вяжущих материалов	т	0,21
	8	Устройство покрытия толщиной 4 см из	1000м2	0,7

		горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5- 2,9 т/м3		
	9	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000м2	1,4
		Ул. Разина, тротуар		
	1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,855
	2	Устройство основания толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	5,95
	3	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1	100 м2	17,85
	4	Устройство а/бетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3см	100 м2	5,95
	5	Устройство а/бетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1	100 м2	23,8
		Ул. Разина, 22		
	1	Устройство основания толщиной 15 см из щебня 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных	1000 м2	0,2
	3	Розлив вяжущих материалов	т	0,12
	4	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	100 т	0,11
	5	Розлив вяжущих материалов	т	0,06
	6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5- 2,9 т/м3	1000м2	0,2
	7	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1	1000м2	0,4
		Ул. Карла Маркса		
	1	Снятие деформированных а/бетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщ. слоя до: 50 мм	1000 м2	0,025
	2	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	3,1
	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	3,1
	4	Устройство подстилающих и	100 м3	0,09

		выравнивающих слоев оснований: из щебня (засыпка ям щебнем)		
	5	Розлив вяжущих материалов	т	0,24
	6	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	100 т	0,3
	7	Розлив вяжущих материалов	т	0,3
	8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5- 2,9 т/м3	1000м2	0,98
	9	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000м2	1,96
	10	Демонтаж чугунных люков	шт	1
	11	Демонтаж плит перекрытия колодцев	100 м3	0,0025
	12	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,625
	13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1)	т	0,625
	14	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм круглых сооружений	100 м3	0,0004
	15	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	100 м3	0,0025
	16	Плиты перекрытия колодцев	м3	0,25
	17	Установка люка	шт.	1
		Ул. Кремлевская		
	1	Очистка проезжей части от пыли и грязи	100 м3	0,06
	2	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	7,2
	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	7,2
	4	Снятие деформированных а/бетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщ. слоя до: 50 мм	1000 м2	0,03
	5	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	3,8
	6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	3,8
	7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (засыпка ям щебнем)	100 м3	0,14
	8	Розлив вяжущих материалов	т	0,64
	9	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	100 т	0,06
	10	Розлив вяжущих материалов	т	0,24
	11	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5- 2,9 т/м3	1000м2	0,8

	12	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000м2	1,6
	13	Демонтаж чугунных люков	шт	5
	14	Демонтаж плит перекрытия колодцев	100 м3	0,0125
	15	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	3,125
	16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	3,125
	17	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм круглых сооружений	100 м3	0,002
	18	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	100 м3	0,0125
		Плиты перекрытия колодцев	м3	1,25
		Установка люка	шт.	5
1. Качество выполняемых работ:				
1.1. Мероприятия по обеспечению качества			Входной контроль качества (соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов строительных конструкций, изделий и материалов, а также наличие паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов); Операционный контроль качества выполнения строительных процессов, проверка соблюдения технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие СНиП и стандартам; Приемочный контроль качества выполненных работ с освидетельствованием скрытых работ и составлением актов	
1.2. Методы и технология выполняемых работ			Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплутационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». составление актов на скрытые работы	
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ			В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и согласно календарным графикам выполнения работ (Приложение №4 к муниципальному контракту)	
1.4. Требования по безопасности			Техника безопасности на объектах соблюдается согласно СНиП 3.-4-80* техники безопасности в строительстве	
2. Место, условия выполнения работ			**Место выполнения работ:** *Лот №1:* г. Владимир, 1. Быковский проезд –(893 м2);	

	2. Ленина пр-т, 43 – (262 м2); 3. Ул.Подбельского – (352 м2); 4. Ул. Северная, 2-в, 2-г – (70 м2); 5. п. Заклязьменский - Ладога – (700 м2); 6. Ул. Разина, тротуар – (595 м2); 7. Ул. Разина, 22 – (200 м2); 8. Ул Карла Маркса – (980 м2); 9. Ул. Кремлевская – (800 м2) **Условия выполнения работ:** стесненность, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплутационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Качество применяемых строительных материалов и изделий, методы производства строительно-монтажных работ и система контроля их качества, не увеличивающие цену контракта. Наличие лицензии на основные виды работ: лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности, состав: транспортное строительство – магистральные дороги и улицы городов.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ **Сроки оплаты работ:** в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») и предоставления счет-фактуры подрядчика **Порядок оплаты работ:** по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 1 апреля 2009г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие ГОСТр 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к

	эксплутационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог»
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Наличие лицензии на право осуществления деятельности. На применяемые дорожно-строительные материалы предоставляются сертификаты: Песок – ЗАО ПТК «Владспецстрой», ООО «Фазан» Щебень – ГУП «Владимирское карьероуправление»; А/бетонная смесь – ЗАО ПТК «Владспецстрой», ООО ДСУ имени Доброхотова В.И, ГУП ДСУ-3, ООО «Эфа»; Камень бортовой – ЗАО ПТК «Владспецстрой», ООО «ДСУ имени Доброхотова В.И.»; Бетон товарный, р-р цементный – ЗАО ПТК «Владспецстрой»
9. Форма обеспечения муниципального контракта	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 3% от начальной цены муниципального контракта – 82 792 (восемьдесят две тысячи семьсот девяносто два) руб.
10. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика	Опыт работы в городе 44 года. Приложения №1,2,3,4

5. В соответствии с ч.6 ст.36 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником аукциона **по лоту № 2** с ***ООО «Трасса», 600005, г.Владимир, Промышленный проезд д.2*** на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с ***ООО «Трасса», 600005, г.Владимир, Промышленный проезд д.2*** и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта **по лоту № 2 цене контракта** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей): ***Лот №2 - 330 853,00 руб. (Триста тридцать тысяч восемьсот пятьдесят три рубля):***

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ*	Показатели
2		Текущий ремонт подъездной дороги в районе ДК "Точмаш"	490м2
2	1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм	10м2
2	2	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	1,29т
2	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т : расстояние перевозки до 18 км; класс	1,29т

		груза 1;	
2	4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (засыпка ям щебнем)	14м3
2	5	Розлив вяжущих материалов	0,44т
2	6	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	35т
2	7	Розлив вяжущих материалов	0,19т
2	8	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	490м2
1. Качество выполняемых работ:			
1.1. Мероприятия по обеспечению качества			Стесненность, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
1.2. Методы и технология выполняемых работ			Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ			Согласно технологическому регламенту.
1.4. Требования по безопасности			Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
2. Место, условия выполнения работ			Подъездная дорога в районе ДК "Точмаш" г.Владимира., стесненность, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85

	«Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») и предоставления счет-фактуры Подрядчиком, по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
4. Срок (период) выполнения работ	с момента заключения муниципального контракта до 01.04.2009 года.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	Три года.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100,00%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
9. Форма и размер обеспечения муниципального контракта	Передача денежных средств в залог в размере 3% от начальной цены контракта (9926 рублей).
10. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель аукционной комиссии _____ О.В. Зяблов

Члены комиссии:

Зам. председателя аукционной комиссии _____ Т.И. Терентьева

Зам. председателя аукционной комиссии _____ М.О. Маслова

_____ М.А. Шехирев

_____ И.В. Ашина

_____ В.А. Завьялова

_____ Д.В. Поляновский

Секретарь комиссии _____ М.Н. Шибаева

Представитель заказчика: _____ Д.В. Ребизов