

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**на выполнение работ по созданию аппаратной (согласно требованиям к вычислительным центрам) и межэтажной гигабитной локально-вычислительной сети в административном здании по ул.Горького 40 во 2 квартале 2006 года.**

№	Наименование изделия (/производитель/ артикул) / вида услуг,	Ед. изм.	Объем заказа	Цена за единицу, руб.	Полная стоимость заказа, руб.	Максимальная цена контракта
<b>1.1. Спецификация на материалы для аппаратной</b>						
1	Штукатурка гипсовая 30 кг.	шт.	1		0,00	238 тыс.руб.
2	Штукатурка финишная 12 кг.	шт.	2		0,00	
3	Штукатурка ПВА 15 кг.	шт.	2		0,00	
4	Грунтовка 10 л.	шт.	1		0,00	
5	Краска акриловая 12 кг.	шт.	1		0,00	
6	Валик 250 мм.	шт.	1		0,00	
7	Конструкции подвесного потолка FIBER	м <sup>2</sup>	5,30		0,00	
8	Пена монтажная	шт.	2		0,00	
9	Окно ПВХ 1000x1830 (откр. 2/3)	шт.	1		0,00	
10	Подставочник КВЕ 142 30 мм	м	1		0,00	
11	Подоконник PL 400 Белый	м	1,10		0,00	
12	Горцевая заглушка PLK 600	шт.	2		0,00	
13	Отлив 195 Белый	м	1,10		0,00	
14	Жалюзи 1.9x1.2	шт	1		0,00	
15	Сплит-система Mitsubishi Heavy SRK / SRC20HD 2 кВт	шт.	1		0,00	
16	Зимний комплект для сплит-системы Mitsubishi Heavy SRK / SRC20HD 2 кВт	шт.	1		0,00	
17	Расходные материалы для сплит-системы Mitsubishi Heavy SRK / SRC20HD 2 кВт	компл	1		0,00	
18	Дверь 800x2000 огнестойкая по DIN 4102 светло-серая	шт.	1		0,00	
19	Панель фальшпола Nortec (гипс), верхнее покрытие - ПВХ антистатический LINGOPLAN AS 1692, нижнее покрытие - сталь 0.5 мм/ Lindner/ S 30 ST	шт.	10		0,00	
20	Стойка фальшпола 120 мм, тип M3, с накладкой, регулируемость 96-144мм/ Lindner	шт.	25		0,00	
21	Плинтус Korner ПВХ 2.5 м.	шт.	4		0,00	
22	Крепеж плинтуса Volta	шт.	20		0,00	
23	Соединитель внутр. Угол Korner	шт.	5		0,00	
24	Соединитель наруж. Угол Korner	шт.	1		0,00	
25	Соединитель торцевая заглушка Korner	шт.	2		0,00	
26	Светильник встраиваемый (595x595) 4x18W	шт.	1		0,00	
27	Выключатель одноклавишный/ Legrand/ 775801	шт.	1		0,00	
28	Коробка Vatik глубина 50 мм/ Legrand/ 89351	шт.	1		0,00	
29	Лицевая панель одноклавишного выключателя/ Legrand/ 778210	шт.	1		0,00	
30	Рамка лицевая/ Legrand/ 778201	шт.	1		0,00	
31	Коробка Vatik глубина 50 мм 2 модуля/ Legrand/ 89354	шт.	4		0,00	
32	Суппорт Мозаик 2 модуля/ Legrand/ 74802	шт.	8		0,00	
33	Розетка эл. 2К+3 Shuko Мозаик/ Legrand/ 74130	шт.	8		0,00	
34	Кромочная лента для плит (20 м)/ Lindner	шт.	1		0,00	

35	Каркас шкафа напольного 600X800 45U	шт.	1		0,00
36	Решетка пластиковая 600X800	шт.	1		0,00
37	ГКЛ 1200X3000 12,5 мм KNAUF	шт	8		0,00
38	Профиль ПП 60x27 3000 мм	шт	30		0,00
39	Профиль ПН 28x27 3000 мм	шт	10		0,00
40	Одноуровневый соединитель для ПП 60x27	шт	10		0,00
41	Прямой подвес для ПП 60x27	шт	100		0,00
42	Краб соединительный	шт.	20		0,00
43	Саморез 4x13 с пресс-шайбой	шт	200		0,00
44	Саморез 3,5x25	шт	1000		0,00
45	Серпянка самоклеящаяся 45 п.м.	шт	2		0,00
46	Креповая лента 50ммx50м	шт	2		0,00
47	Панель Декостар белый фарфор 0.25x2.7	шт.	6		0,00
48	Угол E30 1545 белый (шт)	шт	2		0,00
49	Шубка меховая Вестан для валика	шт	2		0,00
50	Кисть плоская "Профи" 2,5" - 63	шт	1		0,00
51	Саморез 4x41 с пресс-шайбой	шт	100		0,00
52	Дюбель - гвоздь 6x40	шт	200		0,00
53	Нож пистолетный Legioner 18мм	шт	1		0,00
<b>ИТОГО материалы 1.1. (с учетом всех обязательных платежей)</b>					<b>0,00</b>
<b>1.2. Спецификация на работы по созданию аппаратной*</b>					
<b>Устройство фальшпола</b>					
1	Устройство плинтуса ПВХ	м.п.	7,60		0,00
	Устройство фальшпола	м <sup>2</sup>	5,30		0,00
<b>Устройство подвесного потолка</b>					
2	Устройство подвесного потолка	м <sup>2</sup>	5,3		0,00
<b>Работы по коммутации электроустановочных компонентов</b>					
3	Установка светилька встраиваемого	шт.	1		0,00
	Установка розетки электрической Мозаик	шт.	8		0,00
	Установка выключателя одноклавишного	шт.	1		0,00
<b>Устройство стен</b>					
4	Устройство стен из гипсокартона	м <sup>2</sup>	20,5		0,00
	Подготовка и покраска стен в два слоя	м <sup>2</sup>	20,5		0,00
<b>Установка системы климатконтроля</b>					
5	Установка кондиционера	шт.	1		0,00
<b>Установка каркаса коммутационного шкафа</b>					
6	Сборка и установка каркаса коммутационного шкафа	шт.	1		0,00
<b>Устройство дверей и окон</b>					
7	Увеличение дверного проема	м <sup>2</sup>	0,5		0,00
	Устройство откосов	м <sup>2</sup>	1,14		0,00
	Установка жалюзи	шт	1		0,00
	Установка двери 800x2000	шт.	1		0,00
	Установка окна с подоконником и отливом	шт.	1		0,00
<b>Общестроительные работы</b>					
8	Демонтаж окон и дверей без сохранения	шт.	2		0,00
	Установка решетки декоративной из ПВХ	шт.	1		0,00

	Уборка и вывоз мусора	кг	100		0,00
<b>ИТОГО работы 1.2. (с учетом всех обязательных платежей):</b>					<b>0,00</b>
<b>ИТОГО 1:</b>					<b>0,00</b>
<b>2.1. Спецификация на материалы для магистральной гигабитной сети ЛВС</b>					
1	Патч-панель 19 " 48 порт. наборн. универс., 2U/ Panduit/ CP48BL	шт	3		0,00
2	Патч-панель P110, 19", 2x100, кат. 5E/ Panduit/ P110B1004R2	шт	3		0,00
3	Патч корд PC1-RJ45, 1 м, сер.	шт	9		0,00
4	Патч корд RJ45, Кат. 5E, 1м	шт	7		0,00
5	Патч корд RJ45, Кат. 5E, 3м	шт	7		0,00
6	Патч корд экран. RJ45, Кат. 6, 1м/ Panduit/ STPCTG1MBBL	шт	8		0,00
7	Модуль экран. RJ45 TX-6 PLUS, T568A&B, кат.6/ Panduit/ CJS688TP	шт	8		0,00
8	Кабельная стяжка 24x3,6мм, 100шт./ Panduit/ PLT2.5I-C	уп	1		0,00
9	База короба T702, 184x45мм/ Panduit/ T702BAW2	м	4		0,00
10	Крышка короба T70/ Panduit/ T70CAW2	м	8		0,00
11	Лицевая панель T70, 2 вст. 45x45/ Panduit/ T70BL2AW	шт	2		0,00
12	Кабель FTP, кат.6, 4x2/23 bonded, Belden, безгалог., 500 м/ Belden/ 7860ENH.00500	уп	1		0,00
13	Кабель UTP, кат.5E 4x2/24, сер. 305 м	уп	1		0,00
14	Розетка электр. Mosaic 2M 2P+T н.ст.;защ.шт	шт	16		0,00
15	Этикетка на розетку	шт	16		0,00
16	Кор. Plexo IP55 70/45мм	шт	4		0,00
17	Лоток проволочный 35x100 бихром/ Aemsa/ 4516110	м	60		0,00
18	Лоток проволочный 35x200 бихром/ Aemsa/ 4516120	м	42		0,00
19	Суппорт для вертик. подвеса VS100(10шт)/ Aemsa/ 4552310	уп	2		0,00
20	Соединит бок U35, бихром (25шт)/ Aemsa/ 4566200	уп	2		0,00
21	Соединитель угловой бихром (50шт)/ Aemsa/ 4566230	уп	1		0,00
22	Консоль "Омега" потолочная SSO100(4шт)/ Aemsa/ 4550410	уп	7		0,00
23	Консоль "Омега" потолочная SSO200(4шт)/ Aemsa/ 4550420	уп	7		0,00
24	Фиксатор бихром (50шт)/ Aemsa/ 4566120	уп	2		0,00
25	Шпилька M8/10, L=1м (10шт)/ Aemsa/ 4551480	уп	3		0,00
26	Шкаф настенный 19" 600x500, 2-х секц., 9U/ Conteg/ ROD-09-60/50	шт	2		0,00
27	Комплект крепежа (гайка, шайба, винт)/ Conteg/ DP-MO-01	комп	16		0,00
28	Клемник 4-х позиционный	шт	25		0,00
29	Кабель NYM-J 3x2.5 RE, 300/500В	м	100		0,00
30	Труба гофрированная диам. 25 ДКС	м	175		0,00
31	Держатели для гофры с д. 25 ДКС	шт	175		0,00
32	Дюбель-гвозди 6x35	шт	250		0,00
33	Гайка M8	шт	60		0,00
34	Шайба D10	шт	60		0,00
35	Анкера забиваемые M8x30	шт	60		0,00
36	Анкер шестигранный 8x100	шт	56		0,00
37	Розетка электр. Mosaic 2M 2P+T н.ст.;защ.шт/ Legrand/ 74130	шт	4		0,00
38	Кор. Plexo IP55 65x65x40мм/ Legrand/ 92104	шт	2		0,00
39	Кабель NYM-J 3x2.5 RE, 300/500В 100 м/ Nexans/ NYM-J-3x2,5	м	2		0,00
40	Клемник 4-х позиционный/ Wago/ 773-304	шт	2		0,00
41	Труба гофрированная с зондом диам. 25 мм/ ДКС/ 91925	м	50		0,00
42	Держатель ПВХ для труб диам. 25 мм/ ДКС/ 51025	шт	50		0,00
43	Дюбель-гвозди 5x50/ KEW/	шт	70		0,00
44	Перчатки	пара	2		0,00
45	Изоляционная лента Temflex™ 1300, 15ммx10м/ 3М/ ХА-0038-5700-1	шт	3		0,00

<b>ИТОГО материалы 2.1. (с учетом всех обязательных платежей)</b>					<b>0,00</b>
<b>2.2. Спецификация на работы по созданию магистральной гигабитной сети ЛВС*</b>					
<i>Система лотков</i>					
1	Крепление лотка 100x35 с учетом коэффициента сложности	м.	60		0,00
	Крепление лотка 200x35 с учетом коэффициента сложности	м.	42		0,00
<i>Система кабель-каналов Т-702</i>					
2	Крепление базы короба с учетом коэффициента сложности	м	4		0,00
	Установка крышки для короба	м	8		0,00
<i>Трубы, закладные элементы</i>					
3	Крепление распределительной коробки	шт.	2		0,00
	Крепление трубы	м	50		0,00
<i>Работы в телекомм. шкафу</i>					
4	Сборка и крепление шкафа 19" 9U	шт.	2		0,00
	Крепление 19" оборудования	шт.	6		0,00
	Установка розетки эл. Мозаик	шт.	4		0,00
	Установка и кроссировка модуля RJ45 TX, Кат. 6 экран.	шт.	8		0,00
<i>Работы по прокладке кабеля</i>					
5	Прокладка кабеля NYM 3x2,5	м	200		0,00
	Прокладка кабеля TP	м	270		0,00
<i>Работы по маркировке</i>					
6	Маркировка в шкафу	порт	8		0,00
	Маркировка информационного кабеля	шт.	8		0,00
<b>ИТОГО работы 2.2. (с учетом всех обязательных платежей):</b>					<b>0,00</b>
<b>ИТОГО 2:</b>					<b>0,00</b>
<b>ИТОГО по контракту:</b>					<b>0,00</b>