Дефектная ведомость
на текущий ремонт здания (общестроительные работы, специально-технические работы теннисного зала) в средней школе №14

№ п\п	Наименование работ и материалов	ед.изм.	кол-во
1	Устройство канализации внутри здания из труб ПВХ диаметром 100 мм	п.м.	22
2	Тройники диаметром 100 мм	шт.	3
3	Отводы диаметром 100 мм	шт.	4
4	Устройство канализации диаметром 50 мм	п.м.	16
5.	Разработка грунта экскаватором	м3	30
6	Пробивка отверстий в сборном железобетоне	м3	0,4
7	Устройство канализации из чугунных труб диаметром100мм	п.м.	10,5
8	Устройство песчаного основания и засыпка котлована песком	м3	6
9	Обратная засыпка котлована грунтом экскаватором	м3	24
10	Установка унитазов	шт.	2
11	Установка раковин	шт.	2
12	Установка душевых кабин	шт.	4
13	Установка смесителей в душевых кабинах	шт.	4
14	Установка смесителей «Елочка»	шт.	2
15	Установка гибких шлангов	шт.	6
16	Демонтаж электропроводки в раздевалках	п.м.	40
17	Демонтаж выключателей	шт.	4
18	Монтаж электропроводки кабелем ПЧН 3х2,5 в гофре	п.м.	45
19	Установка выключателей	шт.	6
20	Установка настенных светильников	шт.	10
21	Устройство врезки на водопровод	шт.	2

22	Прокладка водопровода из металло-пластиковых труб диаметром 20мм	п.м.	65
23	Прокладка водопровода из металло-пластиковых труб диаметром 16 мм	п.м.	20
24	Восстановление щебеночного слоя	м2	5
25	Восстановление асфальтового покрытия	м2	5
26	Пробивка отверстий в стенах из бетона	м3	0,2
27	Устройство вентиляции	п.м.	13
28	Установка вентиляционных решеток в душевых и туалетах	шт.	5
29	Разборка ступеней из сборного железобетона	м3	1,5
30	Устройство ступеней из бетона М200 с устройством опалубки	м3	0,9
31	Облицовка ступеней плиткой керамогранит	100м2	0,025
32	Масляная окраска пола за 2 раза	100м2	1,5
33	Устройство плинтусов в теннисном зале	п.м.	70
34	Облицовка стен панелями ПВХ в теннисном зале	100м2	0.36
35	Пробивка отверстий в железобетоне под вентилятор	м3	0.02
36	Установка вентилятора	шт.	11
37	Установка радиаторной решетки	шт.	1
38	Облицовка стен панелями ПВХ с устройством каркаса	100м2	0,2
39	Установка уголков ПВХ	п.м.	40
40	Обшивка потолка панелями ПВХ с устройством каркаса	100м2	0,05
41	Устройство полов из керамической плитки	100м2	0,025
42	Облицовка стен в душевых глазурованной плиткой	100м2	0,4
43	Облицовка стен в туалетах панелями ПВХ	100 м2	0,1
44	Облицовка потолков в туалетах и душевых панелями ПВХ с устройством металлического каркаса	100м2	0,18
