Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

по текущему ремонту помещений (замена покрытия полов из линолеума в группах №№ 1,2,5,8) ДОУ №71, Октябрьский проспект, 42 «а», тел. 23-54-08

№ п/п	Наименование работ	Единица измер-я	Коли чество
1	Разборка плинтусов	100 м	1,304
2	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 $м^2$	2,668
3	Устройство покрытий из плит древесностружечных многослойных и трехслойных марки П-1 толщиной 18-20 мм (или эквивалент)	100 $м^2$	2,668
4	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 $м^2$	2,668
5	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенной поливинилхлоридным слоем, марки Л-1,8 (или эквивалент)	$м^2$	272,136
6	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	1,304
7	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	0,54
8	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов (порог металлический)	М	0,5454
9	Погрузка и вывоз мусора		100%