Объект: МДОУ № 70, г.Владимир, ул.Чайковского, 24

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт здания (ремонт крылец)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Раздел 1. РЕМОНТ ЗАБОР		
1.	Прим. Демонтаж решеток существующей ограды	т	0.125
2.	Прим. Установка металлических оград по стальным столбам без цоколя из панелей высотой до 2,2 м	100 м	0.0675
3.	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т (столбы ограждения д=100 мм)	т	0.0738
4.	Прочие стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т (решетчатые секции забора из квадратной трубы 20х25 мм)	т	0.189
	Раздел 2. РЕМОНТ КРЫЛЕЦ		
5.	Разборка кладки стен из: кирпича	10 м3	0.24
6.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	0.44
7.	Демонтаж металлоконструкций покрытий (крылец)	т	0.35
8.	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов вкирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	3.5
9.	Монтаж конструкций козырьков и крылец	т	1.76
10.	Сверление отверстий перфоратором BOSCH в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича диаметром отверстия до 20 мм	100 отверс	0.84
11.	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	100 шт.	0.84
12.	Болты анкерные оцинкованные	кг	10.08
13.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (металлочерепицу)	100 м2	0.4788
14.	Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0.4788
15.	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м	0.492
16.	Ограждение лестничных проемов	т	1.02828
17.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.5412
18.	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.	0.13
19.	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1.25
20.	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм	100 м2	0.4003
21.	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03	100 м2	0.4003
22.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных	100 м2	0.4003
23.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.65
24.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	0.65
25.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная	100 м2	0.79
26.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	9.665
27.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	9.665
28.	Возврат-металлолом	т	0.35

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Вед.сп-т МТО Л.В.Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)