Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

по текущему ремонту помещений (процедурный кабинет) в СШ №25

ул. Горького, 107 «а», тел. 34-08-47

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка оконных проемов с подоконными досками	100 м2	0,088
2	Разборка дверных проемов	100 м2	0,018
3	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м^2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,088
4	Оконные блоки двустворные с форточными створками опрсп 18-13,5 (или эквивалент) площадью 2,32м^2, опрсп 18-15 (или эквивалент) площадью 2,59м^2, опрсп 2.1-2.1 (или эквивалент) площадью 4,4м^2	м2	8,8
5	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2м	100 м2	0,088
6	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема более 2м	100 м2	0,088
7	Устройство перегородок до3м с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	100 м2	0,12
8	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм кNaUF (или эквивалент)	м2	26,2
9	Установка блоков дверных блоков площадью проема до 3м ^{2}	100 м2	0,036
10	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадью 1,8 м^2 (или эквивалент)	шт	2
11	Скобяные изделия для блоков входных однопольных дверей	комплект	2
12	Наличники из древесины тип н-1, размером 13х74 мм (или эквивалент)	м	19,44
13	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни (или эквивалент)	шт	2
14	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,15
15	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2, толщина слоя до 20 мм	100 м2	0,1
15	Ремонт штукатурки потолков по бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1м2, толщина слоя до 20 мм	м2	5
16	Раствор готовый отделочный цементно-известковый	м3	0,22
17	Окрашивание потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,32
18	Краски водно-дисперсионные акриловые вд-ак- 111 белая (или эквивалент)	т	0,02272
19	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,9
20	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ мА-25: бежевая (или эквивалент)	т	0,01971
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за два раза	100 м2	0,05

22	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ мА-25: бежевая (или эквивалент)	т	0,000805
23	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за два раза	100 м2	0,09
24	Краска нп-218 различных цветов (или эквивалент)	т	0,002979
25	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,36
26	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,7
27	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,7
28	Линолеум алкидный толщиной 3 мм	м2	71,4
29	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2	100 м	0,36
30	Обрамление проемов угловой сталью с установкой петель	т	0,07
31	Петля накладная	шт	4
32	Снятие оконных решеток	100 м2	0,09
33	Установка металлических оконных решеток	м2	8,8
34	Смена умывальников	100 шт	0,02
35	Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье со смесителем (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым	комплект	2
36	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм	100 м	0,1
37	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	10
38	Смена вентилей диаметром до 20 мм	100 шт	0,04
39	Вентили проходные муфтовые 15б1п, диаметром 15 мм	шт	4
40	Смена смесителей без душевой сетки	100 шт	0,02
41	Смесители для умывальников см-ум-ув центральные, с аэратором, латунными маховичками	комплект	2
42	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм	100 м	0,1
43	Трубы пвх диаметром 50 мм	м	9,98
44	Установка подстолья под мойку	10 шт	0,2
45	Подстолье под мойку, облицованное пластиком однотонным	шт	2
46	Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 мм	10 шт	0,4
47	Смена выключателей	100 шт	0,02
48	Выключатель двухклавишный скрытой установки с5-10-004 с подсветкой	шт	2
49	Смена розеток	100 шт	0,08
50	Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом 80221 нептун SIMENS с подсветкой (или эквивалент)	шт	8
51	Смена светильников с люминисцентными лампами	100 шт	0,05
52	Светильник потолочный типа лпо 71-4х18 ухл 4	шт	5
53	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, до 6 мм2	100 м	0,4
54	Провода на напряжение до 250 в с медными жилами марки пунп плоский, с пвх изоляцией и оболочкой, сечением 3х2,5 мм2	1000 м	0,04