"Согласована"
Смета на сумму: 70 885,06 руб.
Подрядчик: ВОООООО ВДПО

(подпись)

"_____" _____200___г.

"Утверждаю"
Смета на сумму: 70 885,06 руб.
Заказчик МУЗ Городская больница №2

(подпись)

"_____" _____200___г.

Стройка : МУЗ Горордская больница №2
Объект: чердачное помещение МУЗ Городская больница №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на огнезащиту деревянных конструкций

Сметная стоимость: 70 885,06 руб.
Нормативная трудоемкость: 316 чел.ч
Сметная заработная плпта: 19 295,13 руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих цен на 01.2008 г.

№ поз.	Шифр.номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования,масса	Единица измерения	Количество		Ссетная стоимость в базисных ценах		Ссетная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерени	по проектным данным	на единицу измерений	общая	на единицу измерений	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. огнезащиту деревянных конструкций										
1	**Е26-02-017-1**	**Огнезащитная обработка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составорм "Факсон Кострома плюс"**	**100 м2**		**25,00**	**1 140,45**	**28 511,22**	**1 683,40**	**42 084,97**	**1,476**
1 .1 .	з000-103-6	Рабочие-строители(средний разряд 3.6)	чел.ч	12,63	315,69	9,180	2 898,06	61,1200	19 295,13	**6,658**
1 .2 .	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59)кН (т)	маш.ч	0,42	10,5	1,70	17,85	4,43	46,52	**2,606**
1 .3 .	х40-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	18,9	472,5	6,82	3222,45	16,71	7 895,48	**2,450**
1 .4 .	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч 1	0,2	5,000	75,40	377	310,52	1 552,60	**4,118**
1 .5 .	с101-1757	Ветош	кг.	10	250	3,00	750,00	6,68	1 670,00	**2,227**
1 .6 .	с113-0506	Состав огнезащитная пропитка "Факсон-Кострома плюс"	кг.	13	325	65,37	21 245,25	35,77	11625,25	**0,547**
1 .7.	411-0001	Вода	м3	0,01	0,25	2,44	0,61			
		Накладные расходы				100%	2 898,06	100%	19 295,13	
		Сметная прибыль				70%	2 028,64	70%	13 506,59	
		Всего с НР и СП					33 437,91		74 886,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**28 511,22**		**42 084,97**	**1,476**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**28 511,22**		**42 084,97**	**1,476**
	в т.ч.									
	Оплата основных рабочих						**2 898,06**		**19 295,13**	**6,658**
	Стоимость механизмов						**3 617,30**		**9 494,59**	**2,625**
	Сметная стоимость материалов						**21 995,86**		**13 295,25**	**0,604**
	Сметная заработная плата						**2 898,06**		**19 295,13**	**6,658**
	Трудозатраты осн. рабочих								**315,69**	
	Нормативная трудоемкость								**315,69**	
	Итого						**28 511,22**		**42 084,97**	**1,476**
	Накладные расходы						**2 898,06**		**19 295,13**	**6,658**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,7					**0,7**		**0,7**	**13 506,59**	
	Сметная прибыль						**2 028,64**		**13 506,59**	**6,658**
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К-0,9					**0,9**		**0,9**	**12 155,93**	
	ВСЕГО С НР И СП						**33 437,91**			
	ВСЕГО С НР И СП								**67 747,48**	
	КОМПЕНСАЦИЯ ПО УПЛАТЕ НДС									
	(Ст.мат+ст.обор.*0,18+нр*0,1712*0,18+СП*0,15*0,18)								**3 137,57**	
	В С Е Г О :								**70 885,06**	

Составил

(доляность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил **(должность, подпись (инициалы, фамилия)]**

Заказчик: 0 Рес.см.расчет

Подрядчик: ВОООООО ВДПО

Стройка : МУЗ Горордская больница №2

Объект: чердачное помещение МУЗ Городская больница №2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 1

на огнезащиту деревянных конструкций

Сметная стоимость: 70 885,06 руб.
Нормативная трудоемкость: 0,00 чел.ч
Сметная заработная плпта: 19 295,13 руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2002г. и текущих цен на 06.2006 г.

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Ссетная стоимость в базисных ценах (руб.)		Ссетная стоимость в текущих ценах (руб.)		Индекс
			Кол-во механиза-торов		на ед.изм.	общая	на ед.изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты труда рабочих-строителей									
1	з000-103-6	Рабочие-строители(средний разряд 3.6)	чел.ч	315,69	9,180	2 898,06	61,1200	19 295,13	**6,658**
		Итого по разделу		**315,69**		**2 898,06**		**19 295,13**	**6,658**
Машины и механизмы									
2	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59)кН (т)	маш.ч	10,5	1,70	17,85			
3	х40-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	472,5	6,82	3 222,45	16,71	7 895,48	**2,450**
4	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т.	маш.ч	5,0	75,40	377,00			
			1						
		Итого по разделу				**3 617,30**		**7 895,48**	**2,450**
Материальные ресурсы									
5	с101-1757	Ветош	кг.	250	3,00	750,00	6,68	1 670,00	**2,227**
6	с113-0506	Состав огнезащитная пропитка "Факсон-Кострома плюс"	кг.	325	65,37	21 245,25	35,77	11625,25	**0,547**
7	411-0001	Вода	м3	0,25	2,44	0,61			
		Итого по разделу				**21 995,86**		**13 295,25**	**0,604**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					**28 511,22**		**40 485,85**	**1,420**
	в т.ч.								
	Оплата основных рабочих					**2 898,06**		**19 295,13**	**6,658**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стоимость механизмов					**3 617,30**		**7 895,48**	**2,183**
	Сметная стоимость материалов					**21 995,86**		**13 295,25**	**0,604**
	Сметная заработная плата					**2 898,06**		**19 295,13**	**6,658**
	Трудозатраты осн. рабочих							**315,69**	
	Нормативная трудоемкость							**315,69**	
	Итого					**28 511,22**		**40 485,85**	**1,420**
	Накладные расходы					**2 898,06**		**19 295,13**	**6,658**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,7				**0,7**		**0,7**	**13 506,59**	
	Сметная прибыль					**2 028,64**		**13 506,59**	**6,658**
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К-0,9				**0,9**		**0,9**	**12 155,93**	
	ВСЕГО С НР И СП					**33 437,91**			
	ВСЕГО С НР И СП							**67 747,48**	
	КОМПЕНСАЦИЯ ПО УПЛАТЕ НДС								
	(Ст.мат+ст.обор.*0,18+нр*0,1712*0,18+СП*0,15*0,18)							**3 137,57**	
	В С Е Г О :							**70 885,06**	

Составил:

Проверил:

Работу сдал:

Работу принял: