	« У Т В Е Р Ж Д А Ю » **_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ В . Г . А в д о х и н** **Г л а в н ы й и н ж е н е р М Б У « В л а д с т р о й з а к а з ч и к »**

З а д а н и е
н а в ы п о л н е н и е п р о е к т н ы х р а б о т п о о б ъ е к т у «Газификация жилого дома №15 по ул. Батурина в г.Владимире»

п\п	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	Заказчик	***МБУ «Владстройзаказчик»***
2	Основание для проектирования	***Постановление главы города Владимира от 27.05.2008 №2018 «О назначении заказчика по проектированию и строительству объектов газификации»***
3	Стадийность проектирования	***Проектная и рабочая документация***
4	Источник финансирования	***Средства городского бюджета - адресная инвестиционная программа г.Владимира на 2009 год.***
5	Основные требования к проектно-сметной документации	– ***газопровод низкого давления к двухэтажному двухквартирному дому*** – ***трассу газопровода согласовать с трестом «Владимиргоргаз»*** – ***при необходимости вырубки по трассе зеленых насаждений сообщить сведения заказчику для оформления разрешения на снос зеленых насаждений*** – ***установка в жилом доме: двухконтурных газовых котлов на отопление и горячее водоснабжение - 2 шт., газовых плит – 2 шт.*** – ***устройство вентканалов и дымоходов*** – ***в рамках контракта согласовать проектную документацию с трестом «Владимиргоргаз», ВОООООО ВДПО, в части пересечений с МУП «Владимирводоканал», ОАО «ВКС» «Владимиргортеплосеть», ОАО «ВКС» «Владимирская горэлектросеть», ОАО «ЦентрТелеком» Владимирский городской узел электросвязи»*** – ***предусмотреть проектом восстановление нарушенного благоустройства, заборов, на время строительства устройство временных подъездов и пешеходных дорожек*** – ***сметную документацию выполнить согласно МДС , в базовых ценах 2001г. и текущем уровне цен ; стоимость ресурсов (заработная плата, механизмы , материалы и пр.) принять по условиям бюджетного финансирования.*** – ***проектом предусмотреть производство строительно-монтажных работ без выселения жителей*** – ***проект выполнить по составу и объему работ согласно требованиям СНиП, градостроительного кодекса РФ, техническим условиям, Постановлению Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной докумен-***

п\п	Перечень основных данных	Основные данные и требования
		тации и требованиях к их содержанию» – ***проект корректируется по замечаниям инженерных служб города в течение 5 календарных дней , по замечаниям ГУ «Владоблгосэкспертиза» -14 календарных дней.*** – ***повторная госэкспертиза проекта проводится за счет средств подрядчика*** – ***осуществление авторского надзора за строительством объекта по дополнительному соглашению***
6	Исходные данные для разработки проекта:	– ***технические условия ОАО «Владимироблгаз» №532/26 от 25.08.2008, ВОООООО ВДПО*** – ***АПЗ №21-2008 от 12.09.2008*** – ***топографическая съемка*** – ***геологические изыскания*** – ***технический паспорт БТИ***
7	Количество экземпляров проекта	***Проект выполнить в 5 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземплярах в электронном формате, в т.ч. сметная документация в программном комплексе и в системе Word.***

Начальник ОПП **Н.А. Шабанова**