Дефектная ведомость на мощение тротуара по пр-ту Ленина (нечетная сторона)

Наименование	Ед. изм.	Количество
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	**6,85**
Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	м2	**137**
Устройство подстилающих слоев: песчаных с добавлением цемента	1 м3	**9,59**
Устройство тротуарной плитки	м2	**137**
Установка бортовых камней бетонных: Камень бортовой БР 100.20.8 /бетон В 30 (М 400), объем 0,016 м3/	м	**62,5**
Мусор строительный с погрузкой и перевозкой	тонна	**10,96**