УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника УЗАГВ
председатель котировочной комиссии,
_____ А.Е.Стачев

ИЗВЕЩЕНИЕ

О размещении заказа на выполнение текущего ремонта помещений территориальной поликлиники для МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» в 4 квартале 2008г. путем проведения запроса котировок цен.

от «25» ноября 2008 года.

1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):
Управление здравоохранения администрации г.Владимира ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 тел. (49422) 32-23-06, факс (49422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru
2. Источник финансирования заказа:
Внебюджетные средства.
3. Перечень документов, представляемых участниками запроса котировок:
1.Котировочная заявка (форма указана в приложении №1) – в обязательном порядке. 2.Завереная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке). 3.Завереные копии учредительных документов (в добровольном порядке). 4.Завереная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке). 5.Локальная смета (в добровольном порядке).
4. Наименование и объем выполняемых работ:
Локальная смета №1 (Приложение №2)
5. Место выполнения работ:
г.Владимир, Добросельская, д.38А, МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»
6. Сроки выполнения работ:
4 квартал 2008 г.
7. Срок, условия и форма оплаты:
Безналичный расчет, расчет после подписания акта выполненных работ по форме №КС-2, справки о стоимости работ по форме №КС-3 в течение 30 банковских дней и по мере поступления финансирования.
8. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:
В цену контракта должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
9. Максимальная цена контракта:
499 000,00 (четыреста девяносто девять тысяч) рублей.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу: г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.75, каб.1 и получена муниципальным заказчиком в срок до 17.00 часов по московскому времени 04.12.2008 года.
11. Условия выполнения работ:
В соответствии с действующей нормативно-технической базой РФ (строительными нормами и правилами, ГОСТ, ТУ, СанПиН и т.д.); гражданским кодексом РФ; сметной документацией; с предоставлением сертификатов соответствия, санитарно-гигиенических сертификатов на строительные материалы; с предоставлением гарантии качества на выполненные работы – не менее 3 лет.
12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
В течение 10 дней, но не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
13. Дополнительная информация:
Заказчик вправе отказаться от размещения заказа до момента окончания срока подачи котировочных заявок

Приложение №1

Котировочная заявка.

Настоящей заявкой мы, _____

_____

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О.(для физического лица); место нахождения (для юридического лица)

_____

место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

_____

готовы осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, изложенными в извещении-запросе котировок от 25.11.08 г., а именно:

№ лота	Наименование показателя	Требуемое значение
1	Текущий ремонт помещений территориальной поликлиники	В соответствии с представленной в извещении о проведении запроса котировок локальной сметой.

Место выполнения работ: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш», г.Владимир, ул.Добросельская, д.38А_

Сроки выполнения работ:_____

Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей)*_____

Со всеми условиями исполнения контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок, согласны.

Руководитель _____ (Ф.И.О.)

МП (подпись)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложения на _____листах:
1.Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке).
2.Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке).
3.Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке).
4.Локальная смета на выполнение текущий ремонт вентиляционной системы в филиале поликлиники (в добровольном порядке).

_____

*Цену контракта необходимо указывать цифрами и прописью.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 499 000.00 руб.

_____ /В.Е.Савинов /

«_____»_____ 2008г.

Заказчик: Управление здравоохранения администрации г.Владимира

Объект: Текущий ремонт помещений территориальной поликлиники МУЗ "Клиническая больница "Автоприбор" и "Точмаш"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на текущий ремонт помещений территориальной поликлиники МУЗ "Клиническая больница "Автоприбор" и "Точмаш"

Основание: дефектная ведомость

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 11.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Коридоры 1 этажа									
1.	**Е46-04-007-5**	**Разборка подвесных потолков**	**100 м2**		**1.009**	**944.64**	**953**	**8 776.46**	**8 855**	**9.292**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	99.6705	100.56753	8.970	902	84.650	8 513	9.437
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.53*	*2.55277*	*13.500*	*34*	*94.770*	*242*	*7.02*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.53	2.55277	20.00	51	134.13	342	6.707
			(1)			*13.50*	*34*	*94.77*	*242*	7.02
		Накладные расходы				99%	927	69.3%	6 067	
		Сметная прибыль				59.5%	557	53.55%	4 688	
		Всего с НР и СП					2 437		19 611	
2.	**Е56-11-1**	**Снятие наличников**	**100 м**		**0.826**	**38.39**	**32**	**362.63**	**300**	**9.375**
		Начисления: Н5= 1.15								
2. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.8415	3.999079	7.930	32	74.900	300	9.445
2. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.3304					
		Накладные расходы				82%	26	57.4%	172	
		Сметная прибыль				62%	20	55.8%	167	
		Всего с НР и СП					78		640	
3.	**Е56-10-1**	**Снятие дверных полотен**	**100 м2**		**0.2952**	**330.86**	**98**	**3 124.98**	**922**	**9.408**
		Начисления: Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	12.316334	7.930	98	74.900	922	9.445
3. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.348336					
		Накладные расходы				82%	80	57.4%	529	
		Сметная прибыль				62%	61	55.8%	514	
		Всего с НР и СП					239		1 966	
4.	**Е56-9-1**	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов**	**100 шт.**		**0.15**	**2 393.93**	**359**	**17 548.16**	**2 632**	**7.331**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	206.195	30.92925	8.010	248	75.640	2 339	9.443
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.5655*	*0.684825*	*10.060*	*7*	*90.110*	*62*	*8.957*
4. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	4.5655	0.684825	100.01	68	419.37	287	4.193
			(1)			*10.06*	*7*	*90.11*	*62*	8.957
4. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.1195	1.367925	31.33	43	4.05	6	0.129
4. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	1.575					
		Накладные расходы				82%	209	57.4%	1 378	
		Сметная прибыль				62%	158	55.8%	1 340	
		Всего с НР и СП					726		5 350	
5.	**Е10-01-039-3**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.309**	**4 015.26**	**1 241**	**28 553.06**	**8 823**	**7.11**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
5. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	152.0875	46.995038	8.970	422	84.650	3 978	9.437
5. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.60625	1.7323313	75.40	131	332.77	576	4.413
			(1)							
5. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0031271	5 160.53	16	29 021.56	91	5.624
5. 4.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.02472	1 078.10	27	4 256.39	105	3.948
5. 5.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	166.86	3.28	547	23.20	3 871	7.073
5. 6.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	5	1.545	63.73	98	130.21	201	2.043
		Накладные расходы				106.2%	448	74.34%	2 957	
		Сметная прибыль				53.55%	226	48.2%	1 917	
		Всего с НР и СП					1 915		13 698	
6.	**С203-4199-33**	**Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-10, пл.2.01 м2**	**шт.**		**12**	**434.70**	**5 216**	**3 021.08**	**36 253**	**6.95**
7.	**С203-5199-33**	**Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9,пл. 1.80 м2**	**шт.**		**3**	**389.29**	**1 168**	**2 705.50**	**8 117**	**6.949**
8.	**С101-0889**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных**	**комплект**		**15**	**93.54**	**1 403**	**452.54**	**6 788**	**4.838**
9.	**Е61-4-7**	**Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**		**0.02**	**3 998.10**	**80**	**36 909.71**	**738**	**9.225**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	333.8105	6.67621	8.970	60	84.650	565	9.437
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.828*	*0.01656*	*13.500*		*94.770*	*2*	*7.02*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.828	0.01656	20.00		134.13	2	6.707
			(1)			*13.50*		*94.77*	*2*	7.02
9. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.31	0.0462	427.02	20	3 697.66	171	8.659
9. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.007	2.41				
9. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.0676					
		Накладные расходы				79%	47	55.3%	314	
		Сметная прибыль				50%	30	45%	255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					157		1 307	
10.	**Е61-2-7**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**		**0.24**	**3 279.73**	**787**	**30 199.65**	**7 248**	**9.21**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	262.6025	63.0246	8.850	558	83.630	5 271	9.45
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.7705*	*0.18492*	*13.500*	*2*	*94.770*	*18*	*7.02*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7705	0.18492	20.00	4	134.13	25	6.707
			(1)			*13.50*	*2*	*94.77*	*18*	7.02
10. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.528	427.02	225	3 697.66	1 952	8.659
10. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.084	2.41				
10. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.8112					
		Накладные расходы				79%	442	55.3%	2 925	
		Сметная прибыль				50%	280	45%	2 380	
		Всего с НР и СП					1 509		12 553	
11.	**Е15-04-001-13**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков**	**100 м2**		**0.179**	**1 131.84**	**203**	**3 035.33**	**543**	**2.675**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
11. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	26.47645	4.7392846	9.620	46	90.740	430	9.432
11. 2.	*з1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0025731*	*13.500*		*94.770*		*7.02*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0025731	20.00		134.13		6.707
			(1)			*13.50*		*94.77*		7.02
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0077194	75.40	1	332.77	3	4.413
			(1)							
11. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0358	3.00		6.89		2.297
11. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	3.58	43.65	156	30.76	110	0.705
		Накладные расходы				94.5%	43	66.15%	284	
		Сметная прибыль				46.75%	22	42.08%	181	
		Всего с НР и СП					268		1 008	
12.	**Е62-17-6**	**Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионной краской: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %**	**100 м2**		**0.179**	**790.57**	**142**	**4 266.28**	**764**	**5.38**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
12. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	38.847	6.953613	8.620	60	81.600	567	9.466
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.020585*	*13.500*		*94.770*	*2*	*7.02*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.020585	20.00		134.13	3	6.707
			(1)			*13.50*		*94.77*	*2*	7.02
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.012351	75.40	1	332.77	4	4.413
			(1)							
12. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.0045645	2 173.44	10	2 389.07	11	1.099
12. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	0.9129	3.52	3	8.11	7	2.304
12. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0007876	100.61		204.45		2.032
12. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.013604	4 210.63	57	9 313.65	127	2.212
12. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	0.71958	10.00	7	20.92	15	2.092
12. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.04296	2.41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. 11.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.2864	8.50	2	101.79	29	11.975
		Накладные расходы				80%	48	56%	319	
		Сметная прибыль				50%	30	45%	256	
		Всего с НР и СП					220		1 339	
13.	**С101-0335**	**Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111**	**т**		**0.0127**	**34 514.00**	**438**	**54 150.92**	**688**	**1.571**
14.	**Е62-16-6**	**Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионной краской: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %**	**100 м2**		**0.184**	**732.29**	**135**	**3 836.78**	**706**	**5.23**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
14. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	34.04	6.26336	8.620	54	81.600	511	9.466
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.02116*	*13.500*		*94.770*	*2*	*7.02*
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.02116	20.00 *13.50*		134.13 *94.77*	3 *2*	6.707 7.02
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.012696	75.40	1	332.77	4	4.413
14. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.004692	2 173.44	10	2 389.07	11	1.099
14. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	0.9384	3.52	3	8.11	8	2.304
14. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0008096	100.61		204.45		2.032
14. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.013248	4 210.63	56	9 313.65	123	2.212
14. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	0.73968	10.00	7	20.92	15	2.092
14. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.04416	2.41				
14. 11.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.2944	8.50	3	101.79	30	11.975
		Накладные расходы				80%	43	56%	287	
		Сметная прибыль				50%	27	45%	231	
		Всего с НР и СП					205		1 224	
15.	**С101-0335**	**Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111**	**т**		**0.013**	**34 514.00**	**449**	**54 150.92**	**704**	**1.568**
16.	**Е15-01-053-2**	**Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой**	**100 м2**		**1.24**	**12 798.78**	**15 870**	**36 594.31**	**45 377**	**2.859**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
16. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.6885	168.25374	9.400	1 582	88.710	14 926	9.437
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5175*	*0.6417*	*13.500*	*9*	*94.770*	*61*	*7.02*
16. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.60375	0.74865	75.40	56	332.77	249	4.413
16. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.5175	0.6417	20.00 *13.50*	13 *9*	134.13 *94.77*	86 *61*	6.707 7.02
16. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.47875	4.31365	19.20	83	3.74	16	0.195
16. 6.	с101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	102	126.48	71.20	9 005	146.36	18 512	2.056
16. 7.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	138.88	7.45	1 035	18.52	2 572	2.486
16. 8.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	117.8	10.00	1 178	12.75	1 502	1.275
16. 9.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	190	235.6	4.12	971	19.28	4 542	4.68
16. 10.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	99.2	5.20	516	6.60	655	1.269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 11.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	2.6784	20.54	55	3.61	10	0.176
16. 12.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	10.044	20.54	206	3.61	36	0.176
16. 13.	с201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х28 мм белые	м	95	117.8	9.94	1 171	19.28	2 271	1.94
		Накладные расходы				94.5%	1 503	66.15%	9 914	
		Сметная прибыль				46.75%	744	42.08%	6 307	
		Всего с НР и СП					18 117		61 597	
17.	**Е15-04-001-15**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен**	**100 м2**		**2.06**	**1 083.69**	**2 232**	**2 586.53**	**5 328**	**2.387**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
17. 1.	З000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.5832	44.461392	9.620	428	90.740	4 034	9.432
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0296125*	*13.500*		*94.770*	*3*	*7.02*
17. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0296125	20.00	1	134.13	4	6.707
			(1)			*13.50*		*94.77*	*3*	7.02
17. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02875	0.059225	75.40	4	332.77	20	4.413
			(1)							
17. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.412	3.00	1	6.89	3	2.297
17. 6.	С101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	41.2	43.65	1 798	30.76	1 267	0.705
		Накладные расходы				94.5%	404	66.15%	2 670	
		Сметная прибыль				46.75%	200	42.08%	1 699	
		Всего с НР и СП					2 837		9 697	
18.	**Е61-1-9**	**Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен**	**100 м2**		**2.06**	**13 835.52**	**28 501**	**17 327.57**	**35 695**	**1.252**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
18. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	84.87	174.8322	9.770	1 708	92.100	16 102	9.427
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.185*	*4.5011*	*10.893*	*49*	*91.238*	*411*	*8.376*
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.529	1.08974	20.00	22	134.13	146	6.707
			(1)			*13.50*	*15*	*94.77*	*103*	7.02
18. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.656	3.41136	12.39	42	108.73	371	8.776
			(1)			*10.06*	*34*	*90.11*	*307*	8.957
18. 5.	с101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	0.96	1.9776	13 398.00	26 496	9 331.11	18 453	0.696
18. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.01	0.0206	11 164.00	230	30 216.53	622	2.707
18. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.63	1.2978	2.41	3			
		Накладные расходы				79%	1 388	55.3%	9 132	
		Сметная прибыль				50%	879	45%	7 431	
		Всего с НР и СП					30 768		52 258	
19.	**Е62-7-6**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**100 м2**		**2.06**	**1 142.65**	**2 354**	**8 135.98**	**16 760**	**7.12**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
19. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	87.0435	179.30961	8.620	1 546	81.600	14 632	9.466
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.2369*	*13.500*	*3*	*94.770*	*22*	*7.02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.2369	20.00	5	134.13	32	6.707
			(1)			*13.50*	*3*	*94.77*	*22*	7.02
19. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.14214	75.40	11	332.77	47	4.413
			(1)							
19. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0107	0.022042	15 500.00	342	39 176.14	864	2.527
19. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.004944	100.61		204.45	1	2.032
19. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0496	0.102176	4 210.63	430	9 313.65	952	2.212
19. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.3708	3.00	1	6.89	3	2.297
19. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	2.266	8.50	19	101.79	231	11.975
		Накладные расходы				80%	1 239	56%	8 206	
		Сметная прибыль				50%	775	45%	6 594	
		Всего с НР и СП					4 368		31 561	
20.	**С101-0428**	**Краски масляные и алкидные, готовые к применению: ПФ-115**	**т**		**0.0451**	**29 391.00**	**1 326**	**77 118.64**	**3 478**	**2.623**
21.	**Е62-9-6**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**100 м2**		**0.381**	**1 732.93**	**660**	**14 106.94**	**5 375**	**8.144**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
21. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	161.805	61.647705	8.620	531	81.600	5 030	9.466
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.043815*	*13.500*	*1*	*94.770*	*4*	*7.02*
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.043815	20.00	1	134.13	6	6.707
			(1)			*13.50*	*1*	*94.77*	*4*	7.02
21. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.026289	75.40	2	332.77	9	4.413
			(1)							
21. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0087	0.0033147	15 500.00	51	39 176.14	130	2.527
21. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0009144	100.61		204.45		2.032
21. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0441	0.0168021	4 210.63	71	9 313.65	156	2.212
21. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.06858	3.00		6.89		2.297
21. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.4191	8.50	4	101.79	43	11.975
		Накладные расходы				80%	426	56%	2 819	
		Сметная прибыль				50%	266	45%	2 265	
		Всего с НР и СП					1 352		10 459	
22.	**С101-0428**	**Краски масляные и алкидные, готовые к применению: ПФ-115**	**т**		**0.0088**	**29 391.00**	**259**	**77 118.64**	**679**	**2.622**
23.	**Е62-10-6**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**100 м2**		**0.06**	**1 316.42**	**79**	**9 958.75**	**598**	**7.57**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
23. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	110.124	6.60744	8.620	57	81.600	539	9.466
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0069*	*13.500*		*94.770*	*1*	*7.02*
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0069	20.00		134.13	1	6.707
			(1)			*13.50*		*94.77*	*1*	7.02
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.00414	75.40		332.77	1	4.413
			(1)							
23. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0097	0.000582	15 500.00	9	39 176.14	23	2.527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000144	100.61		204.45		2.032
23. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0473	0.002838	4 210.63	12	9 313.65	26	2.212
23. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0108	3.00		6.89		2.297
23. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.066	8.50	1	101.79	7	11.975
		Накладные расходы				80%	46	56%	302	
		Сметная прибыль				50%	29	45%	243	
		Всего с НР и СП					153		1 143	
24.	**С101-0428**	**Краски масляные и алкидные, готовые к применению: ПФ-115**	**т**		**0.0013**	**29 391.00**	**38**	**77 118.64**	**100**	**2.632**
25.	**Е62-32-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза**	**100 м2**		**0.016**	**889.60**	**14**	**7 431.20**	**119**	**8.5**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
25. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	1.48304	8.080	12	76.320	113	9.446
25. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.000184	75.40		332.77		4.413
25. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000144	15 500.00	2	39 176.14	6	2.527
25. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0016	3.00		6.89		2.297
		Накладные расходы				80%	10	56%	63	
		Сметная прибыль				50%	6	45%	51	
		Всего с НР и СП					30		233	
26.	**С101-0428**	**Краски масляные и алкидные, готовые к применению: ПФ-115**	**т**		**0.0002**	**29 391.00**	**6**	**77 118.64**	**15**	**2.5**
27.	**Е62-33-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза**	**100 м2**		**0.09**	**803.43**	**72**	**6 622.26**	**596**	**8.278**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
27. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	6.82479	8.740	60	82.620	564	9.453
27. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.001035	75.40		332.77		4.413
27. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00081	15 500.00	13	39 176.14	32	2.527
27. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.009	3.00		6.89		2.297
		Накладные расходы				80%	48	56%	316	
		Сметная прибыль				50%	30	45%	254	
		Всего с НР и СП					150		1 166	
28.	**С101-0428**	**Краски масляные и алкидные, готовые к применению: ПФ-115**	**т**		**0.0014**	**29 391.00**	**41**	**77 118.64**	**108**	**2.634**
29.	**Е57-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**		**0.293**	**33.82**	**10**	**318.57**	**93**	**9.3**
		Начисления: Н5= 1.15								
29. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	1.2703015	7.800	10	73.480	93	9.421
29. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.03223					
		Накладные расходы				80%	8	56%	52	
		Сметная прибыль				68%	7	61.2%	57	
		Всего с НР и СП					25		202	
30.	**Е57-2-1**	**Разборка покрытий полов из линолеума и релина**	**100 м2**		**0.244**	**105.16**	**26**	**982.53**	**240**	**9.231**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
30. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	3.196034	7.800	25	73.480	235	9.421
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1495*	*0.036478*	*13.500*		*94.770*	*3*	*7.02*
30. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1495	0.036478	20.00	1	134.13	5	6.707
			(1)			*13.50*		*94.77*	*3*	7.02
30. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.11468					
		Накладные расходы				80%	20	56%	133	
		Сметная прибыль				68%	17	61.2%	146	
		Всего с НР и СП					63		519	
31.	**Е11-01-021-3**	**Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм**	**100 м2**		**0.244**	**8 801.77**	**2 148**	**49 716.91**	**12 131**	**5.648**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
31. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	143.543	35.024492	8.850	310	83.630	2 929	9.45
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*39.6875*	*9.68375*	*10.178*	*99*	*90.270*	*874*	*8.869*
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.3625	0.33245	20.00	7	134.13	45	6.707
			(1)			*13.50*	*4*	*94.77*	*32*	7.02
31. 4.	х34-0312	Машины мозаично-шлифовальные	маш.ч	5	1.22	1.50	2	4.64	6	3.093
31. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.9125	0.46665	75.40	35	332.77	155	4.413
			(1)							
31. 6.	х11-0902	Растворосмесители передвижные 250 л	маш.ч	38.325	9.3513	16.31	153	116.95	1 094	7.17
			(1)			*10.06*	*94*	*90.11*	*843*	8.957
31. 7.	с101-0389	Краски масляные земляные МА-0115: охра	т	0.035	0.00854	20 097.00	172	23 339.13	199	1.161
31. 8.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.442	0.107848	424.28	46	6 398.57	690	15.081
31. 9.	с101-1571	Кальций хлористый технический, сорт 1	т	0.004	0.000976	2 000.00	2	12 542.22	12	6.271
31. 10.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.122	3.00		6.89	1	2.297
31. 11.	с113-0005	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	0.003	0.000732	2 480.00	2	9 746.40	7	3.93
31. 12.	с113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	217	52.948	22.40	1 186	114.73	6 075	5.122
31. 13.	с113-0310	Порошок N 2 для кислотоупорной замазки	т	0.527	0.128588	1 152.00	148	4 527.36	582	3.93
31. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.435	0.10614	2.41				
31. 15.	с101-2109	Карборунд	кг	0.7	0.1708	5.64	1	22.17	4	3.931
31. 16.	с408-0401	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	т	1.365	0.33306	253.93	85	997.94	332	3.93
		Накладные расходы				110.7%	453	77.49%	2 947	
		Сметная прибыль				63.75%	261	57.38%	2 182	
		Всего с НР и СП					2 862		17 260	
32.	**Е11-01-036-2**	**Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2**	**100 м2**		**0.244**	**944.17**	**230**	**5 379.86**	**1 313**	**5.709**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
32. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	56.074	13.682056	8.300	114	78.490	1 074	9.457
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.503125*	*0.1227625*	*13.500*	*2*	*94.770*	*12*	*7.02*
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.503125	0.1227625	20.00	2	134.13	16	6.707
			(1)			*13.50*	*2*	*94.77*	*12*	7.02
32. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.71875	0.175375	75.40	13	332.77	58	4.413
			(1)							
32. 5.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	50	12.2	8.26	101	13.37	163	1.619
32. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.122	3.00		6.89	1	2.297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				110.7%	128	77.49%	842	
		Сметная прибыль				63.75%	74	57.38%	623	
		Всего с НР и СП					432		2 778	
33.	**С101-0550**	**Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный**	**м2**		**24.89**	**88.40**	**2 200**	**446.76**	**11 120**	**5.055**
34.	**Е11-01-040-1**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2**	**100 м**		**0.293**	**949.75**	**278**	**3 416.37**	**1 001**	**3.601**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
34. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	3.4835576	9.770	34	92.100	321	9.427
34. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0126356	75.40	1	332.77	4	4.413
			(1)							
34. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	1.50895	8.26	12	13.37	20	1.619
34. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	29.593	7.80	231	22.16	656	2.841
		Накладные расходы				110.7%	38	77.49%	249	
		Сметная прибыль				63.75%	22	57.38%	184	
		Всего с НР и СП					337		1 434	
35.	**Е09-03-050-1**	**Монтаж порогов металлических**	**100 м**		**0.12**	**428.57**	**51**	**1 591.17**	**191**	**3.745**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
35. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	16.928	2.03136	9.290	19	87.700	178	9.44
35. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	13.36875	1.60425	19.20	31	3.74	6	0.195
35. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.071875	0.008625	75.40	1	332.77	3	4.413
			(1)							
35. 4.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00075	0.00009	12 281.00	1	43 559.32	4	3.547
		Накладные расходы				81%	15	56.7%	101	
		Сметная прибыль				72.25%	14	65.03%	116	
		Всего с НР и СП					80		408	
36.	**С206-1313**	**Пороги металлические**	**м**		**12**	**54.02**	**648**	**104.85**	**1 258**	**1.941**
37.	**Е67-4-5**	**Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп**	**100 шт.**		**0.12**	**166.63**	**20**	**1 568.52**	**188**	**9.4**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
37. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	20.5735	2.46882	8.010	20	75.640	187	9.443
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.092*	*0.01104*	*13.500*		*94.770*	*1*	*7.02*
37. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.092	0.01104	20.00		134.13	1	6.707
			(1)			*13.50*		*94.77*	*1*	7.02
		Накладные расходы				85%	17	59.5%	112	
		Сметная прибыль				50%	10	45%	85	
		Всего с НР и СП					47		384	
38.	**Е67-4-3**	**Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания**	**100 шт.**		**0.04**	**57.38**	**2**	**538.68**	**22**	**11**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
38. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.268	0.29072	7.800	2	73.480	21	9.421
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0345*	*0.00138*	*13.500*		*94.770*		*7.02*
38. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0345	0.00138	20.00		134.13		6.707
			(1)			*13.50*		*94.77*		7.02
		Накладные расходы				85%	2	59.5%	12	
		Сметная прибыль				50%	1	45%	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					5		44	
39.	**Ц08-02-409-4**	**Труба гофрированная по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50**	**100 м**		**0.64**	**870.99**	**557**	**5 342.47**	**3 419**	**6.138**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
39. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	31.395	20.0928	9.400	189	88.710	1 782	9.437
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.6045*	*8.70688*	*11.653*	*101*	*104.385*	*909*	*8.958*
39. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.3795	0.24288	134.65	33	594.20	144	4.413
			(1)			*13.50*	*3*	*120.93*	*29*	8.958
39. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	13.225	8.464	31.14	264	138.24	1 170	4.439
			(1)			*11.60*	*98*	*103.91*	*879*	8.958
39. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.105	1.9872	8.10	16	31.05	62	3.833
39. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.049	3.87136	2.08	8	5.10	20	2.452
39. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.3795	0.24288	95.53	23	384.58	93	4.026
			(1)							
39. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.001344	12 095.00	16	59 286.80	80	4.902
39. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.6144	14.13	9	34.15	21	2.417
39. 10.	с500-9030	Заглушки	10 шт.	1	0.64			32.70	21	
39. 11.	с500-9031	Скобы	10 шт.	6.7	4.288			2.33	10	
39. 12.	с500-9061	Втулки изолирующие	шт.	18	11.52			0.90	10	
39. 13.	с500-9070	Патрубки	10 шт.	1.8	1.152			4.83	6	
		Накладные расходы				95%	276	66.5%	1 790	
		Сметная прибыль				65%	189	58.5%	1 574	
		Всего с НР и СП					1 021		6 783	
40.	**С103-1462-33**	**Трубы ПВХ диаметром 25 мм толщиной стенки 1,5 мм**	**м**		**64**	**9.16**	**586**	**13.40**	**858**	**1.464**
41.	**Ц08-02-412-3**	**Затягивание в трубы и рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16**	**100 м**		**0.64**	**127.95**	**82**	**1 421.49**	**910**	**11.098**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
41. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	9.039	5.78496	9.400	54	88.710	513	9.437
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.046*	*0.02944*	*13.500*		*120.930*	*4*	*8.958*
41. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.046	0.02944	134.65	4	594.20	17	4.413
			(1)			*13.50*		*120.93*	*4*	8.958
41. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.046	0.02944	95.53	3	384.58	11	4.026
			(1)							
41. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00105	0.000672	2 020.00	1	4 497.87	3	2.227
41. 6.	с500-9041	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.31	0.1984			1 049.31	208	
41. 7.	с500-9056	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.512			20.42	10	
41. 8.	с500-9061	Втулки изолирующие	шт.	12.2	7.808			0.90	7	
41. 9.	с500-9140	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.032			3 126.80	100	
41. 10.	с500-9500	Бирки маркировочные	100 шт.	0.002	0.00128			230.14		
41. 11.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.32	0.2048	94.60	19	189.03	39	1.998
		Накладные расходы				95%	51	66.5%	344	
		Сметная прибыль				65%	35	58.5%	302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					168		1 556	
42.	**С507-3390-33**	**Провода на напряжение до 250 В с медными жилами марки ПУНП плоский, с ПВХ изоляцией и оболочкой, сечением 2х1,5 мм2**	**1000 м**		**0.064**	**2 817.89**	**180**	**11 466.10**	**734**	**4.078**
43.	**Ц08-03-594-14**	**Светильник потолочный, устанавливаемый на профиле,количество ламп в светильнике до 4**	**100 шт.**		**0.18**	**6 790.85**	**1 222**	**45 075.82**	**8 114**	**6.64**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
43. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	307.05	55.269	9.910	548	93.450	5 165	9.43
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*104.7075*	*18.84735*	*11.632*	*219*	*104.200*	*1 964*	*8.958*
43. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.7825	0.32085	134.65	43	594.20	191	4.413
			(1)			*13.50*	*4*	*120.93*	*39*	8.958
43. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	102.925	18.5265	31.14	577	138.24	2 561	4.439
			(1)			*11.60*	*215*	*103.91*	*1 925*	8.958
43. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.7825	0.32085	95.53	31	384.58	123	4.026
			(1)							
43. 6.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	10.4	1.872	8.93	17	31.69	59	3.549
43. 7.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.0756	94.60	7	189.03	14	1.998
		Накладные расходы				95%	729	66.5%	4 741	
		Сметная прибыль				65%	499	58.5%	4 170	
		Всего с НР и СП					2 449		17 025	
44.	**С546-3267-33**	**Светильник, встраиваемй в подвесной потолок фирмы: PHILIPS 595х595 зеркальный**	**шт.**		**18**	**443.25**	**7 979**	**716.63**	**12 899**	**1.617**
45.	**Е67-9-1**	**Смена выключателей**	**100 шт.**		**0.06**	**251.38**	**15**	**2 374.34**	**142**	**9.467**
		Начисления: Н5= 1.15								
45. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	1.6629	9.070	15	85.670	142	9.445
		Накладные расходы				85%	13	59.5%	84	
		Сметная прибыль				50%	8	45%	64	
		Всего с НР и СП					35		290	
46.	**С549-3151-33**	**Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220**	**шт.**		**6**	**17.86**	**107**	**26.55**	**159**	**1.486**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**80 497**		**253 101**	**3.144**
		Оплата основных рабочих					**9 744**		**91 976**	**9.439**
		Оплата механизаторов					**526**		**4 597**	**8.74**
		Сметная заработная плата					**10 270**		**96 573**	**9.403**
		Трудозатраты осн. рабочих					**1 070**		**1 070**	
		Трудозатраты механизаторов					**46**		**46**	
		Нормативная трудоемкость					**1 116**		**1 116**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**9 128**		**60 062**	**6.58**
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					**5 472**		**46 287**	**8.459**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					**95 097**		**359 450**	**3.78**
		НДС К МАТЕРИАЛАМ				**18**	**12 415**	**18**	**27 557**	**2.22**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**107 512.00**		**387 007.00**	**3.6**

Раздел 2. Туалеты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	**Е62-39-2**	**Очистка потолков от клеевой краски** ***Начисления: Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.077**	**75.77**	**6**	**671.74**	**52**	**8.667**
47. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	8.786	0.676522	7.930	5	74.900	51	9.445
47. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	0.1232	3.52		8.11	1	2.304
47. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0077	3.00		6.89		2.297
47. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.00539	2.41				
		Накладные расходы				80%	4	56%	29	
		Сметная прибыль				50%	3	45%	23	
		Всего с НР и СП					13		104	
48.	**Е62-39-1**	**Очистка стен от клеевой краски** ***Начисления: Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.287**	**60.64**	**17**	**528.75**	**152**	**8.941**
48. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	6.877	1.973699	7.930	16	74.900	148	9.445
48. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	0.4592	3.52	2	8.11	4	2.304
48. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0287	3.00		6.89		2.297
48. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.02009	2.41				
		Накладные расходы				80%	13	56%	83	
		Сметная прибыль				50%	8	45%	67	
		Всего с НР и СП					38		301	
49.	**Е15-04-001-2**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная** ***Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225***	**100 м2**		**0.2**	**210.39**	**42**	**1 526.31**	**305**	**7.262**
49. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	14.692975	2.938595	8.970	26	84.650	249	9.437
49. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.002875*	*13.500*		*94.770*		*7.02*
49. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.002875	20.00		134.13		6.707
			(1)			*13.50*		*94.77*		7.02
49. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.0115	75.40	1	332.77	4	4.413
			(1)							
49. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0006	0.00012	7 480.55	1	70 646.18	8	9.444
49. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.5	0.3	3.52	1	8.11	2	2.304
49. 7.	с101-0636	Паста меловая ПМ-1	т	0.025	0.005	766.00	4	4 500.00	23	5.875
49. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00008	100.61		204.45		2.032
49. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.000016	8.50		101.79		11.975
49. 10.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0021	0.00042	4 210.63	2	9 313.65	4	2.212
49. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.002	3.00		6.89		2.297
49. 12.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0017	0.00034	15 881.00	5	32 664.84	11	2.057
49. 13.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.00001	0.000002	14 348.00		36 238.84		2.526
49. 14.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.9	0.18	10.00	2	20.92	4	2.092
		Накладные расходы				94.5%	25	66.15%	165	
		Сметная прибыль				46.75%	12	42.08%	105	
		Всего с НР и СП					79		574	
50.	**Е62-10-6**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %** ***Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.076**	**1 316.42**	**100**	**9 958.75**	**757**	**7.57**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	110.124	8.369424	8.620	72	81.600	683	9.466
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.00874*	*13.500*		*94.770*	*1*	*7.02*
50. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.00874	20.00		134.13	1	6.707
			(1)			*13.50*		*94.77*	*1*	7.02
50. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.005244	75.40		332.77	2	4.413
			(1)							
50. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0097	0.0007372	15 500.00	11	39 176.14	29	2.527
50. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0001824	100.61		204.45		2.032
50. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0473	0.0035948	4 210.63	15	9 313.65	33	2.212
50. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.01368	3.00		6.89		2.297
50. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0836	8.50	1	101.79	9	11.975
		Накладные расходы				80%	58	56%	383	
		Сметная прибыль				50%	36	45%	308	
		Всего с НР и СП					194		1 448	
51.	**С101-0428**	**Краски масляные и алкидные, готовые к применению: ПФ-115**	**т**		**0.0017**	**29 391.00**	**50**	**77 118.64**	**131**	**2.62**
52.	**Е62-7-6**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**100 м2**		**0.031**	**1 142.65**	**35**	**8 135.98**	**252**	**7.2**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
52. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	87.0435	2.6983485	8.620	23	81.600	220	9.466
52. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.003565*	*13.500*		*94.770*		*7.02*
52. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.003565	20.00		134.13		6.707
			(1)			*13.50*		*94.77*		7.02
52. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.002139	75.40		332.77	1	4.413
			(1)							
52. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0107	0.0003317	15 500.00	5	39 176.14	13	2.527
52. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000744	100.61		204.45		2.032
52. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0496	0.0015376	4 210.63	6	9 313.65	14	2.212
52. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.00558	3.00		6.89		2.297
52. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0341	8.50		101.79	3	11.975
		Накладные расходы				80%	18	56%	123	
		Сметная прибыль				50%	12	45%	99	
		Всего с НР и СП					65		474	
53.	**С101-0428**	**Краски масляные и алкидные, готовые к применению: ПФ-115**	**т**		**0.0006**	**29 391.00**	**18**	**77 118.64**	**46**	**2.556**
54.	**Е55-5-1**	**Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи**	**100 м2**		**0.048**	**2 642.22**	**127**	**16 758.49**	**804**	**6.331**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
54. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	162.38	7.79424	8.530	66	80.590	628	9.448
54. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.728*	*0.370944*	*10.060*	*4*	*90.110*	*33*	*8.957*
54. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	7.728	0.370944	100.01	37	419.37	156	4.193
			(1)			*10.06*	*4*	*90.11*	*33*	8.957
54. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	15.456	0.741888	31.33	23	4.05	3	0.129
54. 5.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	19.4	0.9312			19.01	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				89%	62	62.3%	412	
		Сметная прибыль				65%	46	58.5%	387	
		Всего с НР и СП					235		1 602	
55.	**Е63-7-5**	**Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток**	**100 м2**		**0.304**	**985.59**	**300**	**7 201.92**	**2 189**	**7.297**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
55. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	85.445	25.97528	7.850	204	74.220	1 928	9.455
55. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.2885*	*0.695704*	*10.665*	*7*	*90.930*	*63*	*8.526*
55. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4025	0.12236	20.00	2	134.13	16	6.707
			(1)			*13.50*	*2*	*94.77*	*12*	7.02
55. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.886	0.573344	100.01	57	419.37	240	4.193
			(1)			*10.06*	*6*	*90.11*	*52*	8.957
55. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.772	1.146688	31.33	36	4.05	5	0.129
		Накладные расходы				77%	162	53.9%	1 073	
		Сметная прибыль				50%	106	45%	896	
		Всего с НР и СП					568		4 158	
56.	**Е61-1-2**	**Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм**	**100 м2**		**0.4**	**872.63**	**349**	**7 842.70**	**3 137**	**8.989**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
56. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	48.7255	19.4902	8.300	162	78.490	1 530	9.457
56. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.736*	*0.2944*	*13.500*	*4*	*94.770*	*28*	*7.02*
56. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.736	0.2944	20.00	6	134.13	39	6.707
			(1)			*13.50*	*4*	*94.77*	*28*	7.02
56. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.06	0.424	427.02	181	3 697.66	1 568	8.659
56. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.14	2.41				
		Накладные расходы				79%	131	55.3%	862	
		Сметная прибыль				50%	83	45%	701	
		Всего с НР и СП					563		4 700	
57.	**Е15-04-001-14**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен**	**100 м2**		**0.4**	**652.45**	**261**	**1 564.06**	**626**	**2.398**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
57. 1.	З000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	3.46495	9.620	33	90.740	314	9.432
57. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.00575*	*13.500*		*94.770*	*1*	*7.02*
57. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.00575	20.00		134.13	1	6.707
			(1)			*13.50*		*94.77*	*1*	7.02
57. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.00575	75.40		332.77	2	4.413
			(1)							
57. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.04	3.00		6.89		2.297
57. 6.	с101-1030-33	Специальный грунт Бетоконтакт	кг	13	5.2	43.65	227	59.28	308	1.358
		Накладные расходы				94.5%	31	66.15%	208	
		Сметная прибыль				46.75%	15	42.08%	133	
		Всего с НР и СП					308		967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	**Е15-01-019-1**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**100 м2**		**0.4**	**3 429.16**	**1 372**	**32 614.17**	**13 046**	**9.509**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
58. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	301.53	120.612	9.180	1 107	86.680	10 455	9.442
58. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.23625*	*0.4945*	*13.300*	*7*	*94.499*	*47*	*7.105*
58. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.071875	0.02875	89.99	3	375.15	11	4.169
			(1)			*10.06*		*90.11*	*3*	8.957
58. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.164375	0.46575	20.00	9	134.13	62	6.707
			(1)			*13.50*	*6*	*94.77*	*44*	7.02
58. 5.	с101-0631	Опилки древесные	м3	0.1	0.04	90.81	4	84.29	3	0.928
58. 6.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.04	0.016	424.28	7	6 398.57	102	15.081
58. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.2	3.00	1	6.89	1	2.297
58. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1.5	0.6	401.79	241	4 017.73	2 411	10
58. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.465	0.186	2.41				
		Накладные расходы				94.5%	1 053	66.15%	6 947	
		Сметная прибыль				46.75%	521	42.08%	4 419	
		Всего с НР и СП					2 946		24 412	
59.	**С101-0260**	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала**	**м2**		**40**	**120.97**	**4 839**	**346.31**	**13 852**	**2.863**
60.	**Е15-01-052-4**	**Устройство из панелей ПВХ подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 60х27 мм с использованием прямого подвеса (прим.)**	**100 м2**		**0.075**	**19 006.71**	**1 426**	**52 216.55**	**3 916**	**2.746**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
60. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	276.60088	20.745066	9.400	195	88.710	1 840	9.437
60. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.69*	*0.05175*	*13.500*	*1*	*94.770*	*5*	*7.02*
60. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.790625	0.0592969	75.40	4	332.77	20	4.413
			(1)							
60. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.69	0.05175	20.00	1	134.13	7	6.707
			(1)			*13.50*	*1*	*94.77*	*5*	7.02
60. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.678125	0.4258594	19.20	8	3.74	2	0.195
60. 6.	с201-4031-33	Профили ПП 60 металлические потолочные 60х27 мм	м	305	22.875	10.93	250	16.30	373	1.491
60. 7.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	8.5	0.6375	20.54	13	3.61	2	0.176
60. 8.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	40.4	3.03	4.78	14	15.71	48	3.287
60. 9.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3.5	100 шт.	2.323	0.174225	86.90	15	105.57	18	1.215
60. 10.	с201-4097-33	Удлинитель ПП 60х27	шт.	20	1.5	2.14	3	2.83	4	1.322
60. 11.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	7.1	0.5325	20.54	11	3.61	2	0.176
60. 12.	с201-4033-33	Профили ППН28 металлические потолочные направляющие 28х27 мм	м	112.5	8.4375	7.92	67	11.02	93	1.391
60. 13.	с201-4091-33	Одноуровневый соединитель для ПП 60х27	шт.	170	12.75	3.94	50	8.63	110	2.19
60. 14.	с101-4155-33	Шурупы самонарезающие с буром М13х4.2 мм	1000 шт.	0.143	0.010725	89.32	1	127.54	1	1.428
60. 15.	с201-4083-33	Подвесы прямые для подвесного потолка к профилю 60х27 мм	шт.	70	5.25	1.92	10	2.39	13	1.245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60. 16.	С101-4024-33	Пластиковые панели	100 м2	102	7.65	102.20	782	180.84	1 383	1.769
		Накладные расходы				94.5%	185	66.15%	1 220	
		Сметная прибыль				46.75%	92	42.08%	776	
		Всего с НР и СП					1 703		5 913	
61.	**Е57-3-2**	**Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки**	**100 м**		**0.146**	**128.09**	**19**	**1 206.69**	**176**	**9.263**
		Начисления: Н5= 1.15								
61. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	16.422	2.397612	7.800	19	73.480	176	9.421
61. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.62	0.09052					
		Накладные расходы				80%	15	56%	99	
		Сметная прибыль				68%	13	61.2%	108	
		Всего с НР и СП					47		382	
62.	**Е57-2-3**	**Разборка покрытий полов из керамических плиток**	**100 м2**		**0.075**	**718.51**	**54**	**6 697.57**	**502**	**9.296**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
62. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	80.3505	6.0262875	8.530	51	80.590	486	9.448
62. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.656*	*0.1242*	*13.500*	*2*	*94.770*	*12*	*7.02*
62. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.656	0.1242	20.00	2	134.13	17	6.707
			(1)			*13.50*	*2*	*94.77*	*12*	7.02
62. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	0.39					
		Накладные расходы				80%	42	56%	279	
		Сметная прибыль				68%	36	61.2%	305	
		Всего с НР и СП					132		1 086	
63.	**Е57-2-4**	**Разборка цементной стяжки**	**100 м2**		**0.075**	**4 723.97**	**354**	**20 022.04**	**1 502**	**4.243**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
63. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	127.88	9.591	8.530	82	80.590	773	9.448
63. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.15*	*1.81125*	*10.355*	*19*	*90.509*	*164*	*8.741*
63. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.07	0.15525	20.00	3	134.13	21	6.707
			(1)			*13.50*	*2*	*94.77*	*15*	7.02
63. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	22.08	1.656	100.01	166	419.37	694	4.193
			(1)			*10.06*	*17*	*90.11*	*149*	8.957
63. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	44.16	3.312	31.33	104	4.05	13	0.129
63. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	6.6	0.495					
		Накладные расходы				80%	81	56%	525	
		Сметная прибыль				68%	69	61.2%	573	
		Всего с НР и СП					503		2 600	
64.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.075**	**1 416.14**	**106**	**14 424.09**	**1 082**	**10.208**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
64. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.251975	3.9188981	7.930	31	74.900	294	9.445
64. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.825625*	*0.1369219*	*13.500*	*2*	*94.770*	*13*	*7.02*
64. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.825625	0.1369219	20.00	3	134.13	18	6.707
			(1)			*13.50*	*2*	*94.77*	*13*	7.02
64. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.038125	0.9778594	0.50		1.36	1	2.72
64. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.2625	2.41	1			
64. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.153	465.84	71	5 023.44	769	10.784
		Накладные расходы				110.7%	37	77.49%	238	
		Сметная прибыль				63.75%	21	57.38%	176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					164		1 496	
65.	**Е11-01-011-2**	**Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01**	**100 м2**		**0.45**	**250.53**	**113**	**2 656.51**	**1 195**	**10.575**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
65. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.66125	0.2975625	7.930	2	74.900	22	9.445
65. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.301875*	*0.1358437*	*13.500*	*2*	*94.770*	*13*	*7.02*
65. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.301875	0.1358437	20.00	3	134.13	18	6.707
			(1)			*13.50*	*2*	*94.77*	*13*	7.02
65. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	3.335	1.50075	0.50	1	1.36	2	2.72
65. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.2295	465.84	107	5 023.44	1 153	10.784
		Накладные расходы				110.7%	4	77.49%	27	
		Сметная прибыль				63.75%	3	57.38%	20	
		Всего с НР и СП					120		1 242	
66.	**Е15-04-001-14**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов**	**100 м2**		**0.075**	**652.45**	**49**	**1 564.06**	**117**	**2.388**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
66. 1.	З000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	0.6496781	9.620	6	90.740	59	9.432
66. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0010781*	*13.500*		*94.770*		*7.02*
66. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0010781	20.00		134.13		6.707
			(1)			*13.50*		*94.77*		7.02
66. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.0010781	75.40		332.77		4.413
			(1)							
66. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0075	3.00		6.89		2.297
66. 6.	с101-1030-33	Специальный грунт Бетоконтакт	кг	13	0.975	43.65	43	59.28	58	1.358
		Накладные расходы				94.5%	6	66.15%	39	
		Сметная прибыль				46.75%	3	42.08%	25	
		Всего с НР и СП					57		181	
67.	**Е11-01-027-3**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем**	**100 м2**		**0.075**	**2 420.29**	**182**	**20 647.70**	**1 549**	**8.511**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
67. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.40905	11.880679	8.740	104	82.620	982	9.453
67. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.82375*	*0.2867813*	*13.034*	*4*	*94.139*	*27*	*7.222*
67. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.5175	0.0388125	89.99	3	375.15	15	4.169
			(1)			*10.06*		*90.11*	*3*	8.957
67. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.30625	0.2479688	20.00	5	134.13	33	6.707
			(1)			*13.50*	*3*	*94.77*	*23*	7.02
67. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4025	0.0301875	75.40	2	332.77	10	4.413
			(1)							
67. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.2295	90.81	21	84.29	19	0.928
67. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.28875	2.41	1			
67. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.0975	465.84	45	5 023.44	490	10.784
		Накладные расходы				110.7%	120	77.49%	782	
		Сметная прибыль				63.75%	69	57.38%	579	
		Всего с НР и СП					370		2 910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	**С101-0288**	**Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 13 мм**	**м2**		**7.65**	**93.41**	**715**	**319.14**	**2 441**	**3.414**
69.	**Е65-4-1**	**Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин**	**100 шт.**		**0.02**	**509.21**	**10**	**4 829.11**	**97**	**9.7**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
69. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	58.995	1.1799	8.530	10	80.590	95	9.448
69. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.299*	*0.00598*	*13.500*		*94.770*	*1*	*7.02*
69. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.299	0.00598	20.00		134.13	1	6.707
			(1)			*13.50*		*94.77*	*1*	7.02
69. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0364			19.01	1	
		Накладные расходы				74%	7	51.8%	50	
		Сметная прибыль				50%	5	45%	43	
		Всего с НР и СП					22		190	
70.	**Е65-4-2**	**Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров**	**100 шт.**		**0.02**	**632.91**	**13**	**6 011.70**	**120**	**9.231**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
70. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	73.416	1.46832	8.530	13	80.590	118	9.448
70. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3335*	*0.00667*	*13.500*		*94.770*	*1*	*7.02*
70. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3335	0.00667	20.00		134.13	1	6.707
			(1)			*13.50*		*94.77*	*1*	7.02
70. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2.65	0.053			19.01	1	
		Накладные расходы				74%	10	51.8%	62	
		Сметная прибыль				50%	7	45%	54	
		Всего с НР и СП					29		235	
71.	**Е17-01-003-1**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**10 компл.**		**0.2**	**3 812.19**	**762**	**27 060.12**	**5 412**	**7.102**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
71. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	32.5864	6.51728	9.510	62	89.730	585	9.435
71. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.46*	*0.092*	*13.500*	*1*	*94.770*	*9*	*7.02*
71. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.46	0.092	20.00	2	134.13	12	6.707
			(1)			*13.50*	*1*	*94.77*	*9*	7.02
71. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.0575	19.20	1	3.74		0.195
71. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.560625	0.112125	75.40	8	332.77	37	4.413
			(1)							
71. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.001	0.0002	22 002.00	4	44 139.86	9	2.006
71. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00008	25 226.00	2	29 300.88	2	1.162
71. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00004	15 500.00	1	39 176.14	2	2.527
71. 9.	с101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.16	31.40	5	89.92	14	2.864
71. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.008	36.85		99.44	1	2.699
71. 11.	с113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.00016	12 182.00	2	14 638.19	2	1.202
71. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	10	2	314.20	628	2 262.78	4 526	7.202
71. 13.	с101-1847	Замазка защитная	кг	4	0.8	15.60	12	32.43	26	2.079
71. 14.	с101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм	10 шт.	4	0.8	1.78	1	10.31	8	5.792
71. 15.	с101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм	т	0.0005	0.0001	9 700.00	1	36 647.85	4	3.778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	4	7.87	31	45.92	184	5.835
		Накладные расходы				115.2%	73	80.64%	479	
		Сметная прибыль				70.55%	44	63.5%	377	
		Всего с НР и СП					879		6 268	
72.	**Е17-01-001-14**	**Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды**	**10 компл.**		**0.2**	**3 732.24**	**746**	**22 275.29**	**4 455**	**5.972**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
72. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	28.632125	5.726425	9.620	55	90.740	520	9.432
72. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.186875*	*0.037375*	*13.500*	*1*	*94.770*	*4*	*7.02*
72. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.186875	0.037375	20.00	1	134.13	5	6.707
			(1)			*13.50*	*1*	*94.77*	*4*	7.02
72. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.0575	19.20	1	3.74		0.195
72. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.31625	0.06325	75.40	5	332.77	21	4.413
			(1)							
72. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00008	25 226.00	2	29 300.88	2	1.162
72. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00004	15 500.00	1	39 176.14	2	2.527
72. 8.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00072	6 400.66	5	36 124.03	26	5.644
72. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.06	36.85	2	99.44	6	2.699
72. 10.	с300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	комплект	10	2	333.05	666	1 923.00	3 846	5.774
72. 11.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.4	15.60	6	32.43	13	2.079
72. 12.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	0.8	1.98	2	11.47	9	5.793
72. 13.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	0.00014	9 700.00	1	36 647.85	5	3.778
		Накладные расходы				115.2%	65	80.64%	423	
		Сметная прибыль				70.55%	40	63.5%	333	
		Всего с НР и СП					850		5 210	
73.	**Ц08-03-594-7**	**Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2**	**100 шт.**		**0.02**	**4 507.09**	**90**	**32 860.54**	**657**	**7.3**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
73. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	170.2	3.404	9.910	34	93.450	318	9.43
73. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*70.196*	*1.40392*	*11.685*	*16*	*104.674*	*147*	*8.958*
73. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	3.151	0.06302	134.65	8	594.20	37	4.413
			(1)			*13.50*	*1*	*120.93*	*8*	8.958
73. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	67.045	1.3409	31.14	42	138.24	185	4.439
			(1)			*11.60*	*16*	*103.91*	*139*	8.958
73. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	3.151	0.06302	95.53	6	384.58	24	4.026
			(1)							
73. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000063	2 326.12		3 472.05		1.493
73. 7.	с500-9109	Крюк	шт.	204	4.08			16.63	68	
73. 8.	с500-9129	Розетки потолочные	100 шт.	2.04	0.0408			518.87	21	
73. 9.	с500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	3.09	0.0618			45.62	3	
		Накладные расходы				95%	48	66.5%	309	
		Сметная прибыль				65%	33	58.5%	272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					170		1 238	
74.	**С546-3237-33**	**Светильник потолочный с двумя рассеивателем из оргстекла типа ЛСО03-2Х40/8-01 УХЛ4**	**шт.**		**2**	**547.08**	**1 094**	**769.36**	**1 539**	**1.407**
75.	**Е67-9-1**	**Смена выключателей**	**100 шт.**		**0.02**	**251.38**	**5**	**2 374.34**	**47**	**9.4**
		Начисления: Н5= 1.15								
75. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	0.5543	9.070	5	85.670	47	9.445
		Накладные расходы				85%	4	59.5%	28	
		Сметная прибыль				50%	3	45%	21	
		Всего с НР и СП					12		96	
76.	**С549-3151-33**	**Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220**	**шт.**		**2**	**17.86**	**36**	**26.55**	**53**	**1.472**
77.	**Е01-11-146-1**	**Погрузка мусора вручную**	**т**		**5.28**	**32.93**	**174**	**158.92**	**839**	**4.822**
77. 1.	з000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.ч	0.5777	3.050256	7.190	22	67.720	207	9.419
77. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	1.5312	99.23	152	413.09	633	4.163
		Накладные расходы				100%	22	70%	145	
		Сметная прибыль				60%	13	54%	112	
		Всего с НР и СП					209		1 096	
78.	**Х403-1-20**	**Перевозка мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км. (класс груза 1)**	**т**		**5.28**	**18.47**	**98**	**58.88**	**311**	**3.173**

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**13 562**		**61 359**	**4.524**
Оплата основных рабочих			**2 405**		**22 728**	**9.45**
Оплата механизаторов			**70**		**569**	**8.129**
Сметная заработная плата			**2 475**		**23 297**	**9.413**
Трудозатраты осн. рабочих			**272**		**272**	
Трудозатраты механизаторов			**6**		**6**	
Нормативная трудоемкость			**278**		**278**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**2 275**		**14 988**	**6.589**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			**1 289**		**10 911**	**8.467**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ			**17 125**		**87 258**	**5.095**
НДС К МАТЕРИАЛАМ	**18**		**1 863**	**18**	**6 471**	**3.473**
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**18 988.00**		**93 729.00**	**4.936**
ИТОГО ПО СМЕТЕ			**94 059**		**314 460**	**3.343**
Оплата основных рабочих			**12 149**		**114 704**	**9.441**
Оплата механизаторов			**596**		**5 166**	**8.668**
Сметная заработная плата			**12 745**		**119 870**	**9.405**
Трудозатраты осн. рабочих			**1 342**		**1 342**	
Трудозатраты механизаторов			**52**		**52**	**0.994**
Нормативная трудоемкость			**1 394**		**1 394**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**11 403**		**75 050**	**6.582**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			**6 761**		**57 197**	**8.46**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ			**112 222**		**446 707**	**3.981**
НДС К МАТЕРИАЛАМ	**18**		**14 278**	**18**	**34 026**	**2.383**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2008г.								**480 733**	
	Коэффициент-дефлятор 1.038 на дату производства работ – 4 квартал 2008г.								**499 000**	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**126 500.00**		**499 000**	**3.8**

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)