УТВЕРЖДАЮ

_____

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Текущий ремонт кабинетов 604,615,лестничная площадка УЗР г.Владимира

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1.			
1	**Снятие обоев: простых и улучшенных**	**100 м2 очищаемой поверхности**	**0,37**	
2	**Сплошная шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,94**	
3	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен**	**100 м2**	**0,94**	
4	**Оклейка стен обоями под окраску: на бумажной основе по штукатурке и бетону**	**100 м2 оклеиваемой поверхности**	**0,94**	
5	**Окраска акрило -латексными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,94**	
6	**Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м плинтусов**	**0,4**	
7	**Разборка покрытий полов: из линолеума и релина в 2 слоя**	**100 м2 покрытий**	**0,75**	
8	**Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм**	**100 м2**	**0,53**	
9	**На каждый 1 мм изменения толщины слоя к расценке 11-01-011-09 добавлять или исключать**	**100 м2**	**0,53**	
10	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов за 1 раз**	**100 м2**	**0,53**	
11	**Антисептирование водными растворами: покрытий фанеры**	**100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по ферм**	**1,06**	
12	**Устройство покрытий: из плит фанеры т 9мм**	**100 м2 покрытия**	**0,53**	
13	**Устройство покрытий: из ламинированных напольных покрытий с устройством звукоизоляционной прокладки**	**100 м2 покрытия**	**0,53**	
14	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2**	**100 м плинтусов**	**0,4**	
15	**Монтаж стальных порогов из гнутого профиля**	**100 м плинтуса**	**0,02**	
16	**Ремонт потолков плитками Армстронг площадью ремонтируемых мест до: 1 м2**	**100 м2 ремонтируемой поверхности**	**0,22**	

17	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: коробов	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов	0,05	
18	Установка и крепление перфорированных уголков	100мп	0,24	
19	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий	100 шт. проемов	0,06	
20	Установка решеток радиаторных	100 шт. изделий	0,05	
21	Установка жилок: алюминиевых в покрытия	100 м жилок	0,21	
22	Установка и крепление пластиковых уголков	100мп	0,2	
23	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных витражей за 2 раза с расчисткой старой краски : более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,19	
24	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски и : более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	
25	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25	
26	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек)выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм подоконников	100 м2	0,06	
27	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных подоконников бетонных за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	
28	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 16 мм2	100 м пучка проводов	0,9	
29	Демонтаж короба по стенам и потолкам, длина, м: 2	100 м	0,9	
30	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,06	
31	Смена выключателей	100 шт.	0,02	
32	Смена розеток	100 шт.	0,16	
33	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2 потолков	0,31	
34	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 шт.	0,06	
35	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 м	0,2	
36	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 м	0,2	
37	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5	100 м кабеля	0,9	
38	Коробка ответвительная к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем или автоматом или указателем напряжения	100 шт.	0,05	
39	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2	100 м	0,12	
40	Облицовка поверхностей профилированным железом с полимерным покрытием по металлическому каркасу с его устройством: стен без изоляции9применительно)	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов	0,12	
41	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна	0,5	
42	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами на расстояние 30км	тн	0,5	

Составил
Согласовано