СОГЛАСОВАНО:

_____
" _____ " _____ 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____ " _____200_ г.

_____
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Установку оконных блоков из ПВХ-профилей в МУК «Дом культуры молодежи»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 208,525 тыс.руб.
Средства на оплату труда 8,302 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 126,17 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 кв. 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Новый Раздел							
1	**ТЕР09-06-001-02**	**Демонтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7*	1 т конструкций		**0,18**	**43,69**	**7,86**
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,22	0,04		
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,13	0,02	323,54	6,47
	2. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т		0	22186,26	0,08
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т		0	28176,27	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Строительные металлические конструкции: *НР 90%*0,7 от ФОТ* *СП 85%*0.9 от ФОТ* *Всего с НР и СП*			 90%*0,7 85%*0.9 		 7,86
2	**ТЕРр56-02-02**	**Снятие оконных переплетов: остекленных**	100 м2 оконных переплетов		**0,2**	**3015,89**	**592,32**
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	46,11	9,06	63,02	570,96
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,93	0,18		
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,93	0,18	118,32 78,96	21,30 14,21
		Проемы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			 82%*0,7 62%*0.9 		 335,86 326,5 1254,68
3	**ТЕРр56-01-01**	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов**	100 коробок		**0,2**	**8912,46**	**1750,41**
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	128,73	25,28	64,21	1623,23
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,15	0,42		
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,7	0,14	118,32 78,96	16,56 11,05
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,45	0,28	380,82 75,08	106,63 21,02
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2,89	0,57	4,05	2,31
		Проемы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			 82%*0,7 62%*0.9 		 950,34 923,85 3624,6
4	**ТЕРр56-03-02**	**Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных**	100 м2		**0,2**	**5985,01**	**1175,46**
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	94,97	18,65	63,02	1175,32
		Проемы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			 82%*0,7 62%*0.9 		 674,71 655,91 2506,08
5	**ТЕРр58-03-01**	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.**	100 м труб и покрытий		**0,08**	**557,64**	**44,17**
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	9,1	0,72	61,22	44,08
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,12	0,01	4,53	0,05
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			 83%*0,7 65%*0.9 		 25,64 25,82 95,63

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**ИТЕР1.10-01-034-08**	**Монтаж окон из ПВХ -профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,5625; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,5625*	100 м2 проемов		**0,2**	**16101,26**	**3162,29**
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	117,69	23,11	73,91	1708,06
		Затраты труда машинистов	чел.час	10,42	2,05		
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3,83	0,75	118,32 78,96	88,74 59,22
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9,46	1,86	4,65	8,65
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	14,59	2,86	5,1	14,59
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,51	0,89	323,54	287,95
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	26,92	5,29	126,18	667,11
	6. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	41,66	8,18	47,09	385,29
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	10,42	2,05	1,27	2,6
		Деревянные конструкции: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			 118%*0,7 63%*0.9		 1472,38 1010,7 5645,37
7	**СЦМ-203-0118**	**Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 21-18В, пл.3.65 м2; ОРС 21-21В, пл.4.26 м2** *Деревянные конструкции*	м2		**19,64**	**6681,8**	**131230,55**
8	**ИТЕР1.10-01-033-06**	**Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: более 2 м** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,254; ЗПМ=1,254; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,254*	100 м2 проемов		**0,2**	**35022,51**	**6878,42**
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	11,63	2,28	70,53	160,81
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,23	0,04		
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,02	118,32 78,96	2,37 1,58
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,13	0,02	323,54	6,47
	3. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	4,73	0,93	126,18	117,22
	4. 101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	45	8,84	728,7	6440,25
	5. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	4,5	0,88	1,27	1,12
	6. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	2,7	0,53	280	148,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Деревянные конструкции: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			118%*0,7 63%*0.9		134,32 92,2 7104,94
9	**ИТЕР1.10-01-035-03**	**Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: более 2 м**	100 м2 проемов		**0,2**	**8992,04**	**1766,04**
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	8,41	1,65	72,22	119,16
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,17	0,03		
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,08	0,02	118,32 78,96	2,37 1,58
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,78	0,15	4,65	0,7
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09	0,02	323,54	6,47
	4. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	2,36	0,46	126,18	58,48
	5. 101-3128-33	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	54	10,61	140,66	1492,4
	6. 101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0	0	64139,83	10,08
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	4,5	0,88	1,27	1,12
	8. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	1,4	0,28	280	77
		Деревянные конструкции: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			118%*0,7 63%*0.9		99,56 68,34 1933,94
10	**ТЕР15-01-050-04**	**Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	100 м2 облицовки		**0,19**	**14042,42**	**2645,59**
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	191,44	36,07	72,22	2604,98
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,73	0,14		
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,02	118,32 78,96	2,37 1,58
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,33	0,06	3,7	0,22
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,63	0,12	323,54	38,82
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,04	6,68	0,25
		Отделочные работы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			105%*0,7 55%*0.9		1915,62 1290,11 5851,32

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**СЦМ-101-0327**	**Клей НТ-150** *Отделочные работы*	кг		**5,65**	**50,08**	**283,05**
12	**СЦМ-101-9155**	**Листы облицовочные декоративные** *Отделочные работы*	м2		**19,78**	**899,99**	**17801,8**
13	**С311-146-1**	**Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка**	тонна		**5,1**	**149,96**	**764,8**
		Затраты труда рабочих-строителей 1,2 разряда (ср 1,2)	чел.час	0,58	2,95	57,38	169,27
	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш-час	0,29	1,48	402,72	596,03
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			 100%*0,7 60%*0.9		 118,42 91,35 974,57
14	**С330-4011**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров расстояние перевозки Св. 3,0 до 3,5 км; нормативное время пробега 0,460 час**	1 т		**5,1**	**98,22**	**500,92**
		Перевозка грузов автомобильным транспортом: *НР 0%*0,7 от ФОТ* *СП 0%*0.9 от ФОТ* *Всего с НР и СП*					 500,92
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							168603,68
Накладные расходы							5726,85
Сметная прибыль							4484,78
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :							
Строительные металлические конструкции							7,86
Проемы (ремонтно-строительные)							7385,37
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							95,63
Деревянные конструкции							145914,79
Отделочные работы							23936,17
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках							974,57
Перевозка грузов автомобильным транспортом							500,92
Итого							178815,31
В том числе:							
Материалы							158716,31
Машины и механизмы							1710,98
ФОТ							8301,49
Накладные расходы							5726,85
Сметная прибыль							4484,78
Итого по разделу 1 Новый Раздел							**178815,31**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							168603,68
Накладные расходы							5726,85
Сметная прибыль							4484,78
Итоги по смете:							
Строительные металлические конструкции							7,86
Проемы (ремонтно-строительные)							7385,37
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							95,63
Деревянные конструкции							145914,79
Отделочные работы							23936,17
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках							974,57
Перевозка грузов автомобильным транспортом							500,92
Итого							178815,31
В том числе:							
Материалы							158716,31
Машины и механизмы							1710,98
ФОТ							8301,49
Накладные расходы							5726,85
Сметная прибыль							4484,78
НДС от стоимости материалов 18%(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+0,712*НР+0,15*СП)							29709,44
ВСЕГО по смете							**208525,00**

Составил

Проверил