Приложение №1
к муниципальному Контракту
от _____2008г. _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СВЕТОВОМУ ОФОРМЛЕНИЮ НАТУРАЛЬНЫХ ЕЛЕЙ

Наименование работ	**Место проведения работ/Виды работ**	**Описание работ и светового оборудования**	**Требования к документации и производству работ.**
Выполнение работ по световому оформлению натуральных елей.	Натуральные ели на разделительной полосе в районе пересечения проспекта Строителей и улицы Горького. Согласование с Заказчиком дизайн – макета размещения светового оборудования на указанном участке. Развешивание световых элементов и разводного кабеля на натуральных елях в количестве 5 шт., подключение световых элементов к разводному кабелю, в соответствии с утвержденным дизайн – макетом.	Расположение гирлянд – горизонтальное. Световые элементы (снежинки, звездочки, колокольчики и т.п.) светодиодные синего цвета двух размеров: - снежинки - примерно 52 – 54 см; - колокольчики, звездочки, елочки - примерно 24 - 27 см. Общее количество световых элементов не менее 50 шт., соотношение фигур разных диаметров 1:1. Светодиодные гирлянды «стринг – лайт» LED- 3W-24V желтого цвета в количестве не менее 23 шт., длина одной гирлянды – 15 м. Трансформаторы в количестве 5 шт. Световое оборудование, включая трансформаторы, во влагозащищенном исполнении.	1.Производство работ в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями технической безопасности. 2. Наличие сертификатов на применяемые материалы.

Подрядчик:

_____
М.П.

Заказчик: Управление наружной рекламы и информации

Начальник управления

_____Шульга Г.Е.
М.П.