Стройка: МУЗ "Городская поликлиника № 2"

Объект: Текущий ремонт холла поликлиники

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 3

на текущитй ремонт холла поликлиники

Основание: дефектная ведомость

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е46-04-007-6	Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран	100 м2	1.033
2.	Е46-04-006-3	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых	100 м2	0.19
3.	Е53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2	2.146
4.	Е53-1-4	Разборка каркаса из брусьев	100 м2	2.146
5.	Е15-01-051-01а	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	2.12
6.	Е15-01-051-8	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2	0.111
7.	Е15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	2.231
8.	Е15-04-027-5	Шпатлевка стен	100 м2	2.231
9.	Е15-06-001-5	Оклейка структурными стеклообоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными	100 м2	2.12
10.	Е15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	1.511
11.	Е15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.72
12.	Е15-01-050-3	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее	100 м2	0.14
13.	Е15-01-052-2	Устройство из ГКЛ подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 60х27 мм с использованием подвеса с зажимом	100 м2	0.61
14.	Е15-04-001-12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0.61
15.	Е15-04-027-6	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков	100 м2	0.61
16.	Е15-06-001-7	Оклейка стеклообоями потолков	100 м2	0.61
17.	Е15-04-005-6	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2	0.61
18.	Е15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.184
19.	Е15-01-053-2	Устройство зеркальных подвесных потолков	100 м2	0.0972
20.	Е62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.042
21.	Е62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2	0.087
22.	Е20-02-003-3	Установка решеток радиаторных	шт.	2
23.	С300-0595	Прим. Решетки радиаторные, размер 1500х600 мм	шт.	2
24.	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м	0.464
25.	Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.774
26.	Е11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.774
27.	Е11-01-027-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов комбинированных с красителем	100 м2	0.774
28.	С101-4404-33	Керамогранит плитка половая размером 600х600х10 глянцевая	м2	78.95
29.	Е11-01-039-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	0.464
30.	Е01-11-146-1	Погрузка мусора вручную	т	12.21
31.	Х403-1-20	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км. (класс груза 1)	т	12.21
32.	Е67-4-3	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.05
33.	Е67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.	0.03
34.	Ц08-02-409-4	Труба гофрированная по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50	100 м	0.45
35.	С103-1462-33	Трубы ПВХ диаметром 25 мм толщиной стенки 1,5 мм	м	45
36.	Ц08-02-412-3	Затягивание в трубы и рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16	100 м	0.45
37.	С507-3390-33	Провода на напряжение до 250 В с медными жилами марки ПУНП плоский, с ПВХ изоляцией и оболочкой, сечением 2х1,5 мм2	1000 м	0.04635
38.	Ц08-03-594-6	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0.36
39.	С546-3196-33	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО01Х40 УХЛ4	шт.	36
40.	Ц08-03-593-6	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами дляпомещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 шт.	0.04
41.	С546-3069-33	Светильник настенный типа: НПО 18х60/Н-05 УХЛ4	шт.	4
42.	Ц08-03-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.03
43.	С549-3151-33	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.	3

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)