СОГЛАСОВАНО
Начальник управления по делам молодежи администрации г. Владимира

А.В. Колгашкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира

от «08» апреля 2009г. № 152 -П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту туалетов и медицинского пункта в МОУ ДОД ДООПЦ «Икар».

г.Владимир
2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	**3**
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОНОЙ КАРТЕ	**9**
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	**66**
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	**69**
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**70**
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	**71**
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	**72**
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**78**

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	**Уполномоченный орган:**	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	тел. 23-24-77, 35-38-79, факс 23-24-77
2.	**Муниципальный заказчик:**	Управление по делам молодежи администрации города Владимира
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Михайловская, д.24
2.2.	Почтовый адрес	600009, г.Владимир, ул.Михайловская, д.24
2.3.	Адрес электронной почты	kdm@kdm.vinfo.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 23-52-87
3.	**Предмет муниципального контракта:**	Выполнение работ по текущему ремонту туалетов и медицинского пункта в МОУ ДОД ДООПЦ «Икар».
4.	**Объем работ:**	Согласно сметной документации, см. Приложение к Информационной карте.
5.	**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:**	1 300 000 руб. (один миллион триста тысяч рублей), включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	**«Шаг аукциона»:**	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	**Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполняемых работ:**	Согласно заключенному муниципальному контракту. Объемы работ согласно смете. Стесненные условия выполнения работ. Работы выполняются в соответствии со СНиП. Наличие сертификатов качества на применяемые материалы и изделия.
8.	**Место выполнения работ:**	МОУ ДОД ДООПЦ «Икар», Владимирская область, Собинский район, с. Бабаево
9.	**Сроки выполнения работ:**	1 месяц с момента подписания муниципального контракта.

10.	**Срок предоставления гарантии качества работ:**	не менее 2-х лет.
11.	**Объем предоставления гарантии качества работ:**	100 %
12.	**Форма оплаты работ:**	безналичный расчет в рублях РФ, аванс — 30%.
13.	**Сроки оплаты работ**:	в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3).
14.	**Порядок оплаты работ:**	по формам КС-2 «Акт выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
15.	**Источник финансирования:**	Бюджет города Владимира
16.	**Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:**	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который **должен содержать**: - **документы в письменной форме** на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - **электронный носитель** (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения. **Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа**.
17.	**Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, *подаются в отношении каждого лота*:**	1. Заявка на участие в аукционе*: **2. Техническое предложение *.** 3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. ***Копия лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. (Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: устройство водопроводных систем и оборудования, устройство канализационных систем и оборудования; кровельные работы: устройство кровель из рулонных***

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		материалов и устройство деталей кровли из металлических листов; отделочные работы: производство фасадных работ; работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: устройство электроосвещения; устройство полов: устройство покрытий из древесины и изделий на её основе). 4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем **за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.** 7.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (**с указанием срока полномочий),** в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель): – копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность. 8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в конкурсе должна содержать также: – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности).

		9. Копии учредительных документов участника размещения заказа. 10.Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 11 Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия.
18.	**Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):**	1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия. 2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия. 3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.
19.	**Размер обеспечения заявок:**	**5(пять)%** от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством
20.	**Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:**	Получатель: Управление муниципального заказа администрации города Владимира ИНН 3328461618 КПП 332801001 Счет 40302810700080000009 Наименование банка получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001 **Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.**

21.	**Требования к участникам размещения заказа:**	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
22.	**Место подачи заявок:**	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день вскрытия конвертов с заявками подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
23.	**Дата и время начала приема заявок:**	25 марта 2009 года в 09 час. 00 мин.
24.	**Дата и время окончания приема заявок:**	**28 апреля 2009 года в 09 час. 00 мин.**
25.	**Место, дата и время начала рассмотрения заявок:**	**28 апреля 2009 года в 09 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
26.	**Место, дата и время проведения открытого аукциона:**	**30 апреля 2009 года в 10 час. 30 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		

27.	**Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:**	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "30" апреля 2009 года в 10 час. 30 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
28.	**Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:**	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: **30%** от начальной цены муниципального контракта. Предоставление Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, договора страхования ответственности по муниципальному контракту или передача Заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. (см. Инструкцию участника размещения заказа – с.79).
29.	**Срок заключения муниципального контракта:**	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Приложение
к Информационной карте

Составлен(а) на основе сметной документации, шифр 32-08/1
(ссылка на сметную или иную документацию)

и по результатам Протокола открытого конкурса, аукциона, (торгов) от "___" _____ 2009 г № ____
и является приложением к договору подряда от_____ 2009 г. № _____
на Текущий ремонт туалетов и медицинского пункта в МОУ ДОД ДООПЦ "Икар"
(наименование строительной продукции и стройки)

ПРОТОКОЛ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДЧИКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
на Текущий ремонт туалетов и медицинского пункта в МОУ ДОД ДООПЦ "Икар"
(наименование строительной продукции)

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет) или иных документов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в начальную (договорную) цену, тыс. руб			Всего начальная (максимальная) цена на выполнение подрядных работ
			подрядных работ, в том числе			
			строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
	Глава 2	**Основные объекты**				
1	Локальная смета № 02-01-01	Текущий ремонт туалетов и медицинского пункта в МОУ ДОД ДООПЦ "Икар"	1026,78	0,00		1026,78
	Глава 6	**ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ**				
2	ГСНр 81-05-01-2001 т.1 п.1.2	Затраты на временные здания и сооружения в размере 1,2 %	12,32			12,32
	Глава 7	**ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ**				
3	ГСНр 81-05-02-2001 т.2 п.1.4	Возмещение дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время в размере 1,41 %	14,65			14,65

4	Распоряжение Губернатора ВО от 11.04.06 №186-р	Средства на организацию и проведение подряд. торгов 0,5%			5,27	5,27
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1053,75	0,00	5,27	1059,02
5	МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=1)	10,54	0,00	0,05	10,59
		ИТОГО	**1064,29**	**0,00**	**5,32**	**1069,61**
6		**НДС 18%**	**191,57**	**0,00**	**0,96**	**192,53**
7		НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 1 КВАРТАЛА 2009 ГОДА	**1255,86**	**0,00**	**6,28**	**1262,14**
8		НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА-ДЕФЛЯТОРА НА СРОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (2 квартал 2009 года) ДЛЯ ЗАЯВКИ НА ТОРГИ (АУКЦИОН) К=1,03				**1300,00**

Руководитель предприятия "Заказчика"

[подпись (инициалы, фамилия)]

_____

(подпись)

МП "___"_____ 200__ г

Руководитель предприятия "Подрядчика"

[подпись (инициалы, фамилия)]

_____

(подпись)

МП "___"_____ 200__ г

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОУ ДОД ДООЦПЦ «Икар»

_____ /Т.Ю.Спорова/

«_____»_____ 200__г.

Стройка: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Икар", Владимирская область Собинский район д.Бабаево

Объект: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Икар", Владимирская область Собинский район д.Бабаево

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт туалетов и медицинского пункта

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1. ТУАЛЕТЫ

Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2	0.5616
2.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.405
3.	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0.5616
4.	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2	0.5616
5.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.1692
6.	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.09
7.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.06
8.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.04
9.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.038
10.	Снятие наличников	100 м	0.1
11.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.02
12.	Прим. Облицовка поверхностей пластиковыми панелями с устройством одинарного металлического каркаса потолков без изоляции	100 м2	0.5616
13.	Панели ПХВ 260х0,25	м2	58.968
14.	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	11.016
15.	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов вкирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	7.407
16.	Расшивка швов кладки из кирпича (с фасадной стороны)	100 м2	0.069
17.	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.021
18.	Оконные блоки одностворные с форточными створками ОПРСП 15-7, площадью 1,05 м2	м2	2.1
19.	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 1м	100 м2	0.021
20.	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 1 м	100 м2	0.021
21.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0.01624
22.	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая	100 м2	0.069
23.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (под облицовку плиткой)	100 м2	1.036
24.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	1.51532

25.	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала	м2	151.532
26.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	30.551
27.	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20-40 мм	м3	47.2319
28.	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0.036
29.	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20-40 мм	м3	0.1836
30.	Устройство ленточных фундаментов бетонных	100 м3	0.0216
31.	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2	0.03
32.	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	0.18
33.	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	5.616
34.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой	100 м2	0.5616
35.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" последующий слой	100 м2	0.5616
36.	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (окна, ногомойки, туалетные подиумы)	м3	1.92
37.	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.5616
38.	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 до общей толщины 30 мм (к=2)	100 м2	0.5616
39.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	0.54552
40.	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	55.643
41.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (в санузлах)	100 м2	0.0402
42.	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, пл.2.01 м2	шт.	2
43.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	2
44.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.18
45.	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	18
46.	Скобяные изделия для блоков дверей санузловых кабин однопольных	комплект	10
47.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0.0503

Раздел 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

48.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	100 м	0.815
49.	Угольник Н-В размером 1	шт.	14
50.	Тройник размером 1	шт.	36
51.	Переходник Н-В размером 1	шт.	10
52.	Кран шаровой В-В размером 1	шт.	10
53.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	100 м	0.28
54.	Угольник Н-В размером 3/4	шт.	16
55.	Переходник Н-В размером 3/4	шт.	16
56.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 25 мм	врезка	1
57.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0.212
58.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	0.218
59.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	1.415
60.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	врезка	1
61.	Установка чаш (унитазов напольных) с краном смывным	10 компл.	1
62.	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды	10 компл.	1

«УТВЕРЖДАЮ»

63.	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект	10
64.	Установка смесителей	10 шт.	1.6
65.	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	комплект	16
66.	Установка трапов диаметром 100 мм	10 компл.	0.4
67.	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича	100 шт.	0.01
68.	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича	100 шт.	0.01
69.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (в колодец)	100 шт.	0.01
70.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (к=1.15-сильно налипающий на лопату, ТЧ-3.183)	100 м3	0.252
71.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (к=1.1-сильно налипающий на лопату, ТЧ-3.183)	100 м3	0.252
72.	Водоотлив из траншей	100 м3	0.3

Раздел 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

73.	Выключатель полугерметический и герметический	100 шт.	0.02
74.	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0.06
75.	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	0.075
76.	Провод, сечение, мм2, до 35 в коробах	100 м	0.075
77.	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые	100 м	0.1
78.	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	100 м	0.1
79.	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	3
80.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечение, мм2 до 2,5	100 шт.	0.02

Раздел 5. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

81.	Выключатель одноклавишный открытой установки брызгозащищенный В-6-Б	шт.	2
82.	Светильник встраиваемый типа: ЛВОО3-2Х40-001 УХЛ4	шт.	6
83.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ	10 шт.	1.224
84.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х17 мм	м	7.65
85.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.00765
86.	Трубы ПВХ диаметром 16 мм толщиной стенки 1,2 мм	м	10.2
87.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0102
88.	Коробка ответвительная для открытой проводки типа: КОР 94-3 80х80х43 мм	шт.	3
89.	Наконечники кабельные латунные сечением 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм	шт.	2

Раздел 6. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

90.	Сверление отверстий перфоратором BOSCH в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича диаметром отверстия до 20 мм	100 отверс	0.03
91.	Сверление отверстий перфоратором BOSCH добавлять на каждые 0.5 кирпича толщины стен до общей толщины 1.5 кирпича, к=2	100 отверс	0.01

Раздел 7. МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ

Раздел 8. КРОВЛЯ

92.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	1.5488
93.	Стеклобит с посыпкой К(СП)-4,5	м2	176.563
94.	Стеклобит П(СП)-3,5	м2	179.661
95.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	1.5488
96.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0.352
97.	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	100 м	0.176
98.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.126
99.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	1.28
100.	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм	100 м2	0.0128
101.	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03	100 м2	0.0128
102.	Железнение цементных покрытий	100 м2	0.16

Раздел 9. ФАСАД

103.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.255
104.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	1.19144
105.	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов	100 м2	0.21835
106.	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов	100 м2	1.6567
107.	Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов (2 стены выше цоколя)	100 м2	0.72785
108.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	1.6567
109.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	1.46
110.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.3003
111.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.192
112.	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м	100 м	0.232
113.	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10 % с земли и лесов (окраска крыльца	100 м2	0.096
114.	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.	0.04

Раздел 10. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

115.	Слив воды из системы	1000 м3	0.405
116.	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	1000 м3	0.405
117.	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т	шт.	1
118.	Прим. Насос циркуляционный (Grundfos (Германия) или аналог)	комплект	1
119.	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметромдо 40 мм	100 м	0.025
120.	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 40 мм	м	2.5
121.	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	2
122.	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, диаметром 40 мм	шт.	2

Раздел 11. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

123.	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.	0.28
124.	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.18
125.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечение, мм2 до 6	100 шт.	0.03
126.	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	1.21
127.	Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах	100 м	1.01
128.	Провод, сечение, мм2, до 35 в коробах	100 м	0.2
129.	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	32
130.	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0.18
131.	Светильник с лампами накаливания (наружный)	шт.	1
132.	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.18
133.	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.17
134.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 (насос системы отопления)	шт.	1
135.	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт.	1

Раздел 12. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

136.	Наконечники медные для опрессовки, тип 4-4-3-М	1000 шт.	0.003
137.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 12х12 мм	м	103.02
138.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х17 мм	м	20.4
139.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.10302
140.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.0204
141.	Коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводок типа: У195М ХЛ2 d 80 мм	1000 шт.	0.032
142.	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа: ЛП013-2Х40-001УХЛ4	шт.	16
143.	Светильник потолочный типа: ЛПО46-2Х18-009 УХЛ4	шт.	2
144.	Светильник наружного освещения типа: НБУ04-100	шт.	1
145.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБЦТ 40	10 шт.	3.264
146.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	0.408
147.	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК220-230-100	10 шт.	0.1
148.	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.	18
149.	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом, брызгозащищенная РШ-Ц-20-0-1IP43-10/220	шт.	17
150.	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А	шт.	1
151.	Пускатели электромагнитные нереверсивные, с тепловыми реле, без кнопок ПМЕ-212 УХЛ4А	шт.	1

Раздел 13. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

152.	Сверление отверстий перфоратором BOSCH в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича диаметром отверстия до 20 мм	100 отверс	0.17
153.	Сверление отверстий перфоратором BOSCH добавлять на каждые 0.5 кирпича толщины стен	100 отверс	0.17

Раздел 14. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

154.	Водоэмульсионная окраска потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.5661
155.	Водоэмульсионная окраска стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	1.91639
156.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая (моющаяся)	т	0.1284
157.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.40278

158.	Рабочие-строители (средний разряд 1.0), ТЧ-1.9 сб.62 (разъединение спаренных переплетов)	чел.ч	0.88612
159.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.432
160.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов и плинтусов за 2 разас расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.5661
161.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2	0.02607
162.	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0.1632
163.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.249
164.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2	0.1632
165.	Прим. Укладка лаг по существующим кирпичным столбикам	100 м2	0.1632
166.	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	100 м2	0.1632
167.	Устройство плинтусов деревянных	100 м	0.249
168.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2	0.1632
169.	Погрузка и вывоз мусора при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	9.048

Стройка: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Икар", Владимирская область Собинский район д.Бабаево

Объект: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Икар", Владимирская область Собинский район д.Бабаево

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт туалетов и медицинского пункта

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: **1 026 777** руб.

Нормативная трудоемкость: **2529** чел.ч

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1.	E57-2-9	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2		0.5616	315.94	177.43	3 072.78	1 726	9.728
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	38.3	21.5093	7.800	167.77	77.11	1 659	9.886
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.86*	*0.48298*	*13.500*	*6.52*	*99.46*	*48*	*7.367*
1. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.86	0.48298	20.00	9.66	138.92	67	6.946
			(1)			*13.50*	*6.52*	*99.46*	*48*	7.367
1. 4.	c999-9900	Строительный мусор	т	2.49	1.39838					
		Накладные расходы				80%	139.43	80%	1 366	
		Сметная прибыль				68%	118.52	68%	1 161	
2.	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0.405	29.41	11.91	290.70	118	9.908
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	1.52685	7.800	11.91	77.11	118	9.886
2. 2.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.04455					
		Накладные расходы				80%	9.53	80%	94	
		Сметная прибыль				68%	8.10	68%	80	
3.	E57-1-2	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2		0.5616	59.83	33.60	591.43	332	9.881
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.67	4.30747	7.800	33.60	77.11	332	9.886
3. 2.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.7	0.39312					
		Накладные расходы				80%	26.88	80%	266	
		Сметная прибыль				68%	22.85	68%	226	
4.	E57-1-1	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2		0.5616	67.94	38.15	671.63	377	9.882
4. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	8.71	4.89154	7.800	38.15	77.11	377	9.886
4. 2.	c999-9900	Строительный мусор	т	3.62	2.03299					
		Накладные расходы				80%	30.52	80%	302	
		Сметная прибыль				68%	25.94	68%	256	
5.	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2		0.1692	387.94	65.64	3 789.87	641	9.765
5. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	46.11	7.80181	8.010	62.49	79.39	619	9.911
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.93*	*0.15736*	*13.500*	*2.12*	*99.46*	*16*	*7.367*

5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.93	0.15736	20.00	3.15	138.92	22	6.946
			(1)			*13.50*	*2.12*	*99.46*	*16*	7.367
5. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.42	0.57866					
		Накладные расходы				82%	52.98	82%	521	
		Сметная прибыль				62%	40.06	62%	394	
6.	Е56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2		0.09	760.71	68.46	7 539.67	679	9.918
6. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	94.97	8.5473	8.010	68.46	79.39	679	9.911
6. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.5	0.315					
		Накладные расходы				82%	56.14	82%	557	
		Сметная прибыль				62%	42.45	62%	421	
7.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		0.06	71.18	4.27	702.25	42	9.836
7. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	9.1	0.546	7.800	4.26	77.11	42	9.886
7. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.12	0.0072	1.70	0.01	4.58		2.694
7. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.12	0.0072					
		Накладные расходы				83%	3.54	83%	35	
		Сметная прибыль				65%	2.77	65%	27	
8.	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.04	1 300.00	52.00	11 108.91	444	8.538
8. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	128.73	5.1492	8.160	42.02	80.88	416	9.912
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.15*	*0.086*	*11.180*	*0.96*	*96.16*	*8*	*8.601*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7	0.028	20.00	0.56	138.92	4	6.946
			(1)			*13.50*	*0.38*	*99.46*	*3*	7.367
8. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.45	0.058	100.01	5.80	405.71	24	4.057
			(1)			*10.06*	*0.58*	*94.57*	*5*	9.401
8. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.89	0.1156	31.33	3.62	4.05		0.129
8. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.66	0.4264					
		Накладные расходы				82%	35.24	82%	348	
		Сметная прибыль				62%	26.65	62%	263	
9.	Е56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.038	287.70	10.93	2 851.61	108	9.881
9. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	1.37864	7.930	10.93	78.60	108	9.912
9. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.04484					
		Накладные расходы				82%	8.96	82%	89	
		Сметная прибыль				62%	6.78	62%	67	
10.	Е56-11-1	Снятие наличников	100 м		0.1	33.39	3.34	330.91	33	9.88
10. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.21	0.421	7.930	3.34	78.60	33	9.912
10. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.04					
		Накладные расходы				82%	2.74	82%	27	
		Сметная прибыль				62%	2.07	62%	20	
11.	Е56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.02	2 081.68	41.63	15 877.41	318	7.639
11. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	3.586	8.010	28.72	79.39	285	9.911
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.97*	*0.0794*	*10.060*	*0.80*	*94.57*	*8*	*9.401*
11. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.97	0.0794	100.01	7.94	405.71	32	4.057
			(1)			*10.06*	*0.80*	*94.57*	*8*	9.401

11. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.1586	31.33	4.97	4.05	1	0.129
11. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.21					
		Накладные расходы				82%	24.21	82%	240	
		Сметная прибыль				62%	18.30	62%	182	
12.	Е15-01-051-4а	Прим. Облицовка поверхностей пластиковыми панелями с устройством одинарного металлического каркаса потолков без изоляции	100 м2		0.5616	6 410.87	3 600.34	32 068.63	18 010	5.002
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
12. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	219.696	123.381	9.400	1 159.78	93.10	11 487	9.904
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.575*	*0.32292*	*13.500*	*4.36*	*99.46*	*32*	*7.367*
12. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.675	0.37908	75.40	28.58	440.77	167	5.846
12. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.575	0.32292	20.00 *13.50*	6.46 *4.36*	138.92 *99.46*	45 *32*	6.946 7.367
12. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.9375	3.3345	19.20	64.02	3.82	13	0.199
12. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.44928	8.50	3.82	101.79	46	11.975
12. 7.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	131.976	0.94	124.06	1.64	216	1.745
12. 8.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	16.5	9.2664	12.40	114.90	3.61	33	0.291
12. 9.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1.619	0.90923	86.90	79.01	105.67	96	1.216
12. 10.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	91.88	51.5998	11.51	593.91	32.22	1 663	2.799
12. 11.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	123.552	11.54	1 425.79	34.35	4 244	2.977
		Накладные расходы				94.5%	1 100.11	94.5%	10 885	
		Сметная прибыль				46.75%	544.24	46.75%	5 385	
13.	С101-4026-33	Панели ПХВ 260х0,25	м2		58.968	170.92	10 078.81	314.97	18 573	1.843
14.	С101-2078	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м		11.016	5.19	57.17	9.23	102	1.784
15.	Е46-02-007-1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов вкирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3		7.407	685.33	5 076.27	4 382.14	32 459	6.394
15. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	14.63	108.364	8.160	884.25	80.88	8 765	9.912
15. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.32	2.37024	6.66	15.79	17.63	42	2.647
15. 3.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.24	1.77768	506.69	900.73	3 413.61	6 068	6.737
15. 4.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	2.9628	1 105.54	3 275.49	5 934.90	17 584	5.368
		Накладные расходы				99%	875.41	99%	8 677	
		Сметная прибыль				59.5%	526.13	59.5%	5 215	
16.	Е08-02-006-1	Расшивка швов кладки из кирпича (с фасадной стороны)	100 м2		0.069	242.28	16.72	2 398.62	166	9.928
		Начисления: Н5= 1.15								
16. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	25.185	1.73777	9.620	16.72	95.24	166	9.9
		Накладные расходы				109.8%	18.36	109.8%	182	
		Сметная прибыль				68%	11.37	68%	113	
17.	Е10-01-034-3	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.021	5 697.83	119.65	25 424.14	534	4.463
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

17. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	149.845	3.14675	9.400	29.58	93.10	293	9.904
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.6*	*0.0756*	*13.500*	*1.02*	*99.46*	*8*	*7.367*
17. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.25	0.08925	75.40	6.73	440.77	39	5.846
17. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.6	0.0756	20.00 *13.50*	1.51 *1.02*	138.92 *99.46*	11 *8*	6.946 7.367
17. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	21.675	0.45518	2.08	0.95	5.13	2	2.466
17. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	14.075	0.29558	1.40	0.41	4.79	1	3.421
17. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	39.87	0.83727	63.73	53.36	147.94	124	2.321
17. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм	10 шт.	61.91	1.30011	20.77	27.00	48.50	63	2.335
17. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	15.47	0.32487	0.34	0.11	1.33		3.912
		Накладные расходы				106.2%	32.50	106.2%	320	
		Сметная прибыль				53.55%	16.39	53.55%	161	
18.	С203-7087-33	Оконные блоки одностворные с форточными створками ОПРСП 15-7, площадью 1,05 м2	м2		2.1	1 842.23	3 868.68	3 652.52	7 670	1.983
19.	Е10-01-033-4	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 1м	100 м2		0.021	45 727.32	960.27	111 961.36	2 351	2.448
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
19. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	32.0505	0.67306	8.970	6.04	88.84	60	9.904
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.325*	*0.00683*	*13.500*	*0.09*	*99.46*	*1*	*7.367*
19. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3875	0.00814	75.40	0.61	440.77	4	5.846
19. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.325	0.00683	20.00 *13.50*	0.14 *0.09*	138.92 *99.46*	1 *1*	6.946 7.367
19. 5.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	14	0.294	0.34	0.10	1.33		3.912
19. 6.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	143	3.003	307.37	923.03	730.67	2 194	2.377
19. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	15	0.315	63.73	20.07	147.94	47	2.321
19. 8.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ" белый ,бесцветный	л	8.58	0.18018	57.05	10.28	253.44	46	4.442
		Накладные расходы				106.2%	6.51	106.2%	65	
		Сметная прибыль				53.55%	3.28	53.55%	33	
20.	Е10-01-035-1	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 1 м	100 м2		0.021	11 444.11	240.33	25 180.95	529	2.201
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
20. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	22.31	0.46851	9.180	4.30	90.97	43	9.91
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3125*	*0.00656*	*13.500*	*0.09*	*99.46*	*1*	*7.367*
20. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3625	0.00761	75.40	0.57	440.77	3	5.846
20. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.3125	0.00656	20.00 *13.50*	0.13 *0.09*	138.92 *99.46*	1 *1*	6.946 7.367
20. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	2.575	0.05408	1.40	0.08	4.79		3.421
20. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	14	0.294	0.34	0.10	1.33		3.912
20. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	7.5	0.1575	63.73	10.04	147.94	23	2.321
20. 8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0.002	0.00004	17 487.27	0.73	66 064.03	3	3.778

20. 9.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ" белый ,бесцветный	л	3.7	0.0777	57.05	4.43	253.44	20	4.442
20. 10.	с101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	143	3.003	73.24	219.94	145.02	435	1.98
		Накладные расходы				106.2%	4.66	106.2%	47	
		Сметная прибыль				53.55%	2.35	53.55%	24	
21.	Е15-02-031-1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2		0.01624	4 043.68	65.67	39 683.21	644	9.807
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
21. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	234.669	3.81102	9.290	35.40	92.04	351	9.907
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.575*	*0.04182*	*13.500*	*0.56*	*99.46*	*4*	*7.367*
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.575	0.04182	20.00	0.84	138.92	6	6.946
			(1)			*13.50*	*0.56*	*99.46*	*4*	7.367
21. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.00162	427.02	0.69	3 344.77	5	7.833
21. 5.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.06983	411.49	28.74	4 044.67	282	9.829
		Накладные расходы				94.5%	33.98	94.5%	335	
		Сметная прибыль				46.75%	16.81	46.75%	166	
22.	Е15-02-018-1	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая	100 м2		0.069	2 025.28	139.74	16 158.52	1 115	7.979
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
22. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	104.052	7.17959	9.070	65.12	89.90	645	9.912
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*9.325*	*0.64343*	*10.346*	*6.66*	*94.98*	*61*	*9.18*
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.775	0.05348	20.00	1.07	138.92	7	6.946
			(1)			*13.50*	*0.72*	*99.46*	*5*	7.367
22. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	8.55	0.58995	15.30	9.03	109.80	65	7.176
			(1)			*10.06*	*5.93*	*94.57*	*56*	9.401
22. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00007	0	5 160.00	0.02	26 466.10		5.129
22. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.00041	2 326.12	0.96	3 488.26	1	1.5
22. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	2.77	0.19113	79.27	15.15	167.74	32	2.116
22. 8.	с102-0054	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта	м3	0.06	0.00414	942.00	3.90	3 662.74	15	3.888
22. 9.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	0.10419	427.02	44.49	3 344.77	348	7.833
		Накладные расходы				94.5%	67.83	94.5%	667	
		Сметная прибыль				46.75%	33.56	46.75%	330	
23.	Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (под облицовку плиткой)	100 м2		1.036	817.96	847.40	7 124.38	7 381	8.71
23. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	42.37	43.8953	8.300	364.33	82.37	3 616	9.924
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.64*	*0.66304*	*13.500*	*8.95*	*99.46*	*66*	*7.367*
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.64	0.66304	20.00	13.26	138.92	92	6.946
			(1)			*13.50*	*8.95*	*99.46*	*66*	7.367
23. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.06	1.09816	427.02	468.94	3 344.77	3 673	7.833

23. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.3626	2.41	0.87			
		Накладные расходы				79%	294.89	79%	2 909	
		Сметная прибыль				50%	186.64	50%	1 841	
24.	Е15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2		1.51532	3 530.54	5 349.90	23 317.49	35 333	6.604
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
24. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	183.621	278.244	9.180	2 554.28	90.97	25 312	9.91
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.0625*	*3.12535*	*10.623*	*33.20*	*95.37*	*298*	*8.978*
24. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1	0.15153	89.99	13.64	376.65	57	4.185
			(1)			*10.06*	*1.52*	*94.57*	*14*	9.401
24. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3375	0.51142	20.00	10.23	138.92	71	6.946
			(1)			*13.50*	*6.90*	*99.46*	*51*	7.367
24. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.625	2.4624	12.39	30.51	113.34	279	9.148
			(1)			*10.06*	*24.77*	*94.57*	*233*	9.401
24. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.75766	3.00	2.27	6.89	5	2.297
24. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.56825	3 628.43	2 061.84	11 373.29	6 463	3.134
24. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.07577	8 892.40	673.74	41 527.51	3 146	4.67
24. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.93	1.40925	2.41	3.40			
		Накладные расходы				94.5%	2 445.17	94.5%	24 201	
		Сметная прибыль				46.75%	1 209.65	46.75%	11 973	
25.	С101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала	м2		151.532	120.97	18 330.83	269.06	40 771	2.224
26.	Е11-01-002-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3		30.551	105.54	3 224.47	646.64	19 756	6.127
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
26. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	4.2895	131.049	8.850	1 159.78	87.77	11 502	9.918
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.6875*	*21.0038*	*10.060*	*211.30*	*94.57*	*1 986*	*9.401*
26. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1125	3.43699	89.99	309.29	376.65	1 295	4.185
			(1)			*10.06*	*34.58*	*94.57*	*325*	9.401
26. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.575	17.5668	90.00	1 581.02	372.18	6 538	4.135
			(1)			*10.06*	*176.72*	*94.57*	*1 661*	9.401
26. 5.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	1.1625	35.5156	4.91	174.38	11.85	421	2.413
		Накладные расходы				110.7%	1 517.79	110.7%	14 931	
		Сметная прибыль				63.75%	874.06	63.75%	8 599	
27.	С408-0027	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20-40 мм	м3		47.2319	61.90	2 923.66	744.56	35 167	12.028
28.	Е11-01-001-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2		0.036	181.93	6.55	1 159.08	42	6.412
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
28. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	8.855	0.31878	8.380	2.67	83.08	26	9.914
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.1*	*0.0396*	*10.504*	*0.42*	*98.74*	*4*	*9.401*
28. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.4125	0.01485	89.99	1.34	376.65	6	4.185
			(1)			*10.06*	*0.15*	*94.57*	*1*	9.401

28. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	0.575	0.0207	90.00 *10.06*	1.86 *0.21*	372.18 *94.57*	8 *2*	4.135 9.401
28. 5.	х15-3101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.ч (1)	0.1125	0.00405	112.14 *14.40*	0.45 *0.06*	357.87 *135.37*	1 *1*	3.191 9.401
28. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	1.1625	0.04185	4.91	0.21	11.85		2.413
28. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.22	0.00792	2.41	0.02			
		Накладные расходы				110.7%	3.42	110.7%	33	
		Сметная прибыль				63.75%	1.97	63.75%	19	
29.	С408-0027	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20-40 мм	м3		0.1836	61.90	11.36	744.56	137	12.06
30.	Е06-01-001-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	100 м3		0.0216	65 225.25	1 408.87	422 031.48	9 116	6.47
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
30. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	388.102	8.383	8.620	72.26	85.64	718	9.935
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*27.45*	*0.59292*	*13.458*	*7.98*	*126.51*	*75*	*9.401*
30. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	26.625	0.5751	86.40 *13.50*	49.69 *7.76*	468.31 *126.91*	269 *73*	5.42 9.401
30. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.4875	0.01053	111.99 *13.50*	1.18 *0.14*	504.91 *126.91*	5 *1*	4.509 9.401
30. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.00729	89.99 *10.06*	0.66 *0.07*	376.65 *94.57*	3 *1*	4.185 9.401
30. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	20.975	0.45306	1.90	0.86	7.82	4	4.116
30. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.925	0.01998	3.27	0.07	12.66		3.872
30. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.8125	0.01755	75.40	1.32	440.77	8	5.846
30. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.025	0.00054	2 791.33	1.51	11 379.02	6	4.077
30. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.028	0.0006	6 066.49	3.67	17 145.80	10	2.826
30. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	88.2	1.90512	10.08	19.20	20.45	39	2.029
30. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.018	0.00039	5 160.53	2.01	29 077.42	11	5.635
30. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.22	0.00475	1 166.10	5.54	4 747.44	23	4.071
30. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	44.8	0.96768	61.30	59.32	241.12	233	3.933
30. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.283	0.00611	2.41	0.01			
30. 16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	101.5	2.1924	543.50	1 191.57	3 551.53	7 786	6.535
		Накладные расходы				94.5%	75.83	94.5%	749	
		Сметная прибыль				55.25%	44.33	55.25%	438	
31.	Е08-01-003-3	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2		0.03	4 921.08	147.63	19 009.34	570	3.861
31. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	20.1	0.603	8.530	5.14	84.57	51	9.914
31. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	3.41	0.1023	30.00	3.07	109.78	11	3.659
31. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7	0.021	75.40	1.58	440.77	9	5.846
31. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.00048	2 429.20	1.17	11 997.69	6	4.939

31. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00072	1 492.15	1.07	13 583.04	10	9.103
31. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.42	0.0126	4 996.00	62.95	9 510.69	120	1.904
31. 7.	с402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	м3	2.5	0.075	355.26	26.64	3 464.94	260	9.753
31. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	220	6.6	6.97	46.00	15.69	104	2.251
		Накладные расходы				109.8%	5.64	109.8%	56	
		Сметная прибыль				68%	3.50	68%	35	
32.	Е08-02-002-3	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2		0.18	9 405.23	1 692.94	58 771.68	10 579	6.249
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
32. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	195.696	35.2252	8.530	300.47	84.57	2 979	9.914
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.1375*	*0.92475*	*13.500*	*12.48*	*126.91*	*117*	*9.401*
32. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	5.1375	0.92475	86.40 *13.50*	79.90 *12.48*	468.31 *126.91*	433 *117*	5.42 9.401
32. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.02475	75.40	1.87	440.77	11	5.846
32. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.00041	6 400.66	2.65	20 140.00	8	3.147
32. 6.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.016	0.00288	769.53	2.22	3 513.25	10	4.565
32. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.3	0.054	2.41	0.13			
32. 8.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	5.04	0.9072	1 105.54	1 002.95	5 934.90	5 384	5.368
32. 9.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.09	0.0162	5 740.35	92.99	19 681.92	319	3.429
32. 10.	с402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	2.3	0.414	506.69	209.77	3 464.94	1 434	6.838
		Накладные расходы				109.8%	343.62	109.8%	3 399	
		Сметная прибыль				68%	212.81	68%	2 105	
33.	Е11-01-002-9	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3		5.616	652.66	3 665.33	4 778.97	26 839	7.322
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
33. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	4.209	23.6377	8.380	198.08	83.08	1 964	9.914
33. 2.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.6	3.3696	0.50	1.68	1.36	5	2.72
33. 3.	с101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.01123	3 003.36	33.73	15 773.84	177	5.252
33. 4.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.00562	561.41	3.15	2 552.55	14	4.547
33. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	1.9656	2.41	4.74			
33. 6.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.31	1.74096	78.25	136.23	337.98	588	4.319
33. 7.	с401-0005	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)	м3	1.02	5.72832	573.94	3 287.71	4 205.49	24 090	7.327
		Накладные расходы				110.7%	219.27	110.7%	2 174	
		Сметная прибыль				63.75%	126.28	63.75%	1 252	
34.	Е11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой	100 м2		0.5616	3 381.83	1 899.23	15 655.65	8 792	4.629
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
34. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	53.107	29.8249	11.270	336.13	111.30	3 320	9.876

34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4875*	*0.27378*	*13.500*	*3.70*	*99.46*	*27*	*7.367*
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4875	0.27378	20.00	5.48	138.92	38	6.946
			(1)			*13.50*	*3.70*	*99.46*	*27*	7.367
34. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	10.0625	5.6511	30.00	169.53	109.78	620	3.659
34. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	7.5	4.212	2.70	11.37	6.21	26	2.3
34. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.7375	0.41418	75.40	31.23	440.77	183	5.846
			(1)							
34. 7.	с101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.014	0.00786	890.00	7.00	24 839.46	195	27.91
34. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.289	0.1623	2 429.20	394.26	11 997.69	1 947	4.939
34. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.057	0.03201	2 429.20	77.76	7 632.92	244	3.142
34. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.05335	6 070.40	323.87	12 821.54	684	2.112
34. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.2808	3.00	0.84	6.89	2	2.297
34. 12.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.231	0.12973	676.00	87.70	3 935.59	511	5.822
34. 13.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	116	65.1456	6.97	454.06	15.69	1 022	2.251
		Накладные расходы				110.7%	376.19	110.7%	3 705	
		Сметная прибыль				63.75%	216.64	63.75%	2 134	
35.	Е11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" последующий слой	100 м2		0.5616	2 149.46	1 207.14	9 173.41	5 152	4.268
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
35. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	32.039	17.9931	11.270	202.78	111.30	2 003	9.876
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*0.16146*	*13.500*	*2.18*	*99.46*	*16*	*7.367*
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2875	0.16146	20.00	3.23	138.92	22	6.946
			(1)			*13.50*	*2.18*	*99.46*	*16*	7.367
35. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	4.6	2.58336	30.00	77.50	109.78	284	3.659
35. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	5.625	3.159	2.70	8.53	6.21	20	2.3
35. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4125	0.23166	75.40	17.47	440.77	102	5.846
			(1)							
35. 7.	с101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.006	0.00337	890.00	3.00	24 839.46	84	27.91
35. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.132	0.07413	2 429.20	180.08	11 997.69	889	4.939
35. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.019	0.01067	2 429.20	25.92	7 632.92	81	3.142
35. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.057	0.03201	6 070.40	194.32	12 821.54	410	2.112
35. 11.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.106	0.05953	676.00	40.24	3 935.59	234	5.822
35. 12.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	116	65.1456	6.97	454.06	15.69	1 022	2.251
		Накладные расходы				110.7%	226.89	110.7%	2 235	
		Сметная прибыль				63.75%	130.66	63.75%	1 287	
36.	Е46-02-007-1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (окна, ногомойки, туалетные подиумы)	м3		1.92	685.33	1 315.84	4 382.14	8 414	6.394
36. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	14.63	28.0896	8.160	229.21	80.88	2 272	9.912
36. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.32	0.6144	6.66	4.09	17.63	11	2.647
36. 3.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.24	0.4608	506.69	233.48	3 413.61	1 573	6.737

36. 4.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.768	1 105.54	849.05	5 934.90	4 558	5.368
		Накладные расходы				99%	226.92	99%	2 249	
		Сметная прибыль				59.5%	136.38	59.5%	1 352	
37.	Е11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.5616	1 356.48	761.80	11 618.73	6 525	8.565
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
37. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	25.5171	7.930	202.35	78.60	2 006	9.912
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.5875*	*0.89154*	*13.500*	*12.04*	*99.46*	*89*	*7.367*
37. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.5875	0.89154	20.00	17.83	138.92	124	6.946
			(1)			*13.50*	*12.04*	*99.46*	*89*	7.367
37. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	6.36714	0.50	3.18	1.36	9	2.72
37. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	1.9656	2.41	4.74			
37. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	1.14566	465.84	533.70	3 829.15	4 387	8.22
		Накладные расходы				110.7%	237.33	110.7%	2 319	
		Сметная прибыль				63.75%	136.67	63.75%	1 336	
38.	Е11-01-011-2	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 до общей толщины 30 мм (к=2)	100 м2		0.5616	497.68	279.50	4 076.94	2 290	8.193
		Начисления: Н3= 2.5, Н4= 2.5, Н5= 2.3, Н48= 2								
38. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	1.15	0.64584	7.930	5.12	78.60	51	9.912
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.525*	*0.29484*	*13.500*	*3.98*	*99.46*	*29*	*7.367*
38. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.525	0.29484	20.00	5.90	138.92	41	6.946
			(1)			*13.50*	*3.98*	*99.46*	*29*	7.367
38. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	5.8	3.25728	0.50	1.63	1.36	4	2.72
38. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.02	0.57283	465.84	266.85	3 829.15	2 193	8.22
		Накладные расходы				110.7%	10.07	110.7%	89	
		Сметная прибыль				63.75%	5.80	63.75%	51	
39.	Е11-01-027-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2		0.54552	2 221.04	1 211.62	17 903.02	9 766	8.06
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
39. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	75.1437	8.740	656.76	86.71	6 516	9.921
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.325*	*1.81385*	*13.034*	*23.64*	*98.80*	*179*	*7.58*
39. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.45	0.24548	89.99	22.09	376.65	92	4.185
			(1)			*10.06*	*2.47*	*94.57*	*23*	9.401
39. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.875	1.56837	20.00	31.37	138.92	218	6.946
			(1)			*13.50*	*21.17*	*99.46*	*156*	7.367
39. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.35	0.19093	75.40	14.40	440.77	84	5.846
			(1)							
39. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	1.66929	90.81	151.59	84.29	141	0.928
39. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	2.10025	2.41	5.06			
39. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.70918	465.84	330.36	3 829.15	2 716	8.22
		Накладные расходы				110.7%	753.20	110.7%	7 411	
		Сметная прибыль				63.75%	433.76	63.75%	4 268	
40.	С101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2		55.643	88.19	4 907.16	299.70	16 676	3.398

41.	Е10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (в санузлах)	100 м2		0.0402	4 177.75	167.95	25 587.64	1 029	6.127
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
41. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	4.82086	9.180	44.26	90.97	439	9.91
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*14.1875*	*0.57034*	*13.500*	*7.70*	*126.91*	*72*	*9.401*
41. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	12.1125	0.48692	86.40 *13.50*	42.07 *6.57*	468.31 *126.91*	228 *62*	5.42 9.401
41. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.075	0.08342	111.99 *13.50*	9.34 *1.13*	504.91 *126.91*	42 *11*	4.509 9.401
41. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.2375	0.08995	30.00	2.70	109.78	10	3.659
41. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.4875	0.1	75.40	7.54	440.77	44	5.846
41. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.00008	6 180.64	0.52	29 077.42	2	4.705
41. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.00064	2 326.12	1.50	3 488.26	2	1.5
41. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.00095	1 652.17	1.57	7 597.28	7	4.598
41. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	4.3416	2.79	12.11	25.57	111	9.165
41. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	3.5778	6.97	24.94	15.69	56	2.251
41. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.00017	5 160.53	0.86	29 077.42	5	5.635
41. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00322	1 078.10	3.47	4 191.39	13	3.888
41. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.00422	425.08	1.79	4 085.97	17	9.612
41. 15.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	1.5075	10.14	15.29	34.07	51	3.36
		Накладные расходы				106.2%	55.18	106.2%	543	
		Сметная прибыль				53.55%	27.82	53.55%	274	
42.	С203-3215-33	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, пл.2.01 м2	шт.		2	544.18	1 088.36	2 773.80	5 548	5.098
43.	С101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект		2	93.54	187.08	193.26	387	2.069
44.	Е10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.18	1 993.65	358.86	17 288.98	3 112	8.672
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
44. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	23.805	8.970	213.53	88.84	2 115	9.904
44. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.875	0.8775	75.40	66.16	440.77	387	5.846
44. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	19.44	2.79	54.24	25.57	497	9.165
44. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.00182	5 160.53	9.40	29 077.42	53	5.635
44. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.0144	1 078.10	15.52	4 191.39	60	3.888
		Накладные расходы				106.2%	226.77	106.2%	2 246	
		Сметная прибыль				53.55%	114.35	53.55%	1 133	

45.	С203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2		18	216.27	3 892.86	1 379.24	24 826	6.377
46.	С101-0891	Скобяные изделия для блоков дверей санузловых кабин однопольных	комплект		10	70.44	704.40	98.90	989	1.404
47.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2		0.0503	5 338.98	268.55	48 909.19	2 460	9.16
47. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	383.06	19.2679	8.970	172.83	88.84	1 712	9.904
47. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.16*	*0.05835*	*13.500*	*0.79*	*99.46*	*6*	*7.367*
47. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.16	0.05835	20.00	1.17	138.92	8	6.946
			(1)			*13.50*	*0.79*	*99.46*	*6*	7.367
47. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.22132	427.02	94.51	3 344.77	740	7.833
47. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.01761	2.41	0.04			
47. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	8.1	0.40743					
		Накладные расходы				79%	137.16	79%	1 357	
		Сметная прибыль				50%	86.81	50%	859	

Раздел 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

48.	Е16-03-002-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	100 м		0.815	10 021.72	8 167.70	18 012.58	14 680	1.797
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
48. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	118.45	96.5368	9.770	943.16	96.66	9 331	9.894
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0875*	*0.07131*	*13.500*	*0.96*	*126.91*	*9*	*9.401*
48. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.05	0.04075	86.40	3.52	468.31	19	5.42
			(1)			*13.50*	*0.55*	*126.91*	*5*	9.401
48. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0375	0.03056	111.99	3.42	504.91	15	4.509
			(1)			*13.50*	*0.41*	*126.91*	*4*	9.401
48. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.125	4.99188	19.20	95.84	3.82	19	0.199
48. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4625	0.37694	75.40	28.42	440.77	166	5.846
			(1)							
48. 7.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0026	0.00212	2.02		11.74		5.812
48. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.74	0.6031	2.41	1.45			
48. 9.	с300-1457	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 25 мм	м	97.8	79.707	82.85	6 603.72	59.92	4 776	0.723
48. 10.	с300-1463	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1	шт.	50	40.75	3.88	158.11	2.81	115	0.724
48. 11.	с300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	13	10.595	31.15	330.03	22.53	239	0.723
		Накладные расходы				115.2%	1 087.63	115.2%	10 760	
		Сметная прибыль				70.55%	666.08	70.55%	6 589	
49.	С300-1473	Угольник Н-В размером 1	шт.		14	101.57	1 421.98	73.46	1 028	0.723
50.	С300-1476	Тройник размером 1	шт.		36	87.54	3 151.44	63.32	2 280	0.723
51.	С300-1482	Переходник Н-В размером 1	шт.		10	74.99	749.90	54.24	542	0.723
52.	С300-1485	Кран шаровой В-В размером 1	шт.		10	118.76	1 187.60	496.51	4 965	4.181

53.	Е16-03-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	100 м		0.28	7 823.21	2 190.50	16 426.74	4 599	2.1
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
53. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	118.45	33.166	9.770	324.03	96.66	3 206	9.894
53. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0875*	*0.0245*	*13.500*	*0.33*	*126.91*	*3*	*9.401*
53. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.05	0.014	86.40 *13.50*	1.21 *0.19*	468.31 *126.91*	7 *2*	5.42 9.401
53. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0105	111.99 *13.50*	1.18 *0.14*	504.91 *126.91*	5 *1*	4.509 9.401
53. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.7	1.596	19.20	30.64	3.82	6	0.199
53. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4625	0.1295	75.40	9.76	440.77	57	5.846
53. 7.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.00045	2.02		11.74		5.812
53. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.47	0.1316	2.41	0.32			
53. 9.	с300-1456	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 20 мм	м	95.8	26.824	62.54	1 677.57	45.23	1 213	0.723
53. 10.	с300-1462	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4	шт.	50	14	3.56	49.84	2.57	36	0.722
53. 11.	с300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	11	3.08	31.15	95.94	22.53	69	0.723
		Накладные расходы				115.2%	373.66	115.2%	3 697	
		Сметная прибыль				70.55%	228.84	70.55%	2 264	
54.	С300-1472	Угольник Н-В размером 3/4	шт.		16	84.38	1 350.08	61.03	976	0.723
55.	С300-1481	Переходник Н-В размером 3/4	шт.		16	69.36	1 109.76	50.17	803	0.724
56.	Е16-07-003-3	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 25 мм	врезка		1	126.57	126.57	717.80	718	5.673
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
56. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.129	5.129	9.910	50.83	98.08	503	9.897
56. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.5375	0.5375	8.10	4.35	32.06	17	3.958
56. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.6125	0.6125	1.20	0.74	2.92	2	2.433
56. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	6	5.846
56. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.037	6.64	0.25	16.96	1	2.554
56. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.00015	9 600.99	1.44	28 938.14	4	3.014
56. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0084	37.93	0.32	96.91	1	2.555
56. 8.	с103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм	м	0.4	0.4	36.53	14.61	92.65	37	2.536
56. 9.	с300-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	1	1	53.09	53.09	147.38	147	2.776
		Накладные расходы				115.2%	58.56	115.2%	579	
		Сметная прибыль				70.55%	35.86	70.55%	355	

57.	Е16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м		0.212	4 811.66	1 020.07	23 730.23	5 031	4.932
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
57. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	73.876	15.6617	9.910	155.21	98.08	1 536	9.897
57. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.0053*	*13.500*	*0.07*	*126.91*	*1*	*9.401*
57. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00265	86.40 *13.50*	0.23 *0.04*	468.31 *126.91*	1	5.42 9.401
57. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00265	111.99 *13.50*	0.30 *0.04*	504.91 *126.91*	1	4.509 9.401
57. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.02915	75.40	2.20	440.77	13	5.846
57. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.318	112.62	35.81	215.20	68	1.911
57. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.00025	13 398.00	3.41	63 406.78	16	4.733
57. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.39	0.08268	2.41	0.20			
57. 9.	с300-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм	шт.	1	0.212	447.23	94.81	915.90	194	2.048
57. 10.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	2.968	7.87	23.36	45.92	136	5.835
57. 11.	с300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	99.8	21.1576	33.30	704.55	144.83	3 064	4.349
		Накладные расходы				115.2%	178.88	115.2%	1 771	
		Сметная прибыль				70.55%	109.55	70.55%	1 084	
58.	Е16-04-001-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м		0.218	8 084.62	1 762.45	57 330.23	12 498	7.091
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
58. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	70.84	15.4431	9.910	153.04	98.08	1 515	9.897
58. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.075*	*0.01635*	*13.500*	*0.22*	*126.91*	*2*	*9.401*
58. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.05	0.0109	86.40 *13.50*	0.94 *0.15*	468.31 *126.91*	5 *1*	5.42 9.401
58. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.025	0.00545	111.99 *13.50*	0.61 *0.07*	504.91 *126.91*	3 *1*	4.509 9.401
58. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.05995	75.40	4.52	440.77	26	5.846
58. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.872	112.62	98.20	215.20	188	1.911
58. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00266	0.00058	13 398.00	7.77	63 406.78	37	4.733
58. 8.	с411-0001	Вода	м3	1.57	0.34226	2.41	0.82			
58. 9.	с300-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм	шт.	1	0.218	736.80	160.62	2 213.40	483	3.004

58. 10.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	23.5	5.123	7.87	40.32	45.92	235	5.835
58. 11.	с300-1325	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	99.8	21.7564	59.55	1 295.59	459.95	10 007	7.724
		Накладные расходы				115.2%	176.56	115.2%	1 748	
		Сметная прибыль				70.55%	108.12	70.55%	1 070	
59.	Е16-07-005-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м		1.415	127.36	180.21	799.88	1 132	6.282
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
59. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.7615	8.15252	11.630	94.81	114.99	937	9.887
59. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.875	2.65313	29.67	78.72	71.00	188	2.393
59. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.00007	25 226.00	1.78	29 384.67	2	1.165
59. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.00003	15 500.00	0.44	39 176.14	1	2.527
59. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.0283	36.85	1.04	99.44	3	2.699
59. 6.	с411-0001	Вода	м3	1	1.415	2.41	3.41			
		Накладные расходы				115.2%	109.22	115.2%	1 079	
		Сметная прибыль				70.55%	66.89	70.55%	661	
60.	Е16-07-004-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	врезка		1	183.87	183.87	1 318.76	1 319	7.174
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
60. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.281	10.281	8.530	87.70	84.57	869	9.914
60. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	6	5.846
60. 3.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	0.00192	1 310.10	2.52	5 627.43	11	4.295
60. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.00072	0.00072	2.79		25.57		9.165
60. 5.	с300-0915	Муфты надвижные, диаметром 100 мм	шт.	1	1	39.85	39.85	186.10	186	4.67
60. 6.	с300-0922	Тройники косые под 60 градусов, диаметром 100х100 мм	шт.	1	1	52.86	52.86	246.86	247	4.67
		Накладные расходы				115.2%	101.03	115.2%	1 001	
		Сметная прибыль				70.55%	61.87	70.55%	613	
61.	Е17-01-003-5	Установка чаш (унитазов напольных) с краном смывным	10 компл.		1	12 457.95	12 457.95	36 819.04	36 819	2.955
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
61. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	30.2335	30.2335	9.510	287.52	94.17	2 847	9.902
61. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5375*	*0.5375*	*13.500*	*7.26*	*106.48*	*57*	*7.888*
61. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1375	0.1375	111.99 *13.50*	15.40 *1.86*	504.91 *126.91*	69 *17*	4.509 9.401
61. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.4	0.4	20.00 *13.50*	8.00 *5.40*	138.92 *99.46*	56 *40*	6.946 7.367
61. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.25	19.20	4.80	3.82	1	0.199
61. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.8125	0.8125	75.40	61.26	440.77	358	5.846
61. 7.	с101-0311	Каболка	т	0.001	0.001	22 002.00	22.00	44 139.86	44	2.006
61. 8.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.0004	25 226.00	10.09	29 384.67	12	1.165

61. 9.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.0002	15 500.00	3.10	39 176.14	8	2.527
61. 10.	с101-0801	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше	т	0.0005	0.0005	41 664.00	20.83	122 170.00	61	2.932
61. 11.	с101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	5	5	31.40	157.00	61.33	307	1.953
61. 12.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.2	0.2	36.85	7.37	99.44	20	2.699
61. 13.	с300-0638	Трубы сливные из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм оцинкованные	шт.	10	10	39.87	398.70	186.19	1 862	4.67
61. 14.	с300-1118	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм	шт.	10	10	727.15	7 271.50	1 625.40	16 254	2.235
61. 15.	с300-1522	Чаша напольная чугунная эмалированная	шт.	10	10	408.07	4 080.70	1 454.79	14 548	3.565
61. 16.	с101-1847	Замазка защитная	кг	4	4	15.60	62.40	32.43	130	2.079
61. 17.	с300-1517	Манжета резиновая к унитазу	шт.	10	10	3.45	34.50	17.88	179	5.183
61. 18.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	4	1.98	7.92	11.47	46	5.793
61. 19.	с101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм	т	0.0005	0.0005	9 700.00	4.85	36 647.85	18	3.778
		Накладные расходы				115.2%	339.59	115.2%	3 345	
		Сметная прибыль				70.55%	207.97	70.55%	2 049	
62.	Е17-01-001-13	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды	10 компл.		1	303.57	303.57	2 199.31	2 199	7.244
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
62. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	19.021	19.021	9.620	182.98	95.24	1 812	9.9
62. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1625*	*0.1625*	*13.500*	*2.19*	*99.46*	*16*	*7.367*
62. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1625	0.1625	20.00	3.25	138.92	23	6.946
			(1)			*13.50*	*2.19*	*99.46*	*16*	7.367
62. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.25	19.20	4.80	3.82	1	0.199
62. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2375	0.2375	75.40	17.91	440.77	105	5.846
			(1)							
62. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0007	0.0007	22 002.00	15.40	44 139.86	31	2.006
62. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0002	0.0002	25 226.00	5.05	29 384.67	6	1.165
62. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0001	0.0001	15 500.00	1.55	39 176.14	4	2.527
62. 9.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.0036	6 400.66	23.04	20 140.00	73	3.147
62. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.1	0.1	36.85	3.69	99.44	10	2.699
62. 11.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	2	15.60	31.20	32.43	65	2.079
62. 12.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	0.0007	9 700.00	6.79	36 647.85	26	3.778
62. 13.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	4	1.98	7.92	11.47	46	5.793
		Накладные расходы				115.2%	213.32	115.2%	2 106	
		Сметная прибыль				70.55%	130.64	70.55%	1 290	
63.	С300-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект		10	452.09	4 520.90	796.61	7 966	1.762
64.	Е17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.		1.6	97.34	155.74	803.04	1 285	8.251
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
64. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.05	12.88	9.620	123.91	95.24	1 227	9.9
64. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.125	0.2	19.20	3.84	3.82	1	0.199
64. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.00042	25 226.00	10.49	29 384.67	12	1.165

64. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.00021	15 500.00	3.22	39 176.14	8	2.527
64. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.208	36.85	7.66	99.44	21	2.699
64. 6.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм	10 шт.	2	3.2	1.58	5.06	3.28	10	2.076
64. 7.	с101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм	т	0.0001	0.00016	9 700.00	1.55	36 647.85	6	3.778
		Накладные расходы				115.2%	142.74	115.2%	1 414	
		Сметная прибыль				70.55%	87.42	70.55%	866	
65.	С300-0616	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	комплект		16	308.60	4 937.60	679.14	10 866	2.201
66.	Е17-01-001-23	Установка трапов диаметром 100 мм	10 компл.		0.4	3 700.12	1 480.05	9 440.67	3 776	2.551
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
66. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.0855	4.0342	9.620	38.81	95.24	384	9.9
66. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.125*	*0.05*	*13.500*	*0.68*	*99.46*	*5*	*7.367*
66. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.125	0.05	20.00	1.00	138.92	7	6.946
			(1)			*13.50*	*0.68*	*99.46*	*5*	7.367
66. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2375	0.095	75.40	7.16	440.77	42	5.846
			(1)							
66. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0012	0.00048	22 002.00	10.56	44 139.86	21	2.006
66. 6.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.0032	0.00128	1 310.10	1.68	5 627.43	7	4.295
66. 7.	с300-0637	Трапы (в экспортном исполнении) Т-100М чугунные эмалированные спрямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142мм	комплект	10	4	355.21	1 420.84	828.71	3 315	2.333
		Накладные расходы				115.2%	45.49	115.2%	448	
		Сметная прибыль				70.55%	27.86	70.55%	274	
67.	Е69-1-1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича	100 шт.		0.01	393.90	3.94	3 894.06	39	9.898
67. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	50.5	0.505	7.800	3.94	77.11	39	9.886
67. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.06	0.0006					
		Накладные расходы				78%	3.07	78%	30	
		Сметная прибыль				50%	1.97	50%	20	
68.	Е69-1-4	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича	100 шт.		0.01	1 289.34	12.89	12 746.28	127	9.853
68. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	165.3	1.653	7.800	12.89	77.11	127	9.886
68. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.2	0.002					
		Накладные расходы				78%	10.05	78%	99	
		Сметная прибыль				50%	6.45	50%	64	
69.	Е46-03-010-2	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (в колодец)	100 шт.		0.01	1 709.35	17.09	6 755.16	68	3.979
69. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	35.43	0.3543	9.510	3.37	94.17	33	9.902
69. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.99*	*0.0899*	*10.060*	*0.90*	*94.57*	*9*	*9.401*
69. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	8.99	0.0899	90.00	8.09	372.18	33	4.135
			(1)			*10.06*	*0.90*	*94.57*	*9*	9.401
69. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	17.98	0.1798	31.33	5.63	4.05	1	0.129
		Накладные расходы				99%	4.23	99%	42	
		Сметная прибыль				59.5%	2.54	59.5%	25	

70.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (к=1.15-сильно налипающий на лопату, ТЧ-3.183)	100 м3		0.252	1 588.59	400.32	15 704.61	3 958	9.887
		Начисления: Н5= 1.3225								
70. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	203.665	51.3236	7.800	400.32	77.11	3 958	9.886
		Накладные расходы				80%	320.26	80%	3 166	
		Сметная прибыль				38.25%	153.12	38.25%	1 514	
71.	Е01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (к=1.1-сильно налипающий на лопату, ТЧ-3.183)	100 м3		0.252	837.40	211.03	8 299.04	2 091	9.909
		Начисления: Н5= 1.265								
71. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	111.953	28.212	7.480	211.03	74.13	2 091	9.91
		Накладные расходы				80%	168.82	80%	1 673	
		Сметная прибыль				38.25%	80.72	38.25%	800	
72.	Е01-02-068-1	Водоотлив из траншей	100 м3		0.3	2 312.45	693.74	17 903.10	5 371	7.742
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
72. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*110.468*	*33.1403*	*11.067*	*366.75*	*104.03*	*3 448*	*9.401*
72. 2.	х31-0102	Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт	маш.ч	368.225	110.468	6.28	693.74	48.62	5 371	7.742
			(0.3)			*3.32*	*366.75*	*31.21*	*3 448*	9.401
		Накладные расходы				80%	293.40	80%	2 758	
		Сметная прибыль				38.25%	140.28	38.25%	1 319	
	Раздел 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
73.	Ц08-03-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	100 шт.		0.02	1 392.05	27.84	10 071.36	201	7.22
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
73. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	91.2	1.824	9.910	18.08	98.08	179	9.897
73. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.12*	*0.0024*	*13.500*	*0.03*	*126.91*		*9.401*
73. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.12	0.0024	134.65	0.32	578.32	1	4.295
			(1)			*13.50*	*0.03*	*126.91*		9.401
73. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	5.568	0.11136	8.10	0.90	32.06	4	3.958
73. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.12	0.0024	95.53	0.23	501.93	1	5.254
			(1)							
73. 6.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.014	0.00028	4 940.27	1.38	28 924.00	8	5.855
73. 7.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0027	0.00005	8 965.50	0.48	26 553.92	1	2.962
73. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.024	0.00048	14.13	0.01	34.15		2.417
73. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	3.54	0.0708	8.93	0.63	31.66	2	3.545
73. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.0976	0.00195	282.00	0.55	1 417.79	3	5.028
73. 11.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	9.76	0.1952	26.08	5.09	7.62	1	0.292
		Накладные расходы				95%	17.20	95%	170	
		Сметная прибыль				65%	11.77	65%	116	
74.	Ц08-03-594-7	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.		0.06	7 629.11	457.75	35 958.65	2 158	4.714
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								

74. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	177.6	10.656	9.910	105.60	98.08	1 045	9.897
74. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*73.248*	*4.39488*	*11.685*	*51.36*	*109.85*	*483*	*9.401*
74. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	3.288	0.19728	134.65 *13.50*	26.56 *2.66*	578.32 *126.91*	114 *25*	4.295 9.401
74. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	69.96	4.1976	31.14 *11.60*	130.71 *48.69*	143.51 *109.05*	602 *458*	4.609 9.401
74. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	3.288	0.19728	95.53	18.85	501.93	99	5.254
74. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.00019	2 326.12	0.44	3 488.26	1	1.5
74. 7.	с546-3491-33	Крюк	шт.	204	12.24	10.12	123.87	17.21	211	1.701
74. 8.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	0.1224	340.88	41.72	579.95	71	1.701
74. 9.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	3.09	0.1854	35.27	6.54	47.21	9	1.339
		Накладные расходы				95%	149.11	95%	1 452	
		Сметная прибыль				65%	102.02	65%	993	
75.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		0.075	1 705.74	127.93	8 465.45	635	4.964
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
75. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	3.384	9.400	31.81	93.10	315	9.904
75. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*15.336*	*1.1502*	*11.790*	*13.56*	*110.84*	*127*	*9.401*
75. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.536	0.1152	134.65 *13.50*	15.51 *1.56*	578.32 *126.91*	67 *15*	4.295 9.401
75. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	13.8	1.035	31.14 *11.60*	32.23 *12.01*	143.51 *109.05*	149 *113*	4.609 9.401
75. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	0.2223	8.10	1.80	32.06	7	3.958
75. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.536	0.1152	95.53	11.01	501.93	58	5.254
75. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	0.513	14.13	7.25	34.15	18	2.417
75. 8.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.125	0.00938	282.00	2.64	1 417.79	13	5.028
75. 9.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	0.9375	26.08	24.45	7.62	7	0.292
75. 10.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	4	0.3	1.78	0.53	3.40	1	1.91
		Накладные расходы				95%	43.10	95%	420	
		Сметная прибыль				65%	29.49	65%	287	
76.	Ц08-02-399-2	Провод, сечение, мм2, до 35 в коробах	100 м		0.075	202.25	15.17	1 085.16	81	5.339
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
76. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.64	0.423	9.400	3.98	93.10	39	9.904
76. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.676*	*0.2007*	*11.626*	*2.33*	*109.29*	*22*	*9.401*
76. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.036	0.0027	134.65 *13.50*	0.36 *0.04*	578.32 *126.91*	2	4.295 9.401
76. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	2.64	0.198	31.14 *11.60*	6.17 *2.30*	143.51 *109.05*	28 *22*	4.609 9.401
76. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.036	0.0027	95.53	0.26	501.93	1	5.254
76. 6.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.012	94.60	1.14	188.85	2	1.996
76. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0015	19.26	0.03	28.32		1.47
76. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.00375	140.80	0.53	238.17	1	1.692
76. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.055	0.00413	118.57	0.49	236.72	1	1.996

76. 10.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.3	0.0225	50.75	1.14	170.41	4	3.358
76. 11.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.0075	98.80	0.74	168.09	1	1.701
76. 12.	с101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.05	0.00375	68.04	0.26	317.75	1	4.67
		Накладные расходы				95%	5.99	95%	58	
		Сметная прибыль				65%	4.10	65%	40	
77.	Ц08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые	100 м		0.1	2 435.83	243.58	6 148.22	615	2.525
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
77. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	28.56	2.856	9.400	26.85	93.10	266	9.904
77. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*19.092*	*1.9092*	*11.613*	*22.17*	*109.17*	*208*	*9.401*
77. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.132	0.0132	134.65 *13.50*	1.78 *0.18*	578.32 *126.91*	8 *2*	4.295 9.401
77. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	18.96	1.896	31.14 *11.60*	59.04 *21.99*	143.51 *109.05*	272 *207*	4.609 9.401
77. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	0.324	8.10	2.62	32.06	10	3.958
77. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	5.808	0.5808	2.08	1.21	5.13	3	2.466
77. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.132	0.0132	95.53	1.26	501.93	7	5.254
77. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.00021	12 095.00	2.54	27 050.59	6	2.237
77. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.096	14.13	1.36	34.15	3	2.417
77. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.134	0.0134	282.00	3.78	1 417.79	19	5.028
77. 11.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	1.34	26.08	34.95	7.62	10	0.292
77. 12.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.1	19.66	1.97	33.83	3	1.721
77. 13.	с101-3031-33	Скобы	10 шт.	6.7	0.67	79.00	52.93	2.42	2	0.031
77. 14.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	1.8	0.27	0.49	0.94	2	3.481
77. 15.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.18	274.18	49.35	5.00	1	0.018
77. 16.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	0.02	25.49	0.51	123.88	2	4.86
		Накладные расходы				95%	46.57	95%	450	
		Сметная прибыль				65%	31.86	65%	308	
78.	Ц08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	100 м		0.1	418.90	41.89	1 238.08	124	2.96
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
78. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	8.088	0.8088	9.400	7.60	93.10	75	9.904
78. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.024*	*0.0024*	*13.500*	*0.03*	*126.91*		*9.401*
78. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.024	0.0024	134.65 *13.50*	0.32 *0.03*	578.32 *126.91*	1	4.295 9.401
78. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.024	0.0024	95.53	0.23	501.93	1	5.254
78. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.0006	0.00006	2 020.00	0.12	9 817.20	1	4.86
78. 6.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.016	94.60	1.51	188.85	3	1.996
78. 7.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.08	18.48	1.48	21.14	2	1.144
78. 8.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	1.22	0.27	0.33	0.94	1	3.481

78. 9.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.005	1 913.00	9.57	844.27	4	0.441
78. 10.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.002	0.0002	140.80	0.03	238.17		1.692
78. 11.	с101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.02	0.002	68.04	0.14	317.75	1	4.67
78. 12.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.031	641.98	19.90	1 085.88	34	1.691
		Накладные расходы				95%	7.25	95%	71	
		Сметная прибыль				65%	4.96	65%	49	
79.	Ц10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.		3	77.87	233.60	464.52	1 394	5.967
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
79. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.4	7.2	9.620	69.26	95.24	686	9.9
79. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.408*	*1.224*	*11.600*	*14.20*	*109.05*	*133*	*9.401*
79. 3.	х17-0300	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	маш.ч (1)	0.408	1.224	110.86 *11.60*	135.69 *14.20*	463.81 *109.05*	568 *133*	4.184 9.401
79. 4.	с101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0015	0.0045	2 500.00	11.25	23 530.00	106	9.412
79. 5.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.02	0.06	12.45	0.75	54.55	3	4.382
79. 6.	с101-2073	Нитки суровые	кг	0.004	0.012	151.90	1.82	406.48	5	2.676
79. 7.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.00002	0.00006	9 365.32	0.56	33 148.52	2	3.539
79. 8.	с113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0.02	0.06	118.00	7.08	114.79	7	0.973
79. 9.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.02	0.06	67.19	4.03	189.90	11	2.826
79. 10.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.103	0.309	8.38	2.59	9.97	3	1.19
		Накладные расходы				100%	83.46	100%	819	
		Сметная прибыль				65%	54.25	65%	532	
80.	Ц08-02-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечение, мм2 до 2,5	100 шт.		0.02	138.53	2.77	1 371.46	27	9.747
		Начисления: Н5= 1.2								
80. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	14.4	0.288	9.620	2.77	95.24	27	9.9
		Накладные расходы				95%	2.63	95%	26	
		Сметная прибыль				65%	1.80	65%	18	

Раздел 5. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

81.	С549-3136-33	Выключатель одноклавишный открытой установки брызгозащищенный В-6-Б	шт.		2	16.75	33.50	24.87	50	1.493
82.	С546-3174-33	Светильник встраиваемый типа: ЛВОО3-2Х40-001 УХЛ4	шт.		6	445.48	2 672.88	617.36	3 704	1.386
83.	С546-0103	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ	10 шт.		1.224	100.81	123.39	201.36	246	1.994
84.	С512-3097-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х17 мм	м		7.65	24.56	187.88	33.51	256	1.363
85.	С501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.00765	10 867.00	83.13	25 252.81	193	2.322
86.	С103-1460-33	Трубы ПВХ диаметром 16 мм толщиной стенки 1,2 мм	м		10.2	4.95	50.49	7.36	75	1.485
87.	С501-3078-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.0102	7 173.46	73.17	16 511.44	168	2.296

88.	С512-3019-33	Коробка ответвительная для открытой проводки типа: КОР 94-3 80х80х43 мм	шт.		3	14.24	42.72	37.74	113	2.645
89.	С111-0112	Наконечники кабельные латунные сечением 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм	шт.		2	0.52	1.04	2.43	5	4.808
	Раздел 6. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
90.	Е46-03-003-1	Сверление отверстий перфоратором BOSCH в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича диаметром отверстия до 20 мм	100 отверс		0.03	65.60	1.97	520.36	16	8.122
90. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	5.49	0.1647	8.530	1.40	84.57	14	9.914
90. 2.	х33-1453-33	Перфоратор BOSCH	маш.ч	4.94	0.1482	3.80	0.56	11.35	2	2.987
		Накладные расходы				99%	1.39	99%	14	
		Сметная прибыль				59.5%	0.83	59.5%	8	
91.	Е46-03-003-2	Сверление отверстий перфоратором BOSCH добавлять на каждые 0.5 кирпича толщины стен до общей толщины 1.5 кирпича, к=2	100 отверс		0.01	126.18	1.26	1 000.88	10	7.937
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2								
91. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.56	0.1056	8.530	0.90	84.57	9	9.914
91. 2.	х33-1453-33	Перфоратор BOSCH	маш.ч	9.5	0.095	3.80	0.36	11.35	1	2.987
		Накладные расходы				99%	0.89	99%	9	
		Сметная прибыль				59.5%	0.54	59.5%	5	
	Раздел 8. КРОВЛЯ									
92.	Е58-7-11	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2		1.5488	803.31	1 244.16	4 788.82	7 417	5.961
92. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	36.02	55.7878	8.740	487.59	86.71	4 837	9.921
92. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.25*	*0.3872*	*13.500*	*5.23*	*126.91*	*49*	*9.401*
92. 3.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	6.22	9.63354	6.66	64.16	17.63	170	2.647
92. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.25	0.3872	111.99 *13.50*	43.36 *5.23*	504.91 *126.91*	196 *49*	4.509 9.401
92. 5.	х15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	5.75	8.9056	3.50	31.17	6.06	54	1.731
92. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.162	0.25091	75.40	18.92	440.77	111	5.846
92. 7.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.03872	2 631.81	101.90	10 268.65	398	3.902
92. 8.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.058	0.08983	1 492.15	134.04	13 583.04	1 220	9.103
92. 9.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	27.97	43.3199	8.38	363.02	9.97	432	1.19
92. 10.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.78	1.20806					
		Накладные расходы				83%	409.04	83%	4 055	
		Сметная прибыль				65%	320.33	65%	3 176	
93.	С101-3983-33	Стеклобит с посыпкой К(СП)-4,5	м2		176.563	21.48	3 792.58	37.54	6 628	1.748
94.	С101-3977-33	Стеклобит П(СП)-3,5	м2		179.661	20.14	3 618.37	35.20	6 324	1.748
95.	Е12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2		1.5488	1 471.86	2 279.61	9 367.12	14 508	6.364

		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
95. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	31.303	48.4821	7.800	378.16	77.11	3 738	9.886
95. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.425*	*3.75584*	*11.266*	*42.31*	*105.91*	*398*	*9.401*
95. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.85	1.31648	86.40	113.74	468.31	617	5.42
			(1)			*13.50*	*17.77*	*126.91*	*167*	9.401
95. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.575	2.43936	89.99	219.52	376.65	919	4.185
			(1)			*10.06*	*24.54*	*94.57*	*231*	9.401
95. 5.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	2.95	4.56896	22.40	102.34	71.26	326	3.181
95. 6.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	4.4	6.81472	6.01	40.96	20.58	140	3.424
95. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	5.96288	2.41	14.37			
95. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.53	2.36966	438.74	1 039.67	3 024.23	7 166	6.893
95. 9.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	4.73933	78.25	370.85	337.98	1 602	4.319
		Накладные расходы				108%	454.11	108%	4 467	
		Сметная прибыль				55.25%	232.31	55.25%	2 285	
96.	Е12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м		0.352	2 119.03	745.90	9 481.20	3 337	4.474
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
96. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	40.825	14.3704	9.180	131.92	90.97	1 307	9.91
96. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8875*	*0.3124*	*13.500*	*4.22*	*126.91*	*40*	*9.401*
96. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.7625	0.2684	86.40	23.19	468.31	126	5.42
			(1)			*13.50*	*3.62*	*126.91*	*34*	9.401
96. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.125	0.044	111.99	4.93	504.91	22	4.509
			(1)			*13.50*	*0.59*	*126.91*	*6*	9.401
96. 5.	х15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	6.575	2.3144	3.50	8.10	6.06	14	1.731
96. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1875	0.066	75.40	4.98	440.77	29	5.846
			(1)							
96. 7.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8.4	2.9568	8.38	24.78	9.97	29	1.19
96. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.51	0.17952	438.74	78.76	3 024.23	543	6.893
96. 9.	с101-1746	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м2	252	88.704	5.29	469.24	14.28	1 267	2.699
		Накладные расходы				108%	147.03	108%	1 455	
		Сметная прибыль				55.25%	75.22	55.25%	744	
97.	Е58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	100 м		0.176	5 988.29	1 053.94	21 712.42	3 821	3.625
97. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	101.24	17.8182	8.160	145.40	80.88	1 441	9.912
97. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.25*	*0.044*	*13.500*	*0.59*	*99.46*	*4*	*7.367*
97. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.25	0.044	20.00	0.88	138.92	6	6.946
			(1)			*13.50*	*0.59*	*99.46*	*4*	7.367
97. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.0176	75.40	1.33	440.77	8	5.846
			(1)							
97. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.116	0.02042	6 400.66	130.68	20 140.00	411	3.147

97. 6.	с101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм	т	0.006	0.00106	7 927.38	8.37	34 579.24	37	4.362
97. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00018	5 160.53	0.91	29 077.42	5	5.635
97. 8.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.294	0.05174	14 811.00	766.38	36 981.40	1 914	2.497
97. 9.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.594	0.10454					
		Накладные расходы				83%	121.17	83%	1 199	
		Сметная прибыль				65%	94.89	65%	939	
98.	Е12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.126	9 686.07	1 220.45	32 731.86	4 124	3.379
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
98. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	129.663	16.3375	8.530	139.36	84.57	1 382	9.914
98. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.25*	*0.0315*	*13.500*	*0.43*	*126.91*	*4*	*9.401*
98. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.25	0.0315	86.40	2.72	468.31	15	5.42
			(1)			*13.50*	*0.43*	*126.91*	*4*	9.401
98. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0875	0.01103	75.40	0.83	440.77	5	5.846
			(1)							
98. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.004	0.0005	6 180.64	3.12	29 077.42	15	4.705
98. 6.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.00151	7 071.80	10.69	34 579.24	52	4.89
98. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.07182	14 811.00	1 063.73	36 981.40	2 656	2.497
		Накладные расходы				108%	150.97	108%	1 497	
		Сметная прибыль				55.25%	77.23	55.25%	766	
99.	Е11-01-002-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3		1.28	209.64	268.33	1 945.19	2 490	9.28
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
99. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	4.2895	5.49056	8.850	48.59	87.77	482	9.918
99. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.6875*	*0.88*	*10.060*	*8.85*	*94.57*	*83*	*9.401*
99. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1125	0.144	89.99	12.96	376.65	54	4.185
			(1)			*10.06*	*1.45*	*94.57*	*14*	9.401
99. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.575	0.736	90.00	66.24	372.18	274	4.135
			(1)			*10.06*	*7.40*	*94.57*	*70*	9.401
99. 5.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	1.1625	1.488	4.91	7.31	11.85	18	2.413
99. 6.	с408-0026	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 10-20 мм	м3	1.546	1.97888	67.33	133.24	839.94	1 662	12.475
		Накладные расходы				110.7%	63.59	110.7%	625	
		Сметная прибыль				63.75%	36.62	63.75%	360	
100.	Е11-01-011-3	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм	100 м2		0.0128	1 667.29	21.34	11 652.59	149	6.982
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
100. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	46.7475	0.59837	7.800	4.67	77.11	46	9.886
100. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.5875*	*0.02032*	*13.500*	*0.27*	*99.46*	*2*	*7.367*
100. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.5875	0.02032	20.00	0.41	138.92	3	6.946
			(1)			*13.50*	*0.27*	*99.46*	*2*	7.367
100. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	5.875	0.0752	0.50	0.04	1.36		2.72
100. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.0448	2.41	0.11			
100. 6.	с401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	2.04	0.02611	617.42	16.12	3 833.02	100	6.208
		Накладные расходы				110.7%	5.47	110.7%	53	

		Сметная прибыль				63.75%	3.15	63.75%	31	
101.	Е11-01-011-4	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03	100 м2		0.0128	1 956.42	25.04	12 237.53	157	6.27
		Начисления: Н3= 7.5, Н4= 7.5, Н5= 6.9, Н48= 6								
101. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.45	0.04416	7.800	0.34	77.11	3	9.886
101. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.575*	*0.02016*	*13.500*	*0.27*	*99.46*	*2*	*7.367*
101. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.575	0.02016	20.00	0.40	138.92	3	6.946
			(1)			*13.50*	*0.27*	*99.46*	*2*	7.367
101. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	17.4	0.22272	0.50	0.11	1.36		2.72
101. 5.	с401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	3.06	0.03917	617.42	24.18	3 833.02	150	6.208
		Накладные расходы				110.7%	0.68	110.7%	6	
		Сметная прибыль				63.75%	0.39	63.75%	3	
102.	Е11-01-015-8	Железнение цементных покрытий	100 м2		0.16	134.85	21.58	1 362.52	218	10.102
102. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	10.8	1.728	9.510	16.43	94.17	163	9.902
102. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.016*	*11.436*	*0.18*	*96.53*	*2*	*8.441*
102. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.06	0.0096	89.99	0.86	376.65	4	4.185
			(1)			*10.06*	*0.10*	*94.57*	*1*	9.401
102. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.04	0.0064	20.00	0.13	138.92	1	6.946
			(1)			*13.50*	*0.09*	*99.46*	*1*	7.367
102. 5.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.06	0.0096	424.28	4.07	5 288.81	51	12.465
102. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.032	2.41	0.08			
		Накладные расходы				110.7%	18.39	110.7%	183	
		Сметная прибыль				63.75%	10.59	63.75%	105	
	Раздел 9. ФАСАД									
103.	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.255	2 705.58	689.92	24 863.29	6 340	9.189
103. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	201.84	51.4692	8.740	449.84	86.71	4 463	9.921
103. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.71	0.18105	1.70	0.31	4.58	1	2.694
103. 3.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.561	427.02	239.56	3 344.77	1 876	7.833
103. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.08925	2.41	0.22			
103. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	4.84	1.2342					
		Накладные расходы				79%	355.37	79%	3 526	
		Сметная прибыль				50%	224.92	50%	2 232	
104.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2		1.19144	162.24	193.30	1 603.89	1 911	9.886
104. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	20.8	24.782	7.800	193.30	77.11	1 911	9.886
		Накладные расходы				80%	154.64	80%	1 529	
		Сметная прибыль				50%	96.65	50%	956	
105.	Е61-26-2	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов	100 м2		0.21835	320.53	69.99	3 181.72	695	9.93

105. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	35.73	7.80179	8.620	67.25	85.64	668	9.935
105. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.1	0.02184	1.70	0.04	4.58		2.694
105. 3.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.03	0.00655	411.49	2.70	4 044.67	26	9.829
105. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00218	2.41	0.01			
		Накладные расходы				79%	53.13	79%	528	
		Сметная прибыль				50%	33.63	50%	334	
106.	Е62-25-1	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов	100 м2		1.6567	338.60	560.96	820.62	1 360	2.424
106. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	4.29	7.10723	8.620	61.26	85.64	609	9.935
106. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.1	0.16567	1.70	0.28	4.58	1	2.694
106. 3.	х05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	1.71	2.83295	3.70	10.48	14.09	40	3.808
106. 4.	х34-0601	Пистолеты-распылители	маш.ч	3.42	5.6659	3.12	17.68	8.12	46	2.603
106. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.01657	75.40	1.25	440.77	7	5.846
106. 6.	с113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0.0161	0.02667	17 621.00	470.00	24 627.15	657	1.398
		Накладные расходы				80%	49.01	80%	487	
		Сметная прибыль				50%	30.63	50%	305	
107.	Е62-25-7	Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов (2 стены выше цоколя)	100 м2		0.72785	1 273.56	926.96	4 190.84	3 050	3.29
107. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	23.6	17.1772	8.530	146.52	84.57	1 453	9.914
107. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.1	0.07278	1.70	0.12	4.58		2.694
107. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02	0.01456	75.40	1.10	440.77	6	5.846
107. 4.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0047	0.00342	100.61	0.34	204.45	1	2.032
107. 5.	с113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0.05	0.03639	21 402.00	778.87	43 695.04	1 590	2.042
		Накладные расходы				80%	117.22	80%	1 162	
		Сметная прибыль				50%	73.26	50%	727	
108.	Е62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2		1.6567	1 003.60	1 662.67	3 204.57	5 309	3.193
108. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	14.59	24.1712	8.620	208.36	85.64	2 070	9.935
108. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.1	0.16567	1.70	0.28	4.58	1	2.694
108. 3.	х05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	6.03	9.98988	3.70	36.96	14.09	141	3.808
108. 4.	х34-0601	Пистолеты-распылители	маш.ч	12.06	19.9798	3.12	62.34	8.12	162	2.603
108. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.16567	75.40	12.49	440.77	73	5.846
108. 6.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0016	0.00265	2 200.23	5.83	27 574.32	73	12.532
108. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.41	0.67925	3.00	2.04	6.89	5	2.297
108. 8.	с101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	0.0538	0.08913	14 971.00	1 334.37	31 240.08	2 784	2.087
		Накладные расходы				80%	166.69	80%	1 656	
		Сметная прибыль				50%	104.18	50%	1 035	

109.	Е62-9-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		1.46	1 799.05	2 626.61	11 884.53	17 351	6.606
109. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	122.5	178.85	8.620	1 541.69	85.64	15 317	9.935
109. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.0876	75.40	6.61	440.77	39	5.846
109. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0046	0.00672	15 500.00	104.10	39 176.14	263	2.527
109. 4.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0035	100.61	0.35	204.45	1	2.032
109. 5.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0378	0.05519	4 210.63	232.38	9 304.92	514	2.21
109. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.2628	3.00	0.79	6.89	2	2.297
109. 7.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	1.606	8.50	13.65	101.79	163	11.975
109. 8.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0221	0.03227	22 533.00	727.05	32 649.25	1 053	1.449
		Накладные расходы				80%	1 233.35	80%	12 254	
		Сметная прибыль				50%	770.85	50%	7 659	
110.	Е62-9-12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.3003	2 319.38	696.52	16 187.20	4 861	6.979
110. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	169.8	50.9916	8.620	439.55	85.64	4 367	9.935
110. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.01802	75.40	1.36	440.77	8	5.846
110. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0087	0.00261	15 500.00	40.50	39 176.14	102	2.527
110. 4.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00072	100.61	0.07	204.45		2.032
110. 5.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0441	0.01324	4 210.63	55.76	9 304.92	123	2.21
110. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.05405	3.00	0.16	6.89		2.297
110. 7.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.33033	8.50	2.81	101.79	34	11.975
110. 8.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0231	0.00694	22 533.00	156.31	32 649.25	226	1.449
		Накладные расходы				80%	351.64	80%	3 494	
		Сметная прибыль				50%	219.78	50%	2 184	
111.	Е62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.192	1 700.87	326.57	9 912.93	1 903	5.827
111. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	95.76	18.3859	8.620	158.49	85.64	1 575	9.935
111. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.0192*	*13.500*	*0.26*	*99.46*	*2*	*7.367*
111. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.0192	20.00 *13.50*	0.38 *0.26*	138.92 *99.46*	3 *2*	6.946 7.367
111. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.01152	75.40	0.87	440.77	5	5.846
111. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0097	0.00186	15 500.00	28.87	39 176.14	73	2.527
111. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00046	100.61	0.05	204.45		2.032
111. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0473	0.00908	4 210.63	38.24	9 304.92	85	2.21
111. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.03456	3.00	0.10	6.89		2.297
111. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.2112	8.50	1.80	101.79	21	11.975
111. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0226	0.00434	22 533.00	97.78	32 649.25	142	1.449

		Накладные расходы				80%	127.00	80%	1 262	
		Сметная прибыль				50%	79.38	50%	789	
112.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м	100 м		0.232	3 151.27	731.10	10 659.15	2 473	3.383
112. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	41.41	9.60712	8.530	81.95	84.57	812	9.914
112. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.08*	*0.01856*	*13.500*	*0.25*	*99.46*	*2*	*7.367*
112. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.08	0.01856	20.00 *13.50*	0.37 *0.25*	138.92 *99.46*	3 *2*	6.946 7.367
112. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04	0.00928	75.40	0.70	440.77	4	5.846
112. 5.	с101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм	т	0.006	0.00139	7 927.38	11.03	34 579.24	48	4.362
112. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00093	5 160.53	4.79	29 077.42	27	5.635
112. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.184	0.04269	14 811.00	632.25	36 981.40	1 579	2.497
112. 8.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.224	0.05197					
		Накладные расходы				83%	68.23	83%	676	
		Сметная прибыль				65%	53.43	65%	529	
113.	Е62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10 % с земли и лесов (окраска крыльца	100 м2		0.096	468.13	44.94	2 031.57	195	4.339
113. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	14.93	1.43328	8.850	12.68	87.77	126	9.918
113. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.1	0.0096	1.70	0.02	4.58		2.694
113. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.0096	75.40	0.72	440.77	4	5.846
113. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0096	3.00	0.03	6.89		2.297
113. 5.	с101-0405	Краски для наружных работ: бежевая, марки МА-015	т	0.0132	0.00127	24 848.00	31.49	51 207.72	65	2.061
		Накладные расходы				80%	10.14	80%	101	
		Сметная прибыль				50%	6.34	50%	63	
114.	Е59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.		0.04	1 418.54	56.74	11 939.51	478	8.424
114. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	102.89	4.1156	8.620	35.48	85.64	352	9.935
114. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.29*	*0.0116*	*13.500*	*0.16*	*99.46*	*1*	*7.367*
114. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.29	0.0116	20.00 *13.50*	0.23 *0.16*	138.92 *99.46*	2 *1*	6.946 7.367
114. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.15	0.006	75.40	0.45	440.77	3	5.846
114. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00004	5 160.53	0.21	29 077.42	1	5.635
114. 6.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.529	0.02116	561.41	11.88	2 552.55	54	4.547
114. 7.	с204-0028	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 мм	т	0.002	0.00008	6 140.93	0.49	19 735.80	2	3.214
114. 8.	с401-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	0.28	0.0112	563.07	6.31	3 835.28	43	6.811
114. 9.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.1	0.004	424.28	1.70	5 288.81	21	12.465
		Накладные расходы				76%	27.09	76%	268	
		Сметная прибыль				60%	21.38	60%	212	

Раздел 10. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

115.	Е65-23-3	Слив воды из системы	1000 м3		0.405	1.60	0.65	15.82	6	9.231
115. 1.	з000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	0.21	0.08505	7.610	0.65	75.33	6	9.899
		Накладные расходы				74%	0.48	74%	4	
		Сметная прибыль				50%	0.33	50%	3	
116.	Е65-23-4	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	1000 м3		0.405	202.16	81.88	2 004.31	812	9.917
116. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	23.7	9.5985	8.530	81.88	84.57	812	9.914
		Накладные расходы				74%	60.59	74%	601	
		Сметная прибыль				50%	40.94	50%	406	
117.	Е18-05-001-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т	шт.		1	259.61	259.61	2 075.84	2 076	7.997
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
117. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	16.2955	16.2955	9.290	151.39	92.04	1 500	9.907
117. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0625*	*0.0625*	*13.500*	*0.84*	*126.91*	*8*	*9.401*
117. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0625	0.0625	111.99 *13.50*	7.00 *0.84*	504.91 *126.91*	32 *8*	4.509 9.401
117. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.65	0.65	8.10	5.27	32.06	21	3.958
117. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0375	75.40	2.83	440.77	17	5.846
117. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.00039	9 600.99	3.74	28 938.14	11	3.014
117. 7.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.07	0.07	12.20	0.85	61.41	4	5.034
117. 8.	с204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0022	0.0022	9 979.34	21.95	23 972.16	53	2.402
117. 9.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.00127	0.00127	15 139.00	19.23	67 779.67	86	4.477
117. 10.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.014	0.014	396.03	5.54	3 413.61	48	8.62
117. 11.	с300-0965	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	1	1	18.96	18.96	131.43	131	6.932
117. 12.	с300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	1	22.85	22.85	173.45	173	7.591
		Накладные расходы				115.2%	175.37	115.2%	1 737	
		Сметная прибыль				70.55%	107.40	70.55%	1 064	
118.	С300-1494	Прим. Насос циркуляционный (Grundfos (Германия) или аналог)	комплект		1	2 455.31	2 455.31	2 464.49	2 464	1.004
119.	Е16-02-006-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметромдо 40 мм	100 м		0.025	530.90	13.27	4 903.82	123	9.269
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
119. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	47.7365	1.19341	9.770	11.66	96.66	115	9.894
119. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2375*	*0.00594*	*13.500*	*0.08*	*126.91*	*1*	*9.401*

119. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.15	0.00375	86.40 *13.50*	0.32 *0.05*	468.31 *126.91*	2	5.42 9.401
119. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.00219	111.99 *13.50*	0.24 *0.03*	504.91 *126.91*	1	4.509 9.401
119. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.35	0.00875	75.40	0.66	440.77	4	5.846
119. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00022	0.00001	25 226.00	0.14	29 384.67		1.165
119. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00024	0.00001	15 500.00	0.09	39 176.14		2.527
119. 8.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.00016	2.02		11.74		5.812
119. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.00125	36.85	0.05	99.44		2.699
119. 10.	с411-0001	Вода	м3	1.76	0.044	2.41	0.11			
		Накладные расходы				115.2%	13.52	115.2%	134	
		Сметная прибыль				70.55%	8.28	70.55%	82	
120.	С300-0885	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 40 мм	м		2.5	46.70	116.75	478.58	1 196	10.244
121.	С300-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.		2	96.85	193.70	176.86	354	1.828
122.	С300-4223-33	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, диаметром 40 мм	шт.		2	96.31	192.62	316.20	632	3.281

Раздел 11. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

МДС 81-3.2004, Приложение 1, табл.2, п.1: Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ, к=1.2

123.	Е67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.		0.28	45.55	12.75	450.32	126	9.882
123. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	5.84	1.6352	7.800	12.75	77.11	126	9.886
		Накладные расходы				85%	10.84	85%	107	
		Сметная прибыль				50%	6.38	50%	63	
124.	Е67-4-3	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.18	49.90	8.98	491.50	88	9.8
124. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.32	1.1376	7.800	8.87	77.11	88	9.886
124. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.0054*	*13.500*	*0.07*	*99.46*	*1*	*7.367*
124. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.03	0.0054	20.00 *13.50*	0.11 *0.07*	138.92 *99.46*	1 *1*	6.946 7.367
		Накладные расходы				85%	7.60	85%	76	
		Сметная прибыль				50%	4.47	50%	45	
125.	Ц08-02-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечение, мм2 до 6	100 шт.		0.03	150.07	4.50	1 485.74	45	10
		Начисления: Н5= 1.2								
125. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	15.6	0.468	9.620	4.50	95.24	45	9.9
		Накладные расходы				95%	4.28	95%	43	
		Сметная прибыль				65%	2.93	65%	29	
126.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		1.21	1 705.74	2 063.95	8 465.45	10 243	4.963

		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
126. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	54.5952	9.400	513.19	93.10	5 083	9.904
126. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*15.336*	*18.5566*	*11.790*	*218.79*	*110.84*	*2 057*	*9.401*
126. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.536	1.85856	134.65 *13.50*	250.26 *25.09*	578.32 *126.91*	1 075 *236*	4.295 9.401
126. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	13.8	16.698	31.14 *11.60*	519.98 *193.70*	143.51 *109.05*	2 396 *1 821*	4.609 9.401
126. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	3.58644	8.10	29.05	32.06	115	3.958
126. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.536	1.85856	95.53	177.55	501.93	933	5.254
126. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	8.2764	14.13	116.95	34.15	283	2.417
126. 8.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.125	0.15125	282.00	42.65	1 417.79	214	5.028
126. 9.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	15.125	26.08	394.46	7.62	115	0.292
126. 10.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	4	4.84	1.78	8.62	3.40	16	1.91
		Накладные расходы				95%	695.38	95%	6 783	
		Сметная прибыль				65%	475.79	65%	4 641	
127.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах	100 м		1.01	156.83	158.40	809.03	817	5.158
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
127. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.224	4.26624	9.400	40.10	93.10	397	9.904
127. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.884*	*1.90284*	*11.612*	*22.10*	*109.16*	*208*	*9.401*
127. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.012	0.01212	134.65 *13.50*	1.63 *0.16*	578.32 *126.91*	7 *2*	4.295 9.401
127. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	1.872	1.89072	31.14 *11.60*	58.88 *21.93*	143.51 *109.05*	271 *206*	4.609 9.401
127. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.01212	95.53	1.16	501.93	6	5.254
127. 6.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.1616	94.60	15.29	188.85	31	1.996
127. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0202	19.26	0.39	28.32	1	1.47
127. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.0505	140.80	7.11	238.17	12	1.692
127. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.0505	118.57	5.99	236.72	12	1.996
127. 10.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.2626	50.75	13.33	170.41	45	3.358
127. 11.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.101	98.80	9.98	168.09	17	1.701
127. 12.	с101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.05	0.0505	68.04	3.44	317.75	16	4.67
		Накладные расходы				95%	59.09	95%	575	
		Сметная прибыль				65%	40.43	65%	393	
128.	Ц08-02-399-2	Провод, сечение, мм2, до 35 в коробах	100 м		0.2	202.25	40.45	1 085.16	217	5.365
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
128. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.64	1.128	9.400	10.60	93.10	105	9.904
128. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.676*	*0.5352*	*11.626*	*6.22*	*109.29*	*58*	*9.401*
128. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.036	0.0072	134.65 *13.50*	0.97 *0.10*	578.32 *126.91*	4 *1*	4.295 9.401
128. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	2.64	0.528	31.14 *11.60*	16.44 *6.12*	143.51 *109.05*	76 *58*	4.609 9.401
128. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.036	0.0072	95.53	0.69	501.93	4	5.254

128. 6.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.032	94.60	3.03	188.85	6	1.996
128. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.004	19.26	0.08	28.32		1.47
128. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.01	140.80	1.41	238.17	2	1.692
128. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.055	0.011	118.57	1.30	236.72	3	1.996
128. 10.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.3	0.06	50.75	3.05	170.41	10	3.358
128. 11.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.02	98.80	1.98	168.09	3	1.701
128. 12.	с101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.05	0.01	68.04	0.68	317.75	3	4.67
		Накладные расходы				95%	15.98	95%	155	
		Сметная прибыль				65%	10.93	65%	106	
129.	Ц10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.		32	77.87	2 491.74	464.52	14 865	5.966
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
129. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.4	76.8	9.620	738.82	95.24	7 314	9.9
129. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.408*	*13.056*	*11.600*	*151.45*	*109.05*	*1 424*	*9.401*
129. 3.	х17-0300	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	маш.ч	0.408	13.056	110.86	1 447.39	463.81	6 056	4.184
			(1)			*11.60*	*151.45*	*109.05*	*1 424*	9.401
129. 4.	с101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0015	0.048	2 500.00	120.00	23 530.00	1 129	9.412
129. 5.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.02	0.64	12.45	7.97	54.55	35	4.382
129. 6.	с101-2073	Нитки суровые	кг	0.004	0.128	151.90	19.44	406.48	52	2.676
129. 7.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.00002	0.00064	9 365.32	5.99	33 148.52	21	3.539
129. 8.	с113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0.02	0.64	118.00	75.52	114.79	73	0.973
129. 9.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.02	0.64	67.19	43.00	189.90	122	2.826
129. 10.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.103	3.296	8.38	27.62	9.97	33	1.19
		Накладные расходы				100%	890.27	100%	8 738	
		Сметная прибыль				65%	578.68	65%	5 680	
130.	Ц08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.		0.18	6 235.20	1 122.34	28 551.42	5 139	4.579
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
130. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	139.2	25.056	9.910	248.30	98.08	2 457	9.897
130. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*54.096*	*9.73728*	*11.600*	*112.95*	*109.05*	*1 062*	*9.401*
130. 3.	х02-1101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т	маш.ч	3.216	0.57888	111.04	64.28	493.06	285	4.44
			(1)			*11.60*	*6.72*	*109.05*	*63*	9.401
130. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	50.88	9.1584	31.14	285.19	143.51	1 314	4.609
			(1)			*11.60*	*106.24*	*109.05*	*999*	9.401
130. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	3.216	0.57888	95.53	55.30	501.93	291	5.254
			(1)							
130. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.00057	2 326.12	1.32	3 488.26	2	1.5
130. 7.	с548-3005-33	Шпильки	шт.	204	36.72	8.60	315.79	14.63	537	1.701
130. 8.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	0.3672	340.88	125.17	579.95	213	1.701
130. 9.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	2.8	0.504	35.27	17.78	47.21	24	1.339
		Накладные расходы				95%	343.19	95%	3 343	
		Сметная прибыль				65%	234.81	65%	2 287	
131.	Ц08-02-369-1	Светильник с лампами накаливания (наружный)	шт.		1	171.62	171.62	417.66	418	2.436
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
131. 1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	1.38	1.38	10.500	14.49	103.76	143	9.882
131. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.42*	*0.42*	*13.500*	*5.67*	*126.91*	*53*	*9.401*

131. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.024	0.024	134.65 *13.50*	3.23 *0.32*	578.32 *126.91*	14 *3*	4.295 9.401
131. 4.	х03-1050	Вышки телескопические 25 м	маш.ч (1)	0.396	0.396	142.70 *13.50*	56.51 *5.35*	462.95 *126.91*	183 *50*	3.244 9.401
131. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.024	0.024	95.53	2.29	501.93	12	5.254
131. 6.	с507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0.0005	0.0005	184 027.00	92.01	122 170.00	61	0.664
131. 7.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.01	0.01	94.60	0.95	188.85	2	1.996
131. 8.	с101-3460-33	Лента ПХВ-304	кг	0.012	0.012	3.00	0.04	41.41		13.803
131. 9.	с543-3014-33	Труба поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.01	0.01	24.00	0.24	47.21		1.967
		Накладные расходы				95%	19.15	95%	186	
		Сметная прибыль				65%	13.10	65%	127	
132.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.18	871.19	156.81	5 145.57	926	5.905
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
132. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	8.532	9.910	84.55	98.08	837	9.897
132. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.036*	*0.00648*	*13.500*	*0.09*	*126.91*	*1*	*9.401*
132. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.036	0.00648	134.65 *13.50*	0.87 *0.09*	578.32 *126.91*	4 *1*	4.295 9.401
132. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	1.3824	19.20	26.54	3.82	5	0.199
132. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.036	0.00648	95.53	0.62	501.93	3	5.254
132. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.00003	29 442.00	0.85	43 378.99	1	1.473
132. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.00005	12 281.00	0.66	35 315.28	2	2.876
132. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0198	94.60	1.87	188.85	4	1.996
132. 9.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	10.2	1.836	1.78	3.27	3.40	6	1.91
132. 10.	с546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	1.03	0.1854	198.00	36.71	336.86	62	1.701
		Накладные расходы				95%	80.41	95%	796	
		Сметная прибыль				65%	55.02	65%	545	
133.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.17	917.95	156.05	5 594.01	951	6.094
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
133. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	51.84	8.8128	9.910	87.33	98.08	864	9.897
133. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.048*	*0.00816*	*13.500*	*0.11*	*126.91*	*1*	*9.401*
133. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.048	0.00816	134.65 *13.50*	1.10 *0.11*	578.32 *126.91*	5 *1*	4.295 9.401
133. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	1.3056	19.20	25.07	3.82	5	0.199
133. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.048	0.00816	95.53	0.78	501.93	4	5.254
133. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.00003	29 442.00	0.80	43 378.99	1	1.473
133. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.00005	12 281.00	0.63	35 315.28	2	2.876
133. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0187	94.60	1.77	188.85	4	1.996

133. 9.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	10.2	1.734	1.78	3.09	3.40	6	1.91
133. 10.	с546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	1.03	0.1751	198.00	34.67	336.86	59	1.701
		Накладные расходы				95%	83.07	95%	822	
		Сметная прибыль				65%	56.84	65%	562	
134.	Ц08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 (насос системы отопления)	шт.		1	129.24	129.24	364.37	364	2.816
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
134. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.872	1.872	9.510	17.80	94.17	176	9.902
134. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0024*	*0.0024*	*13.500*	*0.03*	*126.91*		*9.401*
134. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0024	0.0024	134.65 *13.50*	0.32 *0.03*	578.32 *126.91*	1	4.295 9.401
134. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.156	0.156	8.10	1.26	32.06	5	3.958
134. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.048	0.048	19.20	0.92	3.82		0.199
134. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0024	0.0024	95.53	0.23	501.93	1	5.254
134. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	14.13	0.99	34.15	2	2.417
134. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.001	18.67	0.02	94.46		5.059
134. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.049	8.93	0.44	31.66	2	3.545
134. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.012	94.60	1.14	188.85	2	1.996
134. 11.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.0122	0.0122	282.00	3.44	1 417.79	17	5.028
134. 12.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	0.14	0.14	1.78	0.25	3.40		1.91
134. 13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.006	35.20	0.21	84.21	1	2.392
134. 14.	с101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.036	0.036	68.04	2.45	317.75	11	4.67
134. 15.	с201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.001	0.001	13 360.00	13.36	51 126.73	51	3.827
134. 16.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	6.1	7.70	46.97	11.51	70	1.495
134. 17.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.88	4	1.702
134. 18.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	140.80	2.82	238.17	5	1.692
134. 19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.001	131.46	0.13	223.65		1.701
134. 20.	с542-0055	Вазелин технический	кг	0.006	0.006	44.44	0.27	207.53	1	4.67
134. 21.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	26.08	31.82	7.62	9	0.292
		Накладные расходы				95%	16.94	95%	167	
		Сметная прибыль				65%	11.59	65%	114	
135.	Ц08-03-531-2	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт.		1	73.28	73.28	399.11	399	5.445
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
135. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	2.436	2.436	9.910	24.14	98.08	239	9.897
135. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0048*	*0.0048*	*13.500*	*0.06*	*126.91*	*1*	*9.401*
135. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0048	0.0048	134.65 *13.50*	0.65 *0.06*	578.32 *126.91*	3 *1*	4.295 9.401
135. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.156	0.156	8.10	1.26	32.06	5	3.958
135. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.048	0.048	19.20	0.92	3.82		0.199

135. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0048	0.0048	95.53	0.46	501.93	2	5.254
135. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	14.13	0.99	34.15	2	2.417
135. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.001	18.67	0.02	94.46		5.059
135. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.025	0.025	8.93	0.22	31.66	1	3.545
135. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.012	94.60	1.14	188.85	2	1.996
135. 11.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.0061	0.0061	282.00	1.72	1 417.79	9	5.028
135. 12.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	0.07	0.07	1.78	0.12	3.40		1.91
135. 13.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	0.61	0.61	26.08	15.91	7.62	5	0.292
135. 14.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.006	35.20	0.21	84.21	1	2.392
135. 15.	с101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.047	0.047	68.04	3.20	317.75	15	4.67
135. 16.	с201-1408-33	Прочие стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.002	0.002	7 963.71	15.93	51 126.73	102	6.42
135. 17.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.88	4	1.702
135. 18.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	140.80	2.82	238.17	5	1.692
135. 19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.001	131.46	0.13	223.65		1.701
135. 20.	с542-0055	Вазелин технический	кг	0.006	0.006	44.44	0.27	207.53	1	4.67
		Накладные расходы				95%	22.99	95%	228	
		Сметная прибыль				65%	15.73	65%	156	

Раздел 12. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

136.	С510-3411-33	Наконечники медные для опрессовки, тип 4-4-3-М	1000 шт.	0.003	2 660.97	7.98	12 426.73	37	4.637
137.	С512-3095-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 12х12 мм	м	103.02	15.63	1 610.20	16.42	1 692	1.051
138.	С512-3097-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х17 мм	м	20.4	24.56	501.02	33.51	684	1.365
139.	С501-3078-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.10302	7 173.46	739.01	16 511.44	1 701	2.302
140.	С501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.0204	10 867.00	221.69	25 252.81	515	2.323
141.	С512-3031-33	Коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводок типа: У195М ХЛ2 d 80 мм	1000 шт.	0.032	4 140.32	132.49	10 973.01	351	2.649
142.	С546-3204-33	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа: ЛП013-2Х40-001УХЛ4	шт.	16	310.38	4 966.08	434.81	6 957	1.401
143.	С546-3218-33	Светильник потолочный типа: ЛПО46-2Х18-009 УХЛ4	шт.	2	226.65	453.30	321.19	642	1.416
144.	С546-3137-33	Светильник наружного освещения типа: НБУ04-100	шт.	1	279.12	279.12	558.59	559	2.003
145.	С546-0106	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБЦТ 40	10 шт.	3.264	114.56	373.92	228.84	747	1.998
146.	С546-0110	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	0.408	60.27	24.59	120.39	49	1.993

147.	С546-0051	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК220-230-100	10 шт.		0.1	26.52	2.65	56.03	6	2.264
148.	С549-3122-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.		18	17.86	321.48	26.83	483	1.502
149.	С549-3021-33	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом, брызгозащищенная РШ-Ц-20-0-1IP43-10/220	шт.		17	14.51	246.67	23.55	400	1.622
150.	С545-0038	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А	шт.		1	88.29	88.29	186.68	187	2.118
151.	С545-3199	Пускатели электромагнитные нереверсивные, с тепловыми реле, без кнопок ПМЕ-212 УХЛ4А	шт.		1	218.64	218.64	649.35	649	2.968
	Раздел 13. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
152.	Е46-03-003-1	Сверление отверстий перфоратором BOSCH в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича диаметром отверстия до 20 мм	100 отверс		0.17	65.60	11.15	520.36	88	7.892
152. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	5.49	0.9333	8.530	7.96	84.57	79	9.914
152. 2.	х33-1453-33	Перфоратор BOSCH	маш.ч	4.94	0.8398	3.80	3.19	11.35	10	2.987
		Накладные расходы				99%	7.88	99%	78	
		Сметная прибыль				59.5%	4.74	59.5%	47	
153.	Е46-03-003-2	Сверление отверстий перфоратором BOSCH добавлять на каждые 0.5 кирпича толщины стен	100 отверс		0.17	63.09	10.73	500.44	85	7.922
153. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	5.28	0.8976	8.530	7.66	84.57	76	9.914
153. 2.	х33-1453-33	Перфоратор BOSCH	маш.ч	4.75	0.8075	3.80	3.07	11.35	9	2.987
		Накладные расходы				99%	7.58	99%	75	
		Сметная прибыль				59.5%	4.56	59.5%	45	
	Раздел 14. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
154.	Е62-17-2	Водоэмульсионная окраска потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.5661	1 669.63	945.18	5 528.03	3 129	3.31
154. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	31.99	18.1095	8.620	156.10	85.64	1 551	9.935
154. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.05661*	*13.500*	*0.76*	*99.46*	*6*	*7.367*
154. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.05661	20.00 *13.50*	1.13 *0.76*	138.92 *99.46*	8 *6*	6.946 7.367
154. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.03397	75.40	2.56	440.77	15	5.846
154. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.00679	2 173.44	14.76	2 425.20	16	1.116
154. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	1.81152	3.52	6.38	8.11	15	2.304
154. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.00249	100.61	0.25	204.45	1	2.032
154. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.068	0.03849	4 210.63	162.09	9 304.92	358	2.21
154. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	1.37562	10.00	13.76	20.90	29	2.09
154. 10.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.067	0.03793	15 295.00	580.12	27 548.13	1 045	1.801
154. 11.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.13586	2.41	0.33			
154. 12.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.90576	8.50	7.70	101.79	92	11.975
		Накладные расходы				80%	125.49	80%	1 246	

		Сметная прибыль				50%	78.43	50%	779	
155.	Е62-16-5	Водоэмульсионная окраска стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		1.91639	593.80	1 137.96	3 305.09	6 334	5.566
155. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	28.02	53.6972	8.620	462.87	85.64	4 599	9.935
155. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.19164*	*13.500*	*2.59*	*99.46*	*19*	*7.367*
155. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.19164	20.00	3.83	138.92	27	6.946
			(1)			*13.50*	*2.59*	*99.46*	*19*	7.367
155. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.11498	75.40	8.67	440.77	51	5.846
			(1)							
155. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.023	2 173.44	49.98	2 425.20	56	1.116
155. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	6.13244	3.52	21.59	8.11	50	2.304
155. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.00843	100.61	0.85	204.45	2	2.032
155. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.064	0.12265	4 210.63	516.43	9 304.92	1 141	2.21
155. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	4.65682	10.00	46.57	20.90	97	2.09
155. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.45993	2.41	1.11			
155. 11.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	3.06622	8.50	26.06	101.79	312	11.975
		Накладные расходы				80%	372.37	80%	3 694	
		Сметная прибыль				50%	232.73	50%	2 309	
156.	С101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая (моющаяся)	т		0.1284	34 514.00	4 431.53	53 994.26	6 933	1.564
157.	Е62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.40278	1 630.37	656.68	10 202.75	4 109	6.257
157. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	102.7	41.3655	8.620	356.57	85.64	3 543	9.935
157. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.04028*	*13.500*	*0.54*	*99.46*	*4*	*7.367*
157. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.04028	20.00	0.81	138.92	6	6.946
			(1)			*13.50*	*0.54*	*99.46*	*4*	7.367
157. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.02417	75.40	1.82	440.77	11	5.846
			(1)							
157. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0046	0.00185	15 500.00	28.72	39 176.14	73	2.527
157. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00097	100.61	0.10	204.45		2.032
157. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0378	0.01523	4 210.63	64.11	9 304.92	142	2.21
157. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0725	3.00	0.22	6.89		2.297
157. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.44306	8.50	3.77	101.79	45	11.975
157. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0221	0.0089	22 533.00	200.58	32 649.25	291	1.449
		Накладные расходы				80%	285.69	80%	2 838	
		Сметная прибыль				50%	178.56	50%	1 774	
158.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0), ТЧ-1.9 сб.62 (разъединение спаренных переплетов)	чел.ч		0.88612	7.19	6.37	71.07	63	9.89
159.	Е62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.432	1 318.00	569.38	7 104.62	3 069	5.39
159. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	66.35	28.6632	8.620	247.08	85.64	2 455	9.935
159. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.0432*	*13.500*	*0.58*	*99.46*	*4*	*7.367*
159. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.0432	20.00	0.86	138.92	6	6.946
			(1)			*13.50*	*0.58*	*99.46*	*4*	7.367

159. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.02592	75.40	1.95	440.77	11	5.846
159. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0051	0.0022	15 500.00	34.15	39 176.14	86	2.527
159. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00104	100.61	0.10	204.45		2.032
159. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.01702	4 210.63	71.67	9 304.92	158	2.21
159. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.07776	3.00	0.23	6.89	1	2.297
159. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.4752	8.50	4.04	101.79	48	11.975
159. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0215	0.00929	22 533.00	209.29	32 649.25	303	1.449
		Накладные расходы				80%	198.13	80%	1 967	
		Сметная прибыль				50%	123.83	50%	1 230	
160.	Е62-11-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов и плинтусов за 2 разас расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.5661	988.18	559.41	5 327.70	3 016	5.391
160. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	45.6	25.8142	8.620	222.52	85.64	2 211	9.935
160. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.05661*	*13.500*	*0.76*	*99.46*	*6*	*7.367*
160. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.05661	20.00 *13.50*	1.13 *0.76*	138.92 *99.46*	8 *6*	6.946 7.367
160. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.03397	75.40	2.56	440.77	15	5.846
160. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.007	0.00396	15 500.00	61.42	39 176.14	155	2.527
160. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00136	100.61	0.14	204.45		2.032
160. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.041	0.02321	4 210.63	97.73	9 304.92	216	2.21
160. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.1019	3.00	0.31	6.89	1	2.297
160. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.62271	8.50	5.29	101.79	63	11.975
160. 10.	с101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0172	0.00974	17 286.00	168.31	35 624.46	347	2.061
		Накладные расходы				80%	178.62	80%	1 774	
		Сметная прибыль				50%	111.64	50%	1 109	
161.	Е62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2		0.02607	1 154.58	30.09	7 339.39	191	6.348
161. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	80.6	2.10084	8.080	16.97	80.10	168	9.913
161. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00026	75.40	0.02	440.77		5.846
161. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00023	15 500.00	3.64	39 176.14	9	2.527
161. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00261	3.00	0.01	6.89		2.297
161. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.00042	22 533.00	9.46	32 649.25	14	1.449
		Накладные расходы				80%	13.58	80%	134	
		Сметная прибыль				50%	8.49	50%	84	
162.	Е57-1-2	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2		0.1632	59.83	9.76	591.43	97	9.939
162. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.67	1.25174	7.800	9.76	77.11	97	9.886
162. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.7	0.11424					
		Накладные расходы				80%	7.81	80%	78	
		Сметная прибыль				68%	6.64	68%	66	

163.	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0.249	29.41	7.32	290.70	72	9.836
163. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	0.93873	7.800	7.32	77.11	72	9.886
163. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.02739					
		Накладные расходы				80%	5.86	80%	58	
		Сметная прибыль				68%	4.98	68%	49	
164.	Е57-2-9	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2		0.1632	315.94	51.56	3 072.78	501	9.717
164. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	38.3	6.25056	7.800	48.75	77.11	482	9.886
164. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.86*	*0.14035*	*13.500*	*1.89*	*99.46*	*14*	*7.367*
164. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.86	0.14035	20.00	2.81	138.92	19	6.946
			(1)			*13.50*	*1.89*	*99.46*	*14*	7.367
164. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.49	0.40637					
		Накладные расходы				80%	40.51	80%	397	
		Сметная прибыль				68%	34.44	68%	337	
165.	Е11-01-012-3	Прим. Укладка лаг по существующим кирпичным столбикам	100 м2		0.1632	2 122.44	346.38	11 173.37	1 823	5.263
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
165. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	41.101	6.70768	8.530	57.22	84.57	567	9.914
165. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.225*	*0.03672*	*13.500*	*0.50*	*99.46*	*4*	*7.367*
165. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.225	0.03672	20.00	0.73	138.92	5	6.946
			(1)			*13.50*	*0.50*	*99.46*	*4*	7.367
165. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.4	0.06528	0.95	0.06	3.83		4.032
165. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.325	0.05304	75.40	4.00	440.77	23	5.846
			(1)							
165. 6.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	21	3.4272	6.97	23.89	15.69	54	2.251
165. 7.	с203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0.82	0.13382	1 946.45	260.48	8 770.64	1 174	4.506
		Накладные расходы				110.7%	63.90	110.7%	632	
		Сметная прибыль				63.75%	36.80	63.75%	364	
166.	Е11-01-033-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	100 м2		0.1632	6 895.87	1 125.41	37 872.40	6 181	5.492
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
166. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.828	11.3959	8.530	97.21	84.57	964	9.914
166. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.725*	*0.11832*	*13.500*	*1.60*	*99.46*	*12*	*7.367*
166. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.725	0.11832	20.00	2.37	138.92	16	6.946
			(1)			*13.50*	*1.60*	*99.46*	*12*	7.367
166. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.025	0.16728	0.95	0.16	3.83	1	4.032
166. 5.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	3.375	0.5508	2.09	1.15	7.86	4	3.761
166. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.05	0.17136	75.40	12.92	440.77	76	5.846
			(1)							
166. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0123	0.00201	5 160.53	10.36	29 077.42	58	5.635
166. 8.	с203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	2.88	0.47002	2 130.23	1 001.24	10 769.24	5 062	5.055
		Накладные расходы				110.7%	109.38	110.7%	1 080	

		Сметная прибыль				63.75%	62.99	63.75%	622	
167.	Е11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных	100 м		0.249	929.50	231.45	3 735.12	930	4.018
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
167. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.7975	2.19058	8.530	18.69	84.57	185	9.914
167. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.0249	75.40	1.88	440.77	11	5.846
167. 3.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0003	0.00007	5 160.53	0.39	26 466.10	2	5.129
167. 4.	с203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	25.149	8.37	210.50	29.10	732	3.477
		Накладные расходы				110.7%	20.69	110.7%	205	
		Сметная прибыль				63.75%	11.91	63.75%	118	
168.	Е15-04-025-3	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2		0.1632	1 301.10	212.34	7 140.88	1 165	5.486
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
168. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	59.0755	9.64112	9.070	87.44	89.90	867	9.912
168. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.00408*	*13.500*	*0.06*	*99.46*		*7.367*
168. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.025	0.00408	20.00 *13.50*	0.08 *0.06*	138.92 *99.46*	1	6.946 7.367
168. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.02244	75.40	1.69	440.77	10	5.846
168. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00039	100.61	0.04	204.45		2.032
168. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00014	8.50		101.79		11.975
168. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.054	0.00881	2 863.90	25.24	8 374.42	74	2.924
168. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.05059	3.00	0.15	6.89		2.297
168. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0116	0.00189	14 348.00	27.16	36 238.84	69	2.526
168. 10.	с101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.025	0.00408	17 286.00	70.53	35 624.46	145	2.061
		Накладные расходы				94.5%	82.69	94.5%	819	
		Сметная прибыль				46.75%	40.91	46.75%	405	
169.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		9.048	33.00	298.55	206.25	1 866	6.25
169. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	5.22974	7.300	38.18	72.28	378	9.901
169. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	2.62392	99.23	260.37	567.13	1 488	5.715
		Накладные расходы				95%	36.27	95%	359	
		Сметная прибыль				50%	19.09	50%	189	
170.	Х403-1-5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 5 км. (класс груза 1)	т		9.048	6.76	61.16			

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**186 487.95**	**696 496**	**3.735**
Оплата основных рабочих	21 383.00	211 930	9.911
Стоимость механизмов	8 868.00	39 826	4.491
Оплата механизаторов	1 425.00	13 206	9.267
Сметная стоимость материалов	156 236.95	444 740	2.847
Трудозатраты осн. рабочих	2 403.10	2 403	

Трудозатраты механизаторов	125.81		126	
Нормативная трудоемкость	2 528.91		2 529	
Накладные расходы	**21 808.50**		**215 245**	**9.87**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94		**0.94**	**202 330**	
Сметная прибыль	**12 964.01**		**127 951**	**9.87**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	**221 260.46**		**1 039 692**	**4.699**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94			**1 026 777**	
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж	**42.95**		**83**	**1.932**

Стройка: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Икар", Владимирская область Собинский район д.Бабаево

Объект: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Икар", Владимирская область Собинский район д.Бабаево

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 02-01-01

Текущий ремонт туалетов и медицинского пункта

Основание: дефектная ведомость

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах (руб.)		Сметная стоимость в текущих ценах (руб.)		Индекс для смт. цен
			Кол-во механиз а-торов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затраты труда рабочих-строителей								
1	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0), ТЧ-1.9 сб.62 (разъединение спаренных переплетов)	чел.ч	0.88612	7.190	6.00	71.07	63	10.5
2	3000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	5.22974	7.300	38.00	72.28	378	9.947
3	3000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	28.212	7.480	211.00	74.13	2 091	9.91
4	3000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	0.08505	7.610	1.00	75.33	6	6
5	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	171.384	7.800	1 337.00	77.11	13 215	9.884
6	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	27.9626	7.930	222.00	78.60	2 198	9.901
7	3000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	19.9351	8.010	160.00	79.39	1 583	9.894
8	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	2.10084	8.080	17.00	80.10	168	9.882
9	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	159.422	8.160	1 301.00	80.88	12 894	9.911
10	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	43.8953	8.300	364.00	82.37	3 616	9.934
11	3000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	23.9565	8.380	201.00	83.08	1 990	9.9
12	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	121.226	8.530	1 034.00	84.57	10 252	9.915
13	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	467.457	8.620	4 029.00	85.64	40 033	9.936
14	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	182.4	8.740	1 594.00	86.71	15 816	9.922

15	3000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	137.973	8.850	1 221.00	87.77	12 110	9.918
16	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	43.746	8.970	392.00	88.84	3 886	9.913
17	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	16.8207	9.070	153.00	89.90	1 512	9.882
18	3000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	297.903	9.180	2 735.00	90.97	27 100	9.909
19	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	20.1065	9.290	187.00	92.04	1 851	9.898
20	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	193.989	9.400	1 823.00	93.10	18 060	9.907
21	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	34.1878	9.510	325.00	94.17	3 219	9.905
22	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	122.429	9.620	1 178.00	95.24	11 660	9.898
23	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	130.896	9.770	1 279.00	96.66	12 652	9.892
24	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	93.5506	9.910	927.00	98.08	9 175	9.898
25	3000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	1.38	10.500	14.00	103.76	143	10.214
26	3000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	47.818	11.270	539.00	111.30	5 322	9.874
27	3000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	8.15252	11.630	95.00	114.99	937	9.863
		Итого по разделу		**2403.1**		**21 383.00**		**211 930**	**9.911**
	Затраты труда машинистов								
28	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	125.805	11.330	1 425.00	105.00	13 206	9.267
	Машины и механизмы								
29	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	3.6752	86.40	318.00	468.31	1 721	5.412
			(1)		13.50	50.00	126.91	466.00	9.32
30	X02-1101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т	маш.ч	0.57888	111.04	64.00	493.06	285	4.453
			(1)		11.60	7.00	109.05	63.00	9
31	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	2.2569	134.65	304.00	578.32	1 305	4.293
			(1)		13.50	30.00	126.91	286.00	9.533
32	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.7765	111.99	87.00	504.91	392	4.506
			(1)		13.50	10.00	126.91	99.00	9.9
33	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	6.4491	89.99	580.00	376.65	2 429	4.188
			(1)		10.06	65.00	94.57	610.00	9.385
34	X03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.62381	1.70	1.00	4.58	3	3
35	X03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	12.6182	6.66	84.00	17.63	222	2.643
36	X03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	35.6017	31.14	1 109.00	143.51	5 109	4.607
			(1)		11.60	413.00	109.05	3 882.00	9.4
37	X03-1050	Вышки телескопические 25 м	маш.ч	0.396	142.70	57.00	462.95	183	3.211
			(1)		13.50	5.00	126.91	50.00	10
38	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	7.0443	20.00	141.00	138.92	979	6.943
			(1)		13.50	95.00	99.46	701.00	7.379
39	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	5.7436	8.10	47.00	32.06	184	3.915
40	X04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.6125	1.20	1.00	2.92	2	2
41	X04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	2.65313	29.67	79.00	71.00	188	2.38
42	X05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.1374	100.01	14.00	405.71	56	4
			(1)		10.06	1.00	94.57	13.00	13
43	X05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	18.4134	90.00	1 657.00	372.18	6 853	4.136
			(1)		10.06	185.00	94.57	1 741.00	9.411

44	Х05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	12.8228	3.70	47.00	14.09	181	3.851
45	Х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	4.56896	22.40	102.00	71.26	326	3.196
46	Х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.4624	12.39	31.00	113.34	279	9
			(1)		10.06	25.00	94.57	233.00	9.32
47	Х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	0.45306	1.90	1.00	7.82	4	4
48	Х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.2919	0.50	7.00	1.36	18	2.571
49	Х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	0.58995	15.30	9.00	109.80	65	7.222
			(1)		10.06	6.00	94.57	56.00	9.333
50	Х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	8.42671	30.00	253.00	109.78	925	3.656
51	Х15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	11.22	3.50	39.00	6.06	68	1.744
52	Х15-3101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.ч	0.00405	112.14		357.87	1	0
			(1)		14.40		135.37	1.00	0
53	Х17-0300	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	маш.ч	14.28	110.86	1 583.00	463.81	6 623	4.184
			(1)		11.60	166.00	109.05	1 557.00	9.38
54	Х31-0102	Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт	маш.ч	110.468	6.28	694.00	48.62	5 371	7.739
			(0.3)		3.32	367.00	31.21	3 448.00	9.395
55	Х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	13.4064	19.20	257.00	3.82	51	0.198
56	Х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	0.34966	1.40		4.79	2	0
57	Х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	0.454	31.33	14.00	4.05	2	0.143
58	Х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	37.0454	4.91	182.00	11.85	439	2.412
59	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	1.03598	2.08	2.00	5.13	5	2.5
60	Х33-1453-33	Перфоратор BOSCH	маш.ч	1.8905	3.80	7.00	11.35	21	3
61	Х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.23256	0.95		3.83	1	0
62	Х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.01998	3.27		12.66		0
63	Х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	0.5508	2.09	1.00	7.86	4	4
64	Х34-0601	Пистолеты-распылители	маш.ч	25.6457	3.12	80.00	8.12	208	2.6
65	Х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	7.371	2.70	20.00	6.21	46	2.3
66	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.36281	75.40	404.00	440.77	2 364	5.851
			(1)						0
67	Х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	2.83578	95.53	271.00	501.93	1 423	5.251
			(1)						0
68	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	2.62392	99.23	260.00	567.13	1 488	5.723
			(1)						0
69	Х403-1-5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 5 км. (класс груза 1)	т	9.048	6.76	61.00			0
		Итого по разделу				**8 868.00**		**39 826**	**4.491**
	Материальные ресурсы								
70	С101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.01123	890.00	10.00	24 839.46	279	27.9
71	С101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0525	2 500.00	131.00	23 530.00	1 235	9.427
72	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.23691	2 429.20	576.00	11 997.69	2 842	4.934
73	С101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.04268	2 429.20	104.00	7 632.92	326	3.135
74	С101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.03872	2 631.81	102.00	10 268.65	398	3.902
75	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0	5 160.00		26 466.10		0
76	С101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.00007	5 160.53		26 466.10	2	0
77	С101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.00058	6 180.64	4.00	29 077.42	17	4.25

78	С101-0219	Гипс	т	0.00181	2 326.12	4.00	3 488.26	6	1.5
79	С101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.00054	2 791.33	2.00	11 379.02	6	3
80	С101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала	м2	151.532	120.97	18 331.00	269.06	40 771	2.224
81	С101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	55.643	88.19	4 907.00	299.70	16 676	3.398
82	С101-0311	Каболка	т	0.00218	22 002.00	48.00	44 139.86	96	2
83	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.09055	1 492.15	135.00	13 583.04	1 230	9.111
84	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	6.64		16.96	1	0
85	С101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая (моющаяся)	т	0.1284	34 514.00	4 432.00	53 994.26	6 933	1.564
86	С101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0011	25 226.00	28.00	29 384.67	32	1.143
87	С101-0405	Краски для наружных работ: бежевая, марки МА-015	т	0.00127	24 848.00	32.00	51 207.72	65	2.031
88	С101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.06216	22 533.00	1 401.00	32 649.25	2 029	1.448
89	С101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.01382	17 286.00	239.00	35 624.46	492	2.059
90	С101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	0.08913	14 971.00	1 334.00	31 240.08	2 784	2.087
91	С101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.0126	4 996.00	63.00	9 510.69	120	1.905
92	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.01123	3 003.36	34.00	15 773.84	177	5.206
93	С101-0620	Мел природный молотый	т	0.02979	2 173.44	65.00	2 425.20	72	1.108
94	С101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	7.94396	3.52	28.00	8.11	64	2.286
95	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.01998	15 500.00	310.00	39 176.14	783	2.526
96	С101-0631	Опилки древесные	м3	1.66929	90.81	152.00	84.29	141	0.928
97	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.02278	100.61	2.00	204.45	5	2.5
98	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.02443	6 400.66	156.00	20 140.00	492	3.154
99	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм	т	0.00245	7 927.38	19.00	34 579.24	85	4.474
100	С101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.00151	7 071.80	11.00	34 579.24	52	4.727
101	С101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0006	6 066.49	4.00	17 145.80	10	2.5
102	С101-0801	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше	т	0.0005	41 664.00	21.00	122 170.00	61	2.905
103	С101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00021	12 095.00	3.00	27 050.59	6	2
104	С101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	5	31.40	157.00	61.33	307	1.955
105	С101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	6.81472	6.01	41.00	20.58	140	3.415
106	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	0.19113	79.27	15.00	167.74	32	2.133
107	С101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	2	93.54	187.00	193.26	387	2.07
108	С101-0891	Скобяные изделия для блоков дверей санузловых кабин однопольных	комплект	10	70.44	704.00	98.90	989	1.405
109	С101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	0.90923	86.90	79.00	105.67	96	1.215
110	С101-1292	Уайт-спирит	т	0.00265	2 200.23	6.00	27 574.32	73	12.167
111	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.0136	424.28	6.00	5 288.81	72	12
112	С101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.0032	1 310.10	4.00	5 627.43	18	4.5
113	С101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00006	29 442.00	2.00	43 378.99	3	1.5
114	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0001	12 281.00	1.00	35 315.28	4	4
115	С101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00054	9 600.99	5.00	28 938.14	16	3.2
116	С101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00095	1 652.17	2.00	7 597.28	7	3.5
117	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	8.1099	8.50	69.00	101.79	826	11.971

118	С101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.00273	2.02		11.74		0
119	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	37.93		96.91	1	0
120	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.012	35.20		84.21	1	0
121	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.00881	2 863.90	25.00	8 374.42	74	2.96
122	С101-1668	Рогожа	м2	1.90512	10.08	19.00	20.45	39	2.053
123	С101-1669	Очес льняной	кг	0.53755	36.85	20.00	99.44	53	2.65
124	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.19428	282.00	55.00	1 417.79	275	5
125	С101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.07	12.20	1.00	61.41	4	4
126	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	23.7823	2.79	66.00	25.57	608	9.212
127	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.29411	4 210.63	1 238.00	9 304.92	2 737	2.211
128	С101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	143.896	6.97	1 003.00	15.69	2 258	2.251
129	С101-1745	Бензин растворитель	т	0.08536	6 070.40	518.00	12 821.54	1 094	2.112
130	С101-1746	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м2	88.704	5.29	469.00	14.28	1 267	2.701
131	С101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.00028	4 940.27	1.00	28 924.00	8	8
132	С101-1757	Ветошь	кг	2.38408	3.00	7.00	6.89	16	2.286
133	С101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00006	2 020.00		9 817.20	1	0
134	С101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00005	8 965.50		26 553.92	1	0
135	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00554	5 160.53	29.00	29 077.42	161	5.552
136	С101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.00189	14 348.00	27.00	36 238.84	68	2.519
137	С101-1840	Клей малярный жидкий	кг	6.03244	10.00	60.00	20.90	126	2.1
138	С101-1847	Замазка защитная	кг	6	15.60	94.00	32.43	195	2.074
139	С101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.56825	3 628.43	2 062.00	11 373.29	6 463	3.134
140	С101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.16625	14 811.00	2 462.00	36 981.40	6 148	2.497
141	С101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	1.30977	63.73	83.00	147.94	194	2.337
142	С101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	9.02588	14.13	128.00	34.15	308	2.406
143	С101-1934	Ерши металлические строительные	кг	1.5075	10.14	15.00	34.07	51	3.4
144	С101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.03793	15 295.00	580.00	27 548.13	1 045	1.802
145	С101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.7	12.45	9.00	54.55	38	4.222
146	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.002	18.67		94.46		0
147	С101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.1448	8.93	1.00	31.66	5	5
148	С101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.14925	68.04	10.00	317.75	47	4.7
149	С101-2073	Нитки суровые	кг	0.14	151.90	21.00	406.48	57	2.714
150	С101-2078	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	11.016	5.19	57.00	9.23	102	1.789
151	С101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	19.4277	26.08	507.00	7.62	148	0.292
152	С101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм	т	0.00016	9 700.00	2.00	36 647.85	6	3
153	С101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм	т	0.0005	9 700.00	5.00	36 647.85	18	3.6
154	С101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	9 700.00	7.00	36 647.85	26	3.714
155	С101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм	10 шт.	3.2	1.58	5.00	3.28	10	2
156	С101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	8.92	1.78	16.00	3.40	30	1.875
157	С101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	8	1.98	16.00	11.47	92	5.75
158	С101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	9.2664	12.40	115.00	3.61	33	0.287
159	С101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм	10 шт.	1.30011	20.77	27.00	48.50	63	2.333
160	С101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	131.976	0.94	124.00	1.64	216	1.742
161	С101-3031-33	Скобы	10 шт.	0.67	79.00	53.00	2.42	2	0.038
162	С101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	3.003	307.37	923.00	730.67	2 194	2.377

163	С101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	3.003	73.24	220.00	145.02	435	1.977
164	С101-3460-33	Лента ПХВ-304	кг	0.012	3.00		41.41		0
165	С101-3977-33	Стеклобит П(СП)-3,5	м2	179.661	20.14	3 618.00	35.20	6 324	1.748
166	С101-3983-33	Стеклобит с посыпкой К(СП)-4,5	м2	176.563	21.48	3 793.00	37.54	6 628	1.747
167	С101-4026-33	Панели ПХВ 260х0,25	м2	58.968	170.92	10 079.00	314.97	18 573	1.843
168	С101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0.00004	17 487.27	1.00	66 064.03	3	3
169	С102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.00288	769.53	2.00	3 513.25	10	5
170	С102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.01762	1 078.10	19.00	4 191.39	74	3.895
171	С102-0054	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта	м3	0.00414	942.00	4.00	3 662.74	15	3.75
172	С102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.00475	1 166.10	6.00	4 747.44	23	3.833
173	С102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.02678	561.41	15.00	2 552.55	68	4.533
174	С102-0291	Клинья деревянные	шт.	0.91287	0.34		1.33	1	0
175	С103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм	м	0.4	36.53	15.00	92.65	37	2.467
176	С103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.19	112.62	134.00	215.20	256	1.91
177	С103-1460-33	Трубы ПВХ диаметром 16 мм толщиной стенки 1,2 мм	м	10.2	4.95	50.00	7.36	75	1.5
178	С104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ" белый ,бесцветный	л	0.25788	57.05	15.00	253.44	65	4.333
179	С111-0112	Наконечники кабельные латунные сечением 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм	шт.	2	0.52	1.00	2.43	5	5
180	С113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0.02667	17 621.00	470.00	24 627.15	657	1.398
181	С113-0079	Лак БТ-577	т	0.0007	9 365.32	7.00	33 148.52	23	3.286
182	С113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.18926	676.00	128.00	3 935.59	745	5.82
183	С113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0.03639	21 402.00	779.00	43 695.04	1 590	2.041
184	С113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0.7	118.00	83.00	114.79	80	0.964
185	С113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.02	25.49	1.00	123.88	2	2
186	С201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.001	13 360.00	13.00	51 126.73	51	3.923
187	С201-1408-33	Прочие стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.002	7 963.71	16.00	51 126.73	102	6.375
188	С201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	51.5998	11.51	594.00	32.22	1 663	2.8
189	С201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	123.552	11.54	1 426.00	34.35	4 244	2.976
190	С203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	18	216.27	3 893.00	1 379.24	24 826	6.377
191	С203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	0.47002	2 130.23	1 001.00	10 769.24	5 062	5.057
192	С203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	25.149	8.37	210.00	29.10	732	3.486
193	С203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0.13382	1 946.45	260.00	8 770.64	1 174	4.515
194	С203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	0.96768	61.30	59.00	241.12	233	3.949
195	С203-3215-33	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, пл.2.01 м2	шт.	2	544.18	1 088.00	2 773.80	5 548	5.099

196	С203-7087-33	Оконные блоки одностворные с форточными створками ОПРСП 15-7, площадью 1,05 м2	м2	2.1	1 842.23	3 869.00	3 652.52	7 670	1.982
197	С204-0028	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 мм	т	0.00008	6 140.93		19 735.80	2	0
198	С204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0022	9 979.34	22.00	23 972.16	53	2.409
199	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.0162	5 740.35	93.00	19 681.92	319	3.43
200	С300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.00127	15 139.00	19.00	67 779.67	86	4.526
201	С300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00083	13 398.00	11.00	63 406.78	53	4.818
202	С300-0616	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	комплект	16	308.60	4 938.00	679.14	10 866	2.2
203	С300-0637	Трапы (в экспортном исполнении) Т-100М чугунные эмалированные спрямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142мм	комплект	4	355.21	1 421.00	828.71	3 315	2.333
204	С300-0638	Трубы сливные из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм оцинкованные	шт.	10	39.87	399.00	186.19	1 862	4.667
205	С300-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект	10	452.09	4 521.00	796.61	7 966	1.762
206	С300-0885	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 40 мм	м	2.5	46.70	117.00	478.58	1 196	10.222
207	С300-0915	Муфты надвижные, диаметром 100 мм	шт.	1	39.85	40.00	186.10	186	4.65
208	С300-0922	Тройники косые под 60 градусов, диаметром 100х100 мм	шт.	1	52.86	53.00	246.86	247	4.66
209	С300-0965	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	1	18.96	19.00	131.43	131	6.895
210	С300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	22.85	23.00	173.45	173	7.522
211	С300-1118	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм	шт.	10	727.15	7 272.00	1 625.40	16 254	2.235
212	С300-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	1	53.09	53.00	147.38	147	2.774
213	С300-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	2	96.85	194.00	176.86	354	1.825
214	С300-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм	шт.	0.212	447.23	95.00	915.90	194	2.042
215	С300-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм	шт.	0.218	736.80	161.00	2 213.40	483	3
216	С300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	8.091	7.87	64.00	45.92	372	5.813
217	С300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	21.1576	33.30	705.00	144.83	3 064	4.346
218	С300-1325	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	21.7564	59.55	1 296.00	459.95	10 007	7.721
219	С300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	13.675	31.15	426.00	22.53	308	0.723
220	С300-1456	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 20 мм	м	26.824	62.54	1 678.00	45.23	1 213	0.723
221	С300-1457	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 25 мм	м	79.707	82.85	6 604.00	59.92	4 776	0.723

222	С300-1462	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4	шт.	14	3.56	50.00	2.57	36	0.72
223	С300-1463	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1	шт.	40.75	3.88	158.00	2.81	115	0.728
224	С300-1472	Угольник Н-В размером 3/4	шт.	16	84.38	1 350.00	61.03	976	0.723
225	С300-1473	Угольник Н-В размером 1	шт.	14	101.57	1 422.00	73.46	1 028	0.723
226	С300-1476	Тройник размером 1	шт.	36	87.54	3 151.00	63.32	2 280	0.724
227	С300-1481	Переходник Н-В размером 3/4	шт.	16	69.36	1 110.00	50.17	803	0.723
228	С300-1482	Переходник Н-В размером 1	шт.	10	74.99	750.00	54.24	542	0.723
229	С300-1485	Кран шаровой В-В размером 1	шт.	10	118.76	1 188.00	496.51	4 965	4.179
230	С300-1494	Прим. Насос циркуляционный (Grundfos (Германия) или аналог)	комплект	1	2 455.31	2 455.00	2 464.49	2 464	1.004
231	С300-1517	Манжета резиновая к унитазу	шт.	10	3.45	35.00	17.88	179	5.114
232	С300-1522	Чаша напольная чугунная эмалированная	шт.	10	408.07	4 081.00	1 454.79	14 548	3.565
233	С300-4223-33	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, диаметром 40 мм	шт.	2	96.31	193.00	316.20	632	3.275
234	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)	м3	5.72832	573.94	3 288.00	4 205.49	24 090	7.327
235	С401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	2.1924	543.50	1 192.00	3 551.53	7 786	6.532
236	С401-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	0.0112	563.07	6.00	3 835.28	43	7.167
237	С401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	0.02611	617.42	16.00	3 833.02	100	6.25
238	С401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	0.03917	617.42	24.00	3 833.02	150	6.25
239	С402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	м3	0.075	355.26	27.00	3 464.94	260	9.63
240	С402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.014	396.03	6.00	3 413.61	48	8
241	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.54918	438.74	1 118.00	3 024.23	7 709	6.895
242	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.85484	465.84	864.00	3 829.15	7 102	8.22
243	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.57283	465.84	267.00	3 829.15	2 193	8.213
244	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	0.414	506.69	210.00	3 464.94	1 434	6.829
245	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	2.23848	506.69	1 134.00	3 413.61	7 641	6.738
246	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.98629	427.02	848.00	3 344.77	6 644	7.835
247	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.07638	411.49	31.00	4 044.67	309	9.968
248	С402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.00422	425.08	2.00	4 085.97	17	8.5
249	С402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.07577	8 892.40	674.00	41 527.51	3 147	4.669
250	С404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	4.638	1 105.54	5 127.00	5 934.90	27 526	5.369
251	С408-0026	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 10-20 мм	м3	1.97888	67.33	133.00	839.94	1 662	12.496
252	С408-0027	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20-40 мм	м3	47.4155	61.90	2 935.00	744.56	35 304	12.029
253	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	6.48029	78.25	507.00	337.98	2 190	4.32
254	С411-0001	Вода	м3	17.2346	2.41	42.00			0
255	С501-3078-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.11322	7 173.46	812.00	16 511.44	1 869	2.302
256	С501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.02805	10 867.00	305.00	25 252.81	708	2.321
257	С507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0.0005	184 027.00	92.00	122 170.00	61	0.663
258	С510-3411-33	Наконечники медные для опрессовки, тип 4-4-3-М	1000 шт.	0.003	2 660.97	8.00	12 426.73	37	4.625
259	С510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.031	641.98	20.00	1 085.88	34	1.7
260	С510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.005	1 913.00	10.00	844.27	4	0.4
261	С510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.10445	140.80	15.00	238.17	25	1.667
262	С510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	7.70	47.00	11.51	70	1.489

263	С510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0257	19.26		28.32	1	0
264	С510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.3451	50.75	18.00	170.41	59	3.278
265	С512-3019-33	Коробка ответвительная для открытой проводки типа: КОР 94-3 80х80х43 мм	шт.	3	14.24	43.00	37.74	113	2.628
266	С512-3031-33	Коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводок типа: У195М ХЛ2 d 80 мм	1000 шт.	0.032	4 140.32	132.00	10 973.01	351	2.659
267	С512-3095-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 12х12 мм	м	103.02	15.63	1 610.00	16.42	1 692	1.051
268	С512-3097-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х17 мм	м	28.05	24.56	689.00	33.51	940	1.364
269	С512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.08	18.48	1.00	21.14	2	2
270	С522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.7	67.19	47.00	189.90	133	2.83
271	С534-3000-33	Заглушки	10 шт.	0.1	19.66	2.00	33.83	3	1.5
272	С534-3010-33	Патрубки	10 шт.	0.18	274.18	49.00	5.00	1	0.02
273	С534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	3.02	0.27	1.00	0.94	3	3
274	С542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	49.8817	8.38	418.00	9.97	497	1.189
275	С542-0055	Вазелин технический	кг	0.012	44.44	1.00	207.53	2	2
276	С543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.6894	35.27	24.00	47.21	33	1.375
277	С543-3014-33	Труба поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.01	24.00		47.21		0
278	С544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.2941	94.60	28.00	188.85	56	2
279	С544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.06563	118.57	8.00	236.72	16	2
280	С545-0038	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А	шт.	1	88.29	88.00	186.68	187	2.125
281	С545-3199	Пускатели электромагнитные нереверсивные, с тепловыми реле, без кнопок ПМЕ-212 УХЛ4А	шт.	1	218.64	219.00	649.35	649	2.963
282	С546-0051	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК220-230-100	10 шт.	0.1	26.52	3.00	56.03	6	2
283	С546-0103	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ	10 шт.	1.224	100.81	123.00	201.36	246	2
284	С546-0106	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБЦТ 40	10 шт.	3.264	114.56	374.00	228.84	747	1.997
285	С546-0110	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	0.408	60.27	25.00	120.39	49	1.96
286	С546-3137-33	Светильник наружного освещения типа: НБУ04-100	шт.	1	279.12	279.00	558.59	559	2.004
287	С546-3174-33	Светильник встраиваемый типа: ЛВОО3-2Х40-001 УХЛ4	шт.	6	445.48	2 673.00	617.36	3 704	1.386
288	С546-3204-33	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа: ЛП013-2Х40-001УХЛ4	шт.	16	310.38	4 966.00	434.81	6 957	1.401
289	С546-3218-33	Светильник потолочный типа: ЛПО46-2Х18-009 УХЛ4	шт.	2	226.65	453.00	321.19	642	1.417
290	С546-3491-33	Крюк	шт.	12.24	10.12	124.00	17.21	211	1.702
291	С546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1285	98.80	13.00	168.09	22	1.692
292	С546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	0.3605	198.00	71.00	336.86	121	1.704
293	С546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	0.4896	340.88	167.00	579.95	284	1.701
294	С548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.002	131.46		223.65		0
295	С548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	2	2.28	5.00	3.88	8	1.6
296	С548-3005-33	Шпильки	шт.	36.72	8.60	316.00	14.63	537	1.699
297	С549-3021-33	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом, брызгозащищенная РШ-Ц-20-0-1IP43-10/220	шт.	17	14.51	247.00	23.55	400	1.619
298	С549-3122-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.	18	17.86	321.00	26.83	483	1.505
299	С549-3136-33	Выключатель одноклавишный открытой установки брызгозащищенный В-6-Б	шт.	2	16.75	34.00	24.87	50	1.471
300	С999-9900	Строительный мусор	т	9.04794					0
301	*(Н11)*	*Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов*			*189.89*	*42.95*	*273*	*83*	*1.934*
		Итого по разделу				**156 236.95**		**444 740**	**2.847**

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**186 487.95**		**696 496**	**3.735**
Оплата основных рабочих	21 383.00		211 930	9.911
Стоимость механизмов	8 868.00		39 826	4.491
Оплата механизаторов	1 425.00		13 206	9.267
Сметная стоимость материалов	156 236.95		444 740	2.847
Трудозатраты осн. рабочих	2 403.10		2 403	
Трудозатраты механизаторов	125.81		126	
Нормативная трудоемкость	2 528.91		2 529	
Накладные расходы	**21 808.50**		**215 245**	**9.87**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94		**0.94**	**202 330**	
Сметная прибыль	**12 964.01**		**127 951**	**9.87**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	**221 260.46**		**1 039 692**	**4.699**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94			**1 026 777**	
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж	**42.95**		**83**	**1.932**

На бланке
организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

для нужд_____,
(указать наименование муниципального заказчика)

_____,
(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице_____,
(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____
предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____
(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия нами уполномочен_____
(должность, Ф.И.О., контактный телефон)

4. Сведения об участнике размещения заказа:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты *(при наличии)*	
Адрес сайта в сети «Интернет» *(при наличии)*	

Регистрационные данные:	
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

5. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
В письменной форме на бумажном носителе		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
В электронной форме на электронном носителе		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Руководитель организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____,

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____
_____,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____,

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего технического предложения:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ*	Показатели
1. Качество выполняемых работ:			
1.1. Мероприятия по обеспечению качества			
1.2. Методы и технология выполняемых работ			
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ			
1.4. Требования по безопасности			
2. Место, условия выполнения работ			
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ			
4. Срок (период) выполнения работ			
5. Срок предоставления гарантий качества работ			
6. Объем предоставления гарантий качества работ			
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)			
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству			
9. Форма и размер обеспечения муниципального контракта			
10. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика			

Руководитель организации _____ _____
М.П. *подпись* *Фамилия И.О.*

Главный бухгалтер организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

*Объем выполняемых работ заполняется в соответствии с Приложением к Информационной карте.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____
(место выдачи доверенности)

_____
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

_____
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ №_____ выдан _____ «____» _____г.

представлять интересы _____

_____
(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

_____
(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____
(указать наименование заказчика)

который состоится «_____»_____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)
должность, подпись (ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____
для нужд_____

(дата и время проведения аукциона – «___»_____2009 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

_____

_____

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _____
на выполнение работ для муниципальных нужд г. Владимира

г.Владимир «___» _____ 200__ г.

Управление по делам молодежи администрации города Владимира, именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Владимира, в лице начальника Колгашкина Андрея Валерьевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и_____**,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 762-768 ГК РФ, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения аукциона_____ _____ № _____ от «___» _____ 200__ г., заключили настоящий муниципальный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по **текущему ремонту туалетов и медицинского пункта в МОУ ДОД ДООПЦ «Икар»** в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ (_____) рублей, с учетом НДС который составляет ____% или _____ (_____) рублей, и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1).

2.3. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

2.4. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 30 %.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение № 2 к контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со строительными нормами и правилами приемки строительных объектов с приложением сертификатов, паспортов и ТУ.

4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 10 рабочих дней и подписать акт приема-сдачи, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Работа по настоящему контракту выполняется в соответствии с согласованной сторонами сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта. Расчет сметной стоимости должен быть выполнен ресурсным методом в текущем уровне цен по Владимирской области. Объем работ должен соответствовать сметной документации.

7.2. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполняемых работ материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ в соответствии со сметой.

7.3. Строительные материалы должны иметь сертификаты, технические паспорта и

другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе по пожарным требованиям.

7.4. Подрядчик обязуется:

обеспечить качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых противопожарных мероприятий и требований по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды в части выполняемых им работ;

подрядчик обязуется обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

7.5. Гарантийный срок по качеству на выполненные работы устанавливается 2 (Два) года с момента сдачи работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

8.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа;

8.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.6. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия

настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с «___»_____200__ г. по «___»_____200__ г.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: Управление по делам молодежи администрации города Владимира,
600009, г. Владимир, ул. Михайловская, д. 24,
ИНН 3328101397, КПП 332801001
р/с 40703810600810000040
л/с 03283004180 отделение по г. Владимиру УФК по Владимирской области
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир
БИК 041708001

ПОДРЯДЧИК: _____
_____

Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, каждый экземпляр содержит _____ листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
сметная документация;
протокол согласования твердой договорной цены (Приложение №1);
календарный план выполнения работ (Приложение №2);
протокол открытого аукциона № ___ от «___» _____ 200__ г.

ЗАКАЗЧИК	**ПОДРЯДЧИК**
_____ А.В. Колгашкин	_____ /_____/
м.п.	м.п.

Приложение № 1
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «___» _____ 200__г. № _____

П Р О Т О К О Л
согласования твердой договорной цены

№ п/п	Наименование работ	Сметная стоимость всех работ (руб.)
1.	Текущему ремонту туалетов и медицинского пункта в МОУ ДОД ДООПЦ «Икар»	
	Итого:	

ЗАКАЗЧИК

Управление по делам молодежи администрации города Владимира

_____ А.В. Колгашкин

м.п.

ПОДРЯДЧИК

_____
_____

_____ /_____/

м.п.

Приложение № 2
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «___» _____ 200__г. № _____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по текущему ремонту туалетов и медицинского пункта
в МОУ ДОД ДООПЦ «Икар»

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ без НДС (тыс. руб.)	Стоимость работ с НДС (тыс. руб.)
1.	**Текущий ремонт туалетов и медицинского пункта в МОУ ДОД ДООПЦ «Икар»**			

ЗАКАЗЧИК

Управление по делам молодежи администрации города Владимира

_____ А.В. Колгашкин

м.п.

ПОДРЯДЧИК

_____
_____

_____ /_____/

м.п.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или

непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1.Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном

издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

– адрес электронной почты;

– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. **Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.**

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только

одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;

– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;

– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);

– выданный аукционный номер;

– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом

объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол

аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и

дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или

участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.