**СОГЛАСОВАНО:**

_____
"____" _____ 20__ г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Главный врач _____(М.Ю.Суханов)
"_____ " _____20__ г.

Поликлиника МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш"
*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт рентген-кабинета
*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____230,334 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____60,037 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____622,0821 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2010_ г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | | Сметная стоимость, руб. | | | | Коэффициент удорожания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | в базисных ценах | | в текущих (прогнозных) ценах | | |
| | | | | на ед. | всего | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1. Новый Раздел** | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР13-06-003-01** | **Очистка поверхности щетками**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*НР, (13109 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП, (10244 руб.): 70%*0.85 от ФОТ* | 1 м2 очищаемой поверхности | | **183,7** | **8,83** | **1622** | **93,72** | **17217** | **10,612** |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1,035 | 190,1295 | 8,53 | 1621,8 | 90,56 | 17218,13 | 10,6166 |
| **3** | **ТЕРр63-07-05** | **Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток**<br>*НР, (1276 руб.): 77%*0,94 от ФОТ*<br>*СП, (882 руб.): 50% от ФОТ* | 100 м2 поверхности облицовки | | **0,277** | **850,04** | **235** | **6895,93** | **1910** | **8,11248** |
| | | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 74,3 | 20,5811 | 7,85 | 161,56 | 83,41 | 1716,67 | 10,6255 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 1,99 | 0,5512 | | | | | |
| | 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1,64 | 0,4543 | 100,01<br>10,58 | 45,43<br>4,81 | 417,86<br>101,27 | 189,83<br>46,01 | 4,17818 |
| | 2. 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 3,28 | 0,9086 | 31,33 | 28,47 | 4,05 | 3,68 | 0,129269 |
| **4** | **ТЕРр57-02-04** | **Разборка покрытий полов: цементных**<br>*НР, (1310 руб.): 80%*0,94 от ФОТ*<br>*СП, (1185 руб.): 68% от ФОТ* | 100 м2 покрытий | | **0,145** | **4071,8** | **590** | **18248,7** | **2646** | **4,48173** |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 111,2 | 16,124 | 8,53 | 137,54 | 90,56 | 1460,19 | 10,6166 |
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 21 | 3,045 | | | | | |
| | 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин | маш.-ч | 19,2 | 2,784 | 100,01<br>10,58 | 278,43<br>29,45 | 417,86<br>101,27 | 1163,32<br>281,94 | 4,17818 |
| | 2. 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 38,4 | 5,568 | 31,33 | 174,45 | 4,05 | 22,55 | 0,129269 |
| **5** | **ТЕР13-03-001-19** | **Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 (первый слой)**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*НР, (559 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП, (437 руб.): 70%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | **2,02** | **67,74** | **137** | **410,93** | **830** | **5,87305** |
| | | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.час | 3,128 | 6,3186 | 10,94 | 69,13 | 115,67 | 730,87 | 10,5731 |
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,05 | 0,101 | | | | | |
| | 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,0125 | 0,0253 | 89,99<br>10,06 | 2,28<br>0,25 | 378,42<br>101,27 | 9,57<br>2,56 | 4,20513 |
| | 2. 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,0125 | 0,0253 | 1,7 | 0,04 | 4,58 | 0,12 | 2,69412 |
| | 3. 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,625 | 3,2825 | 6,82 | 22,39 | 16,92 | 55,54 | 2,48094 |
| | 4. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,0757 | 75,4 | 5,71 | 448,56 | 33,96 | 5,94907 |
| **7,5** | **ТЕРр61-01-05** | **Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до: 5 мм**<br>*НР, (4927 руб.): 79%*0,94 от ФОТ*<br>*СП, (3318 руб.): 50% от ФОТ* | 100 м2 поверхности | | **2,02** | **309,93** | **626** | **3284,57** | **6635** | **10,5978** |
| | | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 37,24 | 75,2248 | 8,3 | 624,37 | 88,2 | 6634,83 | 10,6265 |
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,34 | 0,6868 | | | | | |
| **7,3** | **ТССЦ-402-0041** | **Раствор готовый отделочный цементно-известковый**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | м3 | | **1,131** | **590,16** | **667** | **3587,72** | **4058** | **6,07923** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8,1** | **ТЕР06-01-005-04** | **Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*НР, (543 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП, (338 руб.): 65%*0.85 от ФОТ* | 100 м3 бетона и железобетона в деле | | **0,012** | **12755,53** | **153** | **85244,75** | **1023** | **6,56052** |
| | | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 521,64 | 6,2597 | 8,45 | 52,89 | 89,8 | 562,12 | 10,6272 |
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 32,0125 | 0,3842 | | | | | |
| | 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,9125 | 0,0109 | 111,99<br>13,50 | 1,22<br>0,15 | 521,38<br>135,89 | 5,68<br>1,48 | 4,65559 |
| | 2. 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 28,7 | 0,3444 | 96,89<br>13,50 | 33,37<br>4,65 | 519,24<br>135,89 | 178,83<br>46,80 | 5,35907 |
| | 3. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,3375 | 0,0041 | 89,99<br>10,06 | 0,37<br>0,04 | 378,42<br>101,27 | 1,55<br>0,42 | 4,20513 |
| | 4. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,525 | 0,0303 | 8,1 | 0,25 | 32,06 | 0,97 | 3,95802 |
| | 5. 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 23,8 | 0,2856 | 1,9 | 0,54 | 7,81 | 2,23 | 4,11053 |
| | 6. 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,6875 | 0,0203 | 3,27 | 0,07 | 12,66 | 0,26 | 3,87156 |
| | 7. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,0625 | 0,0248 | 75,4 | 1,87 | 448,56 | 11,12 | 5,94907 |
| | 8. 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,046 | 0,000552 | 2791,33 | 1,54 | 11890,13 | 6,56 | 4,25966 |
| | 9. 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,04 | 0,00048 | 6066,49 | 2,91 | 17680,3 | 8,49 | 2,91442 |
| | 10. 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,004 | 0,000048 | 9600,99 | 0,46 | 39947,46 | 1,92 | 4,16076 |
| | 11. 101-1668 | Рогожа | м2 | 10,1 | 0,1212 | 10,08 | 1,22 | 20,45 | 2,48 | 2,02877 |
| | 12. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,037 | 0,000444 | 5160,53 | 2,29 | 43771,19 | 19,43 | 8,48192 |
| | 13. 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 0,69 | 0,00828 | 524,95 | 4,35 | 2140 | 17,72 | 4,07658 |
| | 14. 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,08 | 0,00096 | 1019,63 | 0,98 | 4179,16 | 4,01 | 4,0987 |
| | 15. 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,2 | 0,0024 | 1078,11 | 2,59 | 3595,74 | 8,63 | 3,33523 |
| | 16. 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,69 | 0,00828 | 1166,12 | 9,66 | 4098,59 | 33,94 | 3,51472 |
| | 17. 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 49,5 | 0,594 | 61,3 | 36,41 | 264,33 | 157,01 | 4,31207 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8,2** | **ТССЦ-401-0024** | **Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 10 (М150)**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | м3 | | **1,22** | **543,5** | **663** | **2830,7** | **3453** | **5,20828** |
| **9** | **ТЕР13-03-001-19** | **Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 (первый слой)**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*НР, (196 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП, (153 руб.): 70%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | **0,707** | **67,74** | **48** | **410,93** | **291** | **5,87305** |
| | | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.час | 3,128 | 2,2115 | 10,94 | 24,19 | 115,67 | 255,8 | 10,5731 |
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,05 | 0,0354 | | | | | |
| | 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,0125 | 0,0088 | 89,99<br>10,06 | 0,79<br>0,09 | 378,42<br>101,27 | 3,33<br>0,89 | 4,20513 |
| | 2. 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,0125 | 0,0088 | 1,7 | 0,02 | 4,58 | 0,04 | 2,69412 |
| | 3. 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,625 | 1,1489 | 6,82 | 7,84 | 16,92 | 19,44 | 2,48094 |
| | 4. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,0265 | 75,4 | 2 | 448,56 | 11,89 | 5,94907 |
| **11** | **ТЕР11-01-021-03** | **Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*НР, (11388 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП, (6977 руб.): 75%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 покрытия | | **0,63** | **8427,92** | **5310** | **28071,78** | **17685** | **3,09574** |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 143,543 | 90,4321 | 8,85 | 800,32 | 93,98 | 8498,81 | 10,6192 |
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 41,6 | 26,208 | | | | | |
| | 1. 110902 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.-ч | 38,325 | 24,1448 | 16,31<br>10,06 | 393,80<br>242,90 | 135,56<br>101,27 | 3273,07<br>2445,14 | 8,31147 |
| | 2. 340312 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 5 | 3,15 | 1,5 | 4,73 | 4,76 | 14,99 | 3,17333 |
| | 3. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,9125 | 1,2049 | 75,4 | 90,85 | 448,56 | 540,47 | 5,94907 |
| | 4. 101-0389 | Краски масляные земляные МА-0115: охра | т | 0,035 | 0,02205 | 20097,84 | 443,16 | 29162,66 | 643,04 | 1,45103 |
| | 5. 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,442 | 0,2785 | 424,28 | 118,16 | 2963,56 | 825,35 | 6,98492 |
| | 6. 101-1571 | Кальций хлористый технический, сорт 1 | т | 0,004 | 0,00252 | 2000 | 5,04 | 15055,09 | 37,94 | 7,52755 |
| | 7. 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,315 | 3 | 0,95 | 24,83 | 7,82 | 8,27667 |
| | 8. 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,003 | 0,00189 | 2480 | 4,69 | 9183,06 | 17,36 | 3,70285 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9. 113-0305 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 217 | 136,7 | 22,4 | 3062,08 | 27,99 | 3826,23 | 1,24955 |
| **11,1** | **ТССЦ-408-0401** | **Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | т | | **0,86** | **253,93** | **218** | **790** | **679** | **3,11109** |
| **15** | **ГЭСН15-01-019-03** | **Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*НР, (472 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП, (248 руб.): 55%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 поверхности облицовки | | **0,02** | | | **30678,36** | **614** | |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 272,688 | 5,4538 | | | 97,41 | 531,25 | |
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 1,075 | 0,0215 | | | | | |
| | 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,0625 | 0,0013 | | | 378,42<br>101,27 | 0,49<br>0,13 | |
| | 2. 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,004 | 0,00008 | | | 45522,04 | 3,64 | |
| | 3. 101-0631 | Опилки древесные | м3 | 0,1 | 0,002 | | | 84,29 | 0,17 | |
| | 4. 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,04 | 0,0008 | | | 2963,56 | 2,37 | |
| | 5. 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,01 | | | 24,83 | 0,25 | |
| | 6. 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 1,5 | 0,03 | | | 2513,79 | 75,41 | |
| **16** | **ТЕР11-01-027-02** | **Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*НР, (1029 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП, (630 руб.): 75%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 покрытия | | **0,077** | **8159,4** | **628** | **36314,47** | **2796** | **4,32858** |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 137,747 | 10,6065 | 8,74 | 92,7 | 92,84 | 984,71 | 10,6224 |
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 3,675 | 0,283 | | | | | |
| | 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,45 | 0,0347 | 89,99<br>10,06 | 3,12<br>0,35 | 378,42<br>101,27 | 13,13<br>3,51 | 4,20513 |
| | 2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,027 | 75,4 | 2,04 | 448,56 | 12,11 | 5,94907 |
| | 3. 101-0631 | Опилки древесные | м3 | 3,06 | 0,2356 | 90,81 | 21,39 | 84,29 | 19,86 | 0,928202 |
| | 4. 101-1741 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | м2 | 102 | 7,854 | 64,72 | 508,31 | 224,91 | 1766,44 | 3,47512 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16,1** | **ТССЦ-402-0003** | **Раствор готовый кладочный цементный, марка 75**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | м3 | | **0,1** | **419,26** | **42** | **2507,84** | **251** | **5,98159** |
| **17** | **ТЕРр53-02-01** | **Разборка кладки стен из: кирпича**<br>*НР, (732 руб.): 86%*0,94 от ФОТ*<br>*СП, (634 руб.): 70% от ФОТ* | 10 м3 кладки | | **0,048** | **4045,08** | **194** | **23953,73** | **1150** | **5,92169** |
| | | Затраты труда рабочих (ср 1,8) | чел.час | 212,41 | 10,1957 | 7,67 | 78,2 | 81,27 | 828,6 | 10,5958 |
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 15,35 | 0,7368 | | | | | |
| | 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,6 | 0,0768 | 111,99<br>10,58 | 8,60<br>0,81 | 521,38<br>135,89 | 40,04<br>10,44 | 4,65559 |
| | 2. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин | маш.-ч | 13,75 | 0,66 | 100,01<br>10,58 | 66,01<br>6,98 | 417,86<br>101,27 | 275,79<br>66,84 | 4,17818 |
| | 3. 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 27,5 | 1,32 | 31,33 | 41,36 | 4,05 | 5,35 | 0,129269 |
| **18** | **ТЕР26-01-041-04** | **Изоляция изделиями из пенопласта на битуме: перегородок**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*НР, (635 руб.): 100%*0.9 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП, (447 руб.): 70%*0.85 от ФОТ* | 1 м3 изоляции | | **0,4** | **505,82** | **202** | **3081,58** | **1233** | **5,89748** |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 18,63 | 7,452 | 9,51 | 70,89 | 100,83 | 751,39 | 10,5992 |
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,4375 | 0,175 | | | | | |
| | 1. 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 0,5375 | 0,215 | 6,66 | 1,43 | 17,63 | 3,79 | 2,64715 |
| | 2. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,5125 | 0,205 | 30 | 6,15 | 96,72 | 19,83 | 3,224 |
| | 3. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,4375 | 0,175 | 75,4 | 13,2 | 448,56 | 78,5 | 5,94907 |
| | 4. 101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60 | т | 0,07 | 0,028 | 2680 | 75,04 | 8116,27 | 227,26 | 3,02846 |
| | 5. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0039 | 0,00156 | 5160,53 | 8,05 | 43771,19 | 68,28 | 8,48192 |
| | 6. 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,05 | 0,02 | 1019,63 | 20,39 | 4179,16 | 83,58 | 4,0987 |
| **18,2** | **ТССЦ-104-1025-33** | **Плиты теплоизоляционные из эксирудированного пенополистирола размером 1,25х0,6 м толщиной от 30 до 140 мм с термоуплотненной гладкой поверхностью, фальцы прямые или ступенчатые**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | м3 | | **0,4** | **1393** | **557** | **1500** | **600** | **1,07681** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **ТЕР10-04-002-02** | **Заделка поемов с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 106 мм**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*НР, (750 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП, (402 руб.): 63%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 перегородок | | **0,04** | **21367,4** | **855** | **62614,02** | **2505** | **2,84094** |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 205,574 | 8,223 | 8,53 | 70,14 | 90,56 | 744,67 | 10,6166 |
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 2,975 | 0,119 | | | | | |
| | 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,1875 | 0,0475 | 111,99<br>13,50 | 5,32<br>0,64 | 521,38<br>135,89 | 24,77<br>6,45 | 4,65559 |
| | 2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,7875 | 0,0715 | 75,4 | 5,39 | 448,56 | 32,07 | 5,94907 |
| | 3. 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10м | 1,85 | 0,074 | 72,77 | 5,39 | 102,69 | 7,6 | 1,41116 |
| | 4. 101-0742 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм | м2 | 420 | 16,8 | 38,97 | 654,7 | 84,55 | 1420,44 | 2,16962 |
| | 5. 101-1701 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 69,6 | 2,784 | 17,61 | 49,03 | 32,94 | 91,71 | 1,87053 |
| | 6. 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,005 | 0,0002 | 4210,63 | 0,84 | 9304,92 | 1,86 | 2,20986 |
| | 7. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0023 | 0,000092 | 5160,53 | 0,47 | 43771,19 | 4,03 | 8,48192 |
| | 8. 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 0,68 | 0,0272 | 1271,48 | 34,58 | 5176,74 | 140,81 | 4,07143 |
| | 9. 113-0302 | Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 | т | 0,02 | 0,0008 | 24259,49 | 19,41 | 32051,7 | 25,64 | 1,3212 |
| | 10. 113-0305 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 9,8 | 0,392 | 22,4 | 8,78 | 27,99 | 10,97 | 1,24955 |
| **20** | **ТЕР11-01-011-01** | **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*НР, (307 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП, (188 руб.): 75%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стяжки | | **0,077** | **374,42** | **29** | **3839,82** | **296** | **10,2299** |
| | | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 45,4365 | 3,4986 | 7,93 | 27,74 | 84,17 | 294,48 | 10,6141 |
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 1,5875 | 0,1222 | | | | | |
| | 1. 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 11,3375 | 0,873 | 0,5 | 0,44 | 1,36 | 1,19 | 2,72 |
| **20,1** | **ТССЦ-402-0003** | **Раствор готовый кладочный цементный, марка 75**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | м3 | | **0,157** | **419,26** | **66** | **2507,84** | **394** | **5,98159** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | **ТЕР11-01-036-04** | **Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*НР, (2088 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП, (1279 руб.): 75%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 покрытия | | **0,63** | **434,21** | **274** | **3716,26** | **2341** | **8,47197** |
| | | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 36,1215 | 22,7565 | 8,3 | 188,88 | 88,2 | 2007,12 | 10,6265 |
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 1,025 | 0,6457 | | | | | |
| | 1. 340321 | Машины для сварки линолеума | маш.-ч | 6,625 | 4,1738 | 3,4 | 14,19 | 10,87 | 45,37 | 3,19706 |
| | 2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,6 | 0,378 | 75,4 | 28,5 | 448,56 | 169,56 | 5,94907 |
| | 3. 101-2025 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100м | 0,68 | 0,4284 | 98,21 | 42,07 | 278,24 | 119,2 | 2,83311 |
| **21,2** | **ТССЦ-101-0542** | **Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки МП, толщиной 1.5 мм**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | м2 | | **64,26** | **54,93** | **3530** | **202,72** | **13027** | **3,69052** |
| **23** | **ТЕР15-04-005-03** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*НР, (5545 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП, (2918 руб.): 55%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | **1,33** | **672,35** | **894** | **5259,68** | **6995** | **7,56898** |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 49,335 | 65,6156 | 8,97 | 588,57 | 95,13 | 6242,01 | 10,6054 |
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,2125 | 0,2826 | | | | | |
| | 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1875 | 0,2494 | 75,4 | 18,8 | 448,56 | 111,87 | 5,94907 |
| | 2. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,0008 | 0,001117 | 8,5 | 0,01 | 101,79 | 0,11 | 11,9753 |
| | 3. 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,051 | 0,06783 | 4210,63 | 285,61 | 9304,92 | 631,15 | 2,20986 |
| | 4. 101-1757 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,4123 | 3 | 1,24 | 24,83 | 10,24 | 8,27667 |
| **23,2** | **ТССЦ-101-4450-33** | **Краска виниловая акрило-латексная "Гайтор-Хайд" белая**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | кг | | **8,4** | **24,9** | **209** | **81,17** | **682** | **3,25984** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **ТЕР15-04-005-04** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*НР, (4033 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП, (2122 руб.): 55%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | **0,77** | **803,6** | **619** | **6505,91** | **5010** | **7,8549** |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 61,985 | 47,7285 | 8,97 | 428,12 | 95,13 | 4540,41 | 10,6054 |
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,225 | 0,1733 | | | | | |
| | 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,154 | 75,4 | 11,61 | 448,56 | 69,08 | 5,94907 |
| | 2. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,0008 | 0,0006468 | 8,5 | 0,01 | 101,79 | 0,07 | 11,9753 |
| | 3. 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,055 | 0,04235 | 4210,63 | 178,32 | 9304,92 | 394,06 | 2,20986 |
| | 4. 101-1757 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,2387 | 3 | 0,72 | 24,83 | 5,93 | 8,27667 |
| **24,1** | **ТССЦ-101-4450-33** | **Краска виниловая акрило-латексная "Гайтор-Хайд" белая**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | кг | | **5,3** | **24,9** | **132** | **81,17** | **430** | **3,25984** |
| **27** | **ТЕР15-04-024-07** | **Простая окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску оконных**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*НР, (127 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП, (67 руб.): 55%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | **0,085** | **159,7** | **14** | **1691,23** | **144** | **10,5915** |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 18,124 | 1,5405 | 8,74 | 13,46 | 92,84 | 143,02 | 10,6224 |
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,025 | 0,0021 | | | | | |
| | 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,0125 | 0,0011 | 75,4 | 0,08 | 448,56 | 0,49 | 5,94907 |
| | 2. 101-1757 | Ветошь | кг | 0,12 | 0,0102 | 3 | 0,03 | 24,83 | 0,25 | 8,27667 |
| **27,1** | **ТССЦ-113-0245** | **Эмаль ПФ-133**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | т | | **0,0007** | **36572,6** | **26** | **70023,78** | **49** | **1,91465** |
| **28** | **ТЕР15-04-024-06** | **Простая окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*НР, (121 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП, (64 руб.): 55%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | **0,11** | **117,29** | **13** | **1240,67** | **136** | **10,58** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 13,271 | 1,4598 | 8,74 | 12,76 | 92,84 | 135,53 | 10,6224 |
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,025 | 0,0028 | | | | | |
| | 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,0125 | 0,0014 | 75,4 | 0,11 | 448,56 | 0,63 | 5,94907 |
| | 2. 101-1757 | Ветошь | кг | 0,12 | 0,0132 | 3 | 0,04 | 24,83 | 0,33 | 8,27667 |
| **28,1** | **ТССЦ-113-0245** | **Эмаль ПФ-133**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | т | | **0,001** | **36572,6** | **37** | **70023,78** | **70** | **1,91465** |
| **29** | **ТЕРр69-09-01** | **Очистка помещений от строительного мусора**<br>*НР, (603 руб.): 78%*0,94 от ФОТ*<br>*СП, (412 руб.): 50% от ФОТ* | 100 т мусора | | **0,05** | **1551,68** | **78** | **16455,49** | **823** | **10,605** |
| | | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 214,32 | 10,716 | 7,24 | 77,58 | 76,78 | 822,77 | 10,605 |
| **30** | **ТЕР11-01-040-01** | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*НР, (579 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП, (354 руб.): 75%*0.85 от ФОТ* | 100 м плинтусов | | **0,52** | **934,17** | **486** | **3394,04** | **1765** | **3,53215** |
| | | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 10,3385 | 5,376 | 9,77 | 52,52 | 103,5 | 556,42 | 10,5937 |
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,0375 | 0,0195 | | | | | |
| | 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,0195 | 75,4 | 1,47 | 448,56 | 8,75 | 5,94907 |
| | 2. 101-0609 | Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2 | кг | 5,15 | 2,678 | 8,26 | 22,12 | 13,4 | 35,89 | 1,62228 |
| | 3. 101-1753 | Плинтусы для полов из пластиката | м | 101 | 52,52 | 7,8 | 409,66 | 22,16 | 1163,84 | 2,84103 |
| **31** | **С311-122-1** | **Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг погрузка**<br>*НР, (1 руб.): 100%*0,94 от ФОТ*<br>*СП, (1 руб.): 60% от ФОТ* | тонна | | **0,05** | **8,88** | | **53,21** | **3** | **5,99212** |
| | | Затраты труда рабочих-строителей 2 разряда (ср 2) | чел.час | 0,319 | 0,016 | 7,8 | 0,12 | 82,57 | 1,32 | 10,5859 |
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,071 | 0,0035 | | | | | |
| | 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,071 | 0,0035 | 89,99<br>10,06 | 0,32<br>0,04 | 378,42<br>101,27 | 1,32<br>0,35 | 4,20513 |
| **32** | **С311-122-2** | **Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг разгрузка**<br>*НР, (1 руб.): 100%*0,94 от ФОТ*<br>*СП, (1 руб.): 60% от ФОТ* | тонна | | **0,05** | **8,88** | | **53,21** | **3** | **5,99212** |
| | | Затраты труда рабочих-строителей 2 разряда (ср 2) | чел.час | 0,319 | 0,016 | 7,8 | 0,12 | 82,57 | 1,32 | 10,5859 |
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,071 | 0,0035 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,071 | 0,0035 | 89,99<br>10,06 | 0,32<br>0,04 | 378,42<br>101,27 | 1,32<br>0,35 | 4,20513 |
| **33** | **С310-1018-2** | **Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т: расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 2,560 час; класс груза 2**<br>*НР 0%*0,94 от ФОТ*<br>*СП 0% от ФОТ* | 1 т | | **0,05** | **26,66** | **1** | **144,16** | **7** | **5,40735** |
| **34,2** | **ИТЕР1.10-01-034-04** | **Монтаж окон из ПВХ -профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*НР, (1459 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП, (783 руб.): 63%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 проемов | | **0,135** | **4837,15** | **653** | **20816,62** | **2810** | **4,09876** |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 104,788 | 14,1464 | 9,4 | 132,98 | 99,69 | 1410,25 | 10,6053 |
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 7,85 | 1,0598 | | | | | |
| | 1. 031121 | Подъемники мачтовые 0,5 т | маш.-ч | 3,6 | 0,486 | 20 | 9,72 | 153,95<br>106,50 | 74,82<br>51,76 | 7,6975 |
| | 2. 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 12,9875 | 1,7533 | 1,4 | 2,45 | 4,79 | 8,4 | 3,42143 |
| | 3. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 20 | 2,7 | 2,08 | 5,62 | 5,13 | 13,85 | 2,46635 |
| | 4. 400001 | Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,25 | 0,5738 | 75,4 | 43,26 | 448,56 | 257,38 | 5,94907 |
| | 5. 101-1920 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт. | 34,65 | 4,678 | 63,73 | 298,13 | 142,99 | 668,91 | 2,24368 |
| | 6. 101-2210-33 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 57,14 | 7,714 | 20,77 | 160,22 | 48,5 | 374,13 | 2,3351 |
| | 7. 102-0291 | Клинья деревянные | шт. | 14,29 | 1,929 | 0,34 | 0,66 | 1,33 | 2,57 | 3,91176 |
| **35** | **ТССЦ-203-2195-33** | **Оконный блок , площадью 6,75 м2**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | шт | | **2** | **1177,62** | **2355** | **14407** | **28814** | **12,234** |
| Итого прямые затраты по разделу | | | | | | | 22163 | | 129375 | 5,83743 |
| В том числе (справочно): | | | | | | | | | | |
| оплата труда рабочих | | | | | | | 5328 | | 57072 | 10,7117 |
| материалы | | | | | | | 15452 | | 65484 | 4,2379 |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 1383 | | 6819 | 4,93059 |
| в т.ч. оплата труда машинистов | | | | | | | 302 | | 2965 | 9,81788 |
| **Накладные расходы** | | | | | | | **5170** | | **51789** | **10,0172** |
| **Сметная прибыль** | | | | | | | **3203** | | **34084** | **10,6413** |
| **Итого по разделу 1 Новый Раздел** | | | | | | | | | | |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | 4 216,00 | | 43 036,00 | 10,2078 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 448 | | 4 068,00 | 9,08036 |
| Полы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 838 | | 5 141,00 | 6,13484 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 1 431,00 | | 14 880,00 | 10,3983 |
| Отделочные работы | | | | | | | 4 085,00 | | 33 904,00 | 8,29963 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | 903 | | 5 357,00 | 5,93245 |
| Полы | | | | | | | 13 043,00 | | 64 054,00 | 4,91099 |
| Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | | 328 | | 2 516,00 | 7,67073 |
| Теплоизоляционные работы | | | | | | | 865 | | 2 915,00 | 3,36994 |
| Деревянные конструкции | | | | | | | 4 200,00 | | 37 523,00 | 8,93405 |
| Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | 178 | | 1 838,00 | 10,3258 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | | | | | | | | | 9 | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | 1 | | 7 | 7 |
| Итого | | | | | | | 30 536,00 | | 215 248,00 | 7,04899 |
| **Итого по разделу 1 Новый Раздел** | | | | | | | **30 536,00** | | **215 248,00** | **7,04899** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете | | | | | | | 22163 | | 129375 | 5,83743 |
| В том числе (справочно): | | | | | | | | | | |
| оплата труда рабочих | | | | | | | 5328 | | 57072 | 10,7117 |
| материалы | | | | | | | 15452 | | 65484 | 4,2379 |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 1383 | | 6819 | 4,93059 |
| в т.ч. оплата труда машинистов | | | | | | | 302 | | 2965 | 9,81788 |
| **Накладные расходы** | | | | | | | **5170** | | **51789** | **10,0172** |
| **Сметная прибыль** | | | | | | | **3203** | | **34084** | **10,6413** |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | 4 216,00 | | 43 036,00 | 10,2078 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 448 | | 4 068,00 | 9,08036 |
| Полы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 838 | | 5 141,00 | 6,13484 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 1 431,00 | | 14 880,00 | 10,3983 |
| Отделочные работы | | | | | | | 4 085,00 | | 33 904,00 | 8,29963 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | 903 | | 5 357,00 | 5,93245 |
| Полы | | | | | | | 13 043,00 | | 64 054,00 | 4,91099 |
| Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | | 328 | | 2 516,00 | 7,67073 |
| Теплоизоляционные работы | | | | | | | 865 | | 2 915,00 | 3,36994 |
| Деревянные конструкции | | | | | | | 4 200,00 | | 37 523,00 | 8,93405 |
| Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | 178 | | 1 838,00 | 10,3258 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | | | | | | | | | 9 | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | 1 | | 7 | 7 |
| Итого | | | | | | | 30 536,00 | | 215 248,00 | 7,04899 |
| Непредвиденные затраты 1% | | | | | | | 305 | | 2 152,00 | 7,05574 |
| **Итого с непредвиденными** | | | | | | | **30 841,00** | | **217 400,00** | **7,04906** |
| Компенсация НДС 18%(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+3,082%НР+2.7%СП | | | | | | | 3 020,00 | | 12 934,00 | 4,28278 |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | **33 861,00** | | **230 334,00** | **6,80234** |

Составил

Проверил