Объект: МОУ "Школа-интернат № 30", г.Владимир, мкр. Юрьевец, Школьный проезд, д.1

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт помещений (ремонт процедурного кабинета)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1.	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	0.5
2.	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий	100 шт.	0.01
3.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву	100 м2	0.25
4.	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	25
5.	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.25
6.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.25
7.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.01575
8.	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.14
9.	Панель потолочная (Байкал)	м2	14.28
10.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.01
11.	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.	1
12.	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.02
13.	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная РШ-П-20-С-25/220	шт.	2
14.	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток скрыто типа У196 d 76 мм	1000 шт.	0.003
15.	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	3
16.	Коробка ответвительная для открытой проводки типа: КОР 94-3 80х80х43 мм	шт.	3
17.	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые	100 м	0.15
18.	Трубы ПВХ диаметром 16 мм толщиной стенки 1,2 мм	м	15.3
19.	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	100 м	0.15
20.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0153
21.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле,количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.04
22.	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595х595 4х18 с отражателем	шт.	4
23.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	1.632

Составил: Вед.сп-т МТО Л.В.Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)