Объект: МОУ "СОШ № 36", г.Владимир, ул.Добросельская д. 179-а

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт здания (ремонт входных групп и мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Раздел 1. КРОВЛЯ		
1.	Вырубка вручную покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	0.8914
2.	Увеличение затрат на вырубку вручную каждого последующего слоя рулонной кровли сверх 3-х слоев. (к=4, снятие 4-х дополнительных слоев до общего количества 7 слоев)	100 м2	0.8914
3.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	0.8914
4.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	0.8914
5.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м	1.379
6.	Стеклогидроизол ХКП	м2	260.631
7.	Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 1 слой	100 м2	1.08
8.	Стеклогидроизол ХКП	м2	125.28
9.	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1 м	100 м	1.929
10.	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,7 м	100 м	0.233
11.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	0.235
12.	Стеклогидроизол ХКП	м2	27.26
13.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0.186
14.	Стеклогидроизол ХКП	м2	21.576
15.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2	0.035
16.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.0756
17.	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный размером 250х120х88 мм 125	1000 шт.	0.14014
18.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.061
19.	Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.01
20.	Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	1
21.	Стеклогидроизол ХПП	м2	17.25
	Раздел 2. РЕМОНТ ВХОДНЫХ ГРУПП		
	ДВЕРИ		
22.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.10954
23.	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2	0.12258
24.	Разборка каркаса из брусьев	100 м2	0.07029
25.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.12168
26.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.01
27.	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.048
28.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.05
29.	Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2.5 м2	м2	8
30.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	комплект	2
31.	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ	шт.	2
32.	Двери стальные утепленные однопольные 1ДСУ	шт.	1
33.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	1
34.	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	0.05115
35.	Монтаж витражей, витрин с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях	т	0.045
36.	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	100 м2	0.03
37.	Остекление стеклом витринным на эластичных прокладках дверей	100 м2	0.03
38.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0.06086
39.	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, пл.3.07 м2	м2	6.0858
40.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	комплект	1.98215
41.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.0955

1	2	3	4
42.	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов вкирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	1.65
43.	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ с изоляцией	100 м2	0.066
44.	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200	м3	0.3399
45.	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2	0.006
46.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0.03
47.	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.072
48.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2	0.072
49.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.072
50.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.00454
51.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0.0777
	Площадка и ступени		
52.	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.	0.09
53.	Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки до 60 кг	100 м	0.07
54.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0.3315
55.	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м	0.1
56.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.11
57.	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0.00271
58.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.065
59.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	0.065
	ОГРАЖДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ		
60.	Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки до 60 кг	100 м	0.175
61.	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м	0.225
62.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.2475
63.	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0.00609
64.	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0.08
65.	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины (к=4 до толщины 50 мм)	100 м2	0.08
66.	Железнение цементных покрытий	100 м2	0.08
67.	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней смена на косоурах (ремонт ступеней с выравниванием)	100 м	0.075
68.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	6.922
69.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	6.922

Составил: Гл.сп-т МТО В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)