В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

Ремонт канализации с заменой сантехоборудования в школе № 36 по адресу: г. Владимир ул. Добросельская д.79-б

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1.	Замена трубопроводов канализационных диаметром до 100 мм (чугунные на пластмассовые)	100 м	0.52
2.	Замена трубопроводов канализации диаметром до 50 мм (чугунн ые на пластмассовые)	100 м	0.29
3.	Смена унитазов "Компакт"	100 шт.	0.22
4.	Демонтаж трапов диаметром до 100 мм	100 шт.	0.06
5.	Пробивка в бетонных полах и стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 шт.	0.28
6.	Разборка покрытий полов из плиток	100 м2	0.24
7.	Разборка полов цементных	100 м2	0.24
8.	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм внутренней поверхности кирпичных стен	100 м2	0.16
9.	Ремонт фундаментов под унитазы	м3	0.4
10.	Монтаж подводки к санитарным приборам	100 шт.	0.22
11.	Установка вентилей диаметром 15 мм	шт.	34
12.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализац ии диаметром 50 мм	врезка	16
13.	То же диаметром 100 мм	врезка	24
14.	Прочистка канализационной сети внутренней	100 м	0.9
15.	Установка санитарных приборов трапов диаметром до 50 мм	100 шт.	0.06
16.	Заделка выбоин в полах цементных	100 шт.	0.28
17.	Заделка отверстий перекрытиях	м3	0.4
18.	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.24
19.	Добавлять на каждые 5 мм до 60 мм (К=8)	100 м2	1.92
20.	Разборка трубопроводов на сварке диаметром до 100 мм	100 м	0.9
21.	Установка стоек сборных на металлический уголок	шт.	15
22.	Устройство перегородок между кабинами из фанеры ламинирован ной	100 м2	0.22
23.	Смена умывальников с пъедесталом	100 шт.	0.12
24.	Смена смесителей	100 шт.	0.12
25.	Смена сифонов	100 шт.	0.12
26.	Регулировка смывного бачка	100 шт.	0.22
27.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	100 м	0.42
28.	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 15 мм	м	14
29.	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 20 мм	м	28
30.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	0.42
31.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отоплениями водоснабжения диаметром 20 мм	врезка	2
32.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отоплениями водоснабжения диаметром 15 мм	врезка	28
33.	Окраска стальных трубопроводов, радиаторов	100 м2	0.3
34.	Погрузка строительного мусора вручную	т	100%
35.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1)	т	100%
36.	Демонтаж писсуаров	100шт	0,04

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)