Объект: МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 39", Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д.28а

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт помещений (ремонт кабинета заведующей учебной частью)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.177
2.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле,количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.04
3.	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595x595 4x18 без отражателя	шт.	4
4.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛЕЦ 20	10 шт.	1.632
5.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.042
6.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	0.145
7.	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными	100 м2	0.4397
8.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.4397
9.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.0277
10.	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону линкрустом (бордюр)	100 м2	0.4397
11.	Установка решеток радиаторных	шт.	1
12.	Экран радиатора 1100 мм	шт.	1
13.	Смена выключателей	100 шт.	0.01
14.	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.	1
15.	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.03
16.	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом, тип РА16-003/2с	шт.	3
17.	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	4
18.	Коробка ответвительленая для скрытых и открытых электропроводок типа: У195М ХЛ2 d 80 мм	1000 шт.	0.004
19.	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	0.057
20.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х17 мм	м	5.814
21.	Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах	100 м	0.057
22.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.00581
23.	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0.1
24.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0102
25.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.12348
26.	Эмаль ПФ-167 или эквивалент	т	0.00285
27.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	100 м2	0.02032
28.	Эмаль ПФ-167 или эквивалент	т	0.00032
29.	Перестилка дощатых полов: не крашеных	100 м2	0.177
30.	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	100 м2	0.177
31.	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2	0.177
32.	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2	0.177
33.	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	18.054
34.	Прим. Монтаж металлических порогов	100 м	0.009
35.	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов (пороги)	м	0.9
36.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.169

1	2	3	4
37.	Установка жалюзи площадью в свету до 5 м2	шт.	1
38.	Жалюзи вертикальные	м2	4.62
39.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.03384
40.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.02
41.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.036
42.	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2	м2	3.6
43.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	2
44.	Установка и крепление наличников	100 м	0.098
45.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (вокруг дверных коробок)	м3	0.0245
46.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	0.39
47.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	0.39

Составил: _____ Л.В.Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)